

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕРмр-2001

**Часть 1. Капитальный ремонт и модернизация оборудования
лифтов**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ОТДЕЛ 01. РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТОВ							
Таблица 01-01-001. Замена замка распашной двери шахты							
Измеритель: 1 замок							
Замена замка распашной двери шахты лифта:							
01-01-001-01	автоматического	44,78	43,48	0,00	0,00	1,30	4,63
01-01-001-02	неавтоматического	58,40	56,70	0,00	0,00	1,70	6,19
Таблица 01-01-002. Замена оборудования главного привода							
Измеритель: 1 шт.							
Замена электродвигателя, количество лифтов в подъезде:							
01-01-002-01	1	347,21	268,03	71,14	7,39	8,04	26,2
01-01-002-02	2	291,38	213,83	71,14	7,39	6,41	20,6
Замена полумуфты электродвигателя, количество лифтов в подъезде:							
01-01-002-03	1	161,52	156,82	0,00	0,00	4,70	17,7
01-01-002-04	2	150,58	146,19	0,00	0,00	4,39	16,5
Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:							
01-01-002-05	1	878,19	480,63	383,14	37,98	14,42	52,47
01-01-002-06	2	852,71	455,89	383,14	37,98	13,68	49,77
Замена червячной пары редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:							
01-01-002-07	1	450,00	436,89	0,00	0,00	13,11	41,49
01-01-002-08	2	441,21	428,36	0,00	0,00	12,85	40,68
Замена редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:							
01-01-002-09	1	507,55	423,70	71,14	7,39	12,71	44,6
01-01-002-10	2	455,69	373,35	71,14	7,39	11,20	39,3
Замена тормозной полумуфты лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:							
01-01-002-11	1	231,32	224,58	0,00	0,00	6,74	24,2
01-01-002-12	2	226,32	219,73	0,00	0,00	6,59	23,4
Замена тормозного устройства, количество лифтов в подъезде:							
01-01-002-13	1	302,63	293,82	0,00	0,00	8,81	29,5
01-01-002-14	2	291,75	283,25	0,00	0,00	8,50	28,1
Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:							
01-01-002-15	1	235,39	174,26	55,90	5,80	5,23	17,91
01-01-002-16	2	214,42	153,90	55,90	5,80	4,62	16,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-003. Замена привода дверей кабины лифта							
Измеритель: 1 привод							
Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта:							
01-01-003-01	до 500 кг	66,25	64,32	0,00	0,00	1,93	6,61
01-01-003-02	свыше 500 кг	69,65	67,62	0,00	0,00	2,03	6,95
Измеритель: 1 редуктор							
01-01-003-03	Замена редуктора привода дверей кабины	112,19	108,92	0,00	0,00	3,27	11,6
Измеритель: 1 электродвигатель							
01-01-003-04	Замена электродвигателя привода дверей кабины	80,81	78,46	0,00	0,00	2,35	7,34
Таблица 01-01-004. Замена купе и порога кабины лифта							
Измеритель: 1 кабина							
Замена купе кабины лифта грузоподъемностью:							
01-01-004-01	до 400 кг без доработки рамы пола	720,80	682,06	18,28	0,00	20,46	70,9
01-01-004-02	до 400 кг с доработкой рамы пола	794,13	753,25	18,28	0,00	22,60	78,3
01-01-004-03	свыше 400 кг без доработки рамы пола	851,42	805,19	22,07	0,00	24,16	83,7
01-01-004-04	свыше 400 кг с доработкой рамы пола	933,66	885,04	22,07	0,00	26,55	92
Измеритель: 1 порог							
01-01-004-05	Замена порога кабины лифта	170,37	165,41	0,00	0,00	4,96	17
Таблица 01-01-005. Замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта							
Измеритель: 1 дверь							
Замена двери шахты, грузоподъемность лифта:							
01-01-005-01	до 500 кг	328,66	302,60	16,98	0,00	9,08	31,1
01-01-005-02	свыше 500 кг	369,75	342,50	16,98	0,00	10,27	35,2
Измеритель: 1 балка							
Замена верхней балки двери шахты, грузоподъемность лифта:							
01-01-005-03	до 500 кг	185,63	166,37	14,27	0,00	4,99	15,8
01-01-005-04	свыше 500 кг	221,25	197,77	17,55	0,00	5,93	18,5
Измеритель: 1 створка							
Замена створки дверей шахты, грузоподъемность лифта:							
01-01-005-05	до 500 кг	99,63	96,73	0,00	0,00	2,90	10,7
01-01-005-06	свыше 500 кг	106,15	103,06	0,00	0,00	3,09	11,4
Измеритель: 1 порог							
Замена порога двери шахты, грузоподъемность лифта:							
01-01-005-07	до 500 кг	139,00	133,95	1,03	0,00	4,02	15
01-01-005-08	свыше 500 кг	148,55	142,88	1,38	0,00	4,29	16
Таблица 01-01-006. Замена станции управления лифта							
Измеритель: 1 станция							
Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде:							
01-01-006-01	1	709,99	682,34	7,18	0,00	20,47	64,8
01-01-006-02	2, одиночная работа	727,35	699,19	7,18	0,00	20,98	66,4
01-01-006-03	2, парная работа	771,62	742,17	7,18	0,00	22,27	71,5
Измеритель: 1 этаж							
01-01-006-04	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 41-01-006-01, -02, -03	35,14	34,12	0,00	0,00	1,02	3,24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-007. Замена системы управления лифта							
Измеритель: 1 система управления							
Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде:							
01-01-007-01	1, одиночная работа	2072,14	1409,88	619,96	50,69	42,30	144,9
01-01-007-02	1, частотное регулирование	2158,06	1444,91	669,80	57,08	43,35	148,5
01-01-007-03	2, одиночная работа	2063,11	1401,12	619,96	50,69	42,03	144
01-01-007-04	2, частотное регулирование	2149,03	1436,15	669,80	57,08	43,08	147,6
01-01-007-05	2, парная работа	2093,38	1427,39	623,17	50,69	42,82	146,7
Измеритель: 1 этаж							
01-01-007-06	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 41-01-007-01, -02, -03, -04, -05	74,68	70,78	1,78	0,00	2,12	7,45
Таблица 01-01-008. Замена выключателей и переключателей							
Измеритель: 1 выключатель							
Замена выключателя автоматического на панели управления, работа лифта:							
01-01-008-01	одиночная	38,31	37,19	0,00	0,00	1,12	4,06
01-01-008-02	парная	48,08	46,68	0,00	0,00	1,40	5,03
Измеритель: 1 переключатель							
Замена переключателя этажного, работа лифта:							
01-01-008-03	одиночная	43,35	42,09	0,00	0,00	1,26	4,43
01-01-008-04	парная	53,70	52,14	0,00	0,00	1,56	5,42
Замена переключателя режима работы на панели управления, работа лифта:							
01-01-008-05	одиночная	34,41	33,41	0,00	0,00	1,00	3,6
01-01-008-06	парная	44,39	43,10	0,00	0,00	1,29	4,59
Таблица 01-01-009. Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства							
Измеритель: 1 канат							
01-01-009-01	Замена тягового каната	272,34	264,41	0,00	0,00	7,93	25,11
Измеритель: 1 устройство							
01-01-009-02	Замена устройство стяжки канатов	168,59	163,68	0,00	0,00	4,91	16
Измеритель: 1 ограничитель							
01-01-009-03	Замена ограничителя скорости	91,40	86,44	2,37	0,00	2,59	8,45
Измеритель: 1 канат							
01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	121,33	117,80	0,00	0,00	3,53	12,4
Измеритель: 1 устройство							
01-01-009-05	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	76,23	74,01	0,00	0,00	2,22	7,79
Таблица 01-01-010. Замена электрооборудования в машинном помещении лифта							
Измеритель: 1 трансформатор							
Замена трансформатора, количество лифтов в подъезде:							
01-01-010-01	1	44,63	43,33	0,00	0,00	1,30	4,73
01-01-010-02	2	51,05	49,56	0,00	0,00	1,49	5,41
Измеритель: 1 устройство							
Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде:							
01-01-010-03	1	51,13	49,64	0,00	0,00	1,49	5,04
01-01-010-04	2	59,05	57,33	0,00	0,00	1,72	5,82
Замена устройство выпрямительного, работа лифта:							
01-01-010-05	одиночная	32,69	31,74	0,00	0,00	0,95	3,42
01-01-010-06	парная	42,65	41,41	0,00	0,00	1,24	4,41
Измеритель: 1 реле							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Замена реле времени, работа лифта:							
01-01-010-07	одиночная	34,60	33,59	0,00	0,00	1,01	3,62
01-01-010-08	парная	44,59	43,29	0,00	0,00	1,30	4,61
Измеритель: 1 контактор							
Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде:							
01-01-010-09	1	52,37	50,84	0,00	0,00	1,53	5,55
01-01-010-10	2, одиночная работа	45,95	44,61	0,00	0,00	1,34	4,87
01-01-010-11	2, парная работа	56,01	54,38	0,00	0,00	1,63	5,86
Измеритель: 1 устройство							
Замена конденсаторов проходных на вводном устройстве, количество лифтов в подъезде:							
01-01-010-12	1	37,55	36,46	0,00	0,00	1,09	3,98
01-01-010-13	2, одиночная работа	32,40	31,46	0,00	0,00	0,94	3,39
01-01-010-14	2, парная работа	42,46	41,22	0,00	0,00	1,24	4,39
Таблица 01-01-011. Замена башмака							
Измеритель: 1 башмак							
01-01-011-01	Замена башмака	78,67	76,38	0,00	0,00	2,29	7,94
Измеритель: 1 вкладыш							
01-01-011-02	Замена вкладыша башмака	117,42	114,00	0,00	0,00	3,42	12
Таблица 01-01-012. Замена вызывного и приказного аппаратов и поста «Ревизия»							
Измеритель: 1 аппарат							
Замена аппарата вызывного, работа лифта:							
01-01-012-01	одиночная	67,85	65,87	0,00	0,00	1,98	6,77
01-01-012-02	парная	77,00	74,76	0,00	0,00	2,24	7,59
01-01-012-03	Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1	200,88	195,03	0,00	0,00	5,85	19,8
Измеритель: 1 пост							
01-01-012-04	Замена поста «Ревизия»	75,89	73,68	0,00	0,00	2,21	7,48
Таблица 01-01-013. Замена верхней балки противовеса							
Измеритель: 1 балка							
Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде:							
01-01-013-01	1	159,35	154,71	0,00	0,00	4,64	15,9
01-01-013-02	2	148,32	144,00	0,00	0,00	4,32	14,8
Таблица 01-01-014. Замена балки дверей кабины							
Измеритель: 1 балка							
01-01-014-01	Замена балки дверей кабины	123,86	120,25	0,00	0,00	3,61	12,5
Таблица 01-01-015. Замена конечного выключателя, путевого датчика, индуктивного датчика или контактного датчика							
Измеритель: 1 датчик							
Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов:							
01-01-015-01	одиночная	49,80	48,35	0,00	0,00	1,45	5,21
01-01-015-02	парная	59,97	58,22	0,00	0,00	1,75	6,2
Таблица 01-01-016. Замена фотодатчика реверса							
Измеритель: 1 фотодатчик							
01-01-016-01	Замена фотодатчика реверса	212,74	206,54	0,00	0,00	6,20	21,47
Таблица 01-01-017. Замена тормозного электромагнита							
Измеритель: 1 тормозной электромагнит							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-017-01	Замена тормозного электромагнита	104,77	101,72	0,00	0,00	3,05	9,66
Таблица 01-01-018. Замена преобразователя частоты							
Измеритель: 1 преобразователь частоты							
01-01-018-01	Замена преобразователя частоты	207,90	201,84	0,00	0,00	6,06	13,96
Таблица 01-01-019. Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма							
Измеритель: 1 электродвигатель							
01-01-019-01	Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма	93,44	90,72	0,00	0,00	2,72	9
Таблица 01-01-020. Замена ограждения шахты							
Измеритель: 1 м ²							
01-01-020-01	Замена сетки ограждения шахты	13,35	12,31	0,67	0,00	0,37	1,44
Измеритель: 1 лист							
Замена стального листа ограждения шахты, площадь, м ² :							
01-01-020-02	до 1	12,52	10,26	1,95	0,00	0,31	1,2
01-01-020-03	св. 1	22,07	18,81	2,70	0,00	0,56	2,2
Таблица 01-01-021. Замена распашной двери шахты							
Измеритель: 1 дверь							
01-01-021-01	Замена распашной двери шахты	7,40	7,18	0,00	0,00	0,22	0,84
Таблица 01-01-022. Замена притворных стояков распашной двери шахты							
Измеритель: 1 стояк							
01-01-022-01	Замена притворного стояка	37,65	34,83	1,78	0,00	1,04	3,9
Таблица 01-01-023. Замена направляющих кабины лифта и противовеса							
Измеритель: 1 м направляющих							
Замена направляющих:							
01-01-023-01	кабины	40,61	37,70	1,78	0,00	1,13	3,74
01-01-023-02	противовеса	18,96	17,54	0,89	0,00	0,53	1,74
Таблица 01-01-024. Замена металлического каркаса кабины							
Измеритель: 1 каркас							
01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины	328,52	308,36	10,91	0,00	9,25	26,56
Таблица 01-01-025. Выверка балансира кабины							
Измеритель: 1 балансир							
Выверка трехплечевого балансира кабины:							
01-01-025-01	со снятием нагрузки	62,18	60,37	0,00	0,00	1,81	6,76
01-01-025-02	без снятия нагрузки	11,22	10,89	0,00	0,00	0,33	1,22
Выверка четырехплечевого балансира кабины:							
01-01-025-03	со снятием нагрузки	66,59	64,65	0,00	0,00	1,94	7,24
01-01-025-04	без снятия нагрузки	13,98	13,57	0,00	0,00	0,41	1,52
Таблица 01-01-026. Замена рамки слабины подъемных канатов							
Измеритель: 1 рамка							
01-01-026-01	Замена рамки слабины подъемных канатов	29,61	28,75	0,00	0,00	0,86	3,22

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-027. Замена клиньев ловителей лифта							
Измеритель: 1 компл. клиньев							
Замена клиньев ловителей лифта, скорость движения кабины, м/с:							
01-01-027-01	до 1, мгновенного действия	171,82	166,82	0,00	0,00	5,00	17,56
01-01-027-02	св. 1, плавного торможения	155,39	150,86	0,00	0,00	4,53	15,88
Таблица 01-01-028. Замена отводки для лифта с распашными дверями							
Измеритель: 1 отводка							
Замена отводки:							
01-01-028-01	комбинированной	33,49	32,51	0,00	0,00	0,98	3,64
01-01-028-02	электромагнитной	28,33	27,50	0,00	0,00	0,83	3,08
Измеритель: 1 тяга							
01-01-028-03	Замена тяги электромагнитной отводки	10,74	10,43	0,00	0,00	0,31	1,22
Таблица 01-01-029. Замена узлов и деталей раздвижных дверей кабины лифта							
Измеритель: 1 створка дверей							
Замена:							
01-01-029-01	башмаков створки дверей кабины	20,97	20,36	0,00	0,00	0,61	2,28
01-01-029-02	резины притвора створок дверей кабины	20,24	19,65	0,00	0,00	0,59	2,2
Измеритель: 1 обрамление							
01-01-029-03	обрамления дверного проема кабины	87,01	84,48	0,00	0,00	2,53	9,46
Измеритель: 1 отводка							
01-01-029-04	отводки дверей кабины	17,48	16,97	0,00	0,00	0,51	1,9
Измеритель: 1 упор							
01-01-029-05	упора каретки дверей кабины	45,26	43,94	0,00	0,00	1,32	4,92
Измеритель: 1 линейка							
01-01-029-06	линейки дверей кабины	39,92	38,76	0,00	0,00	1,16	4,34
Таблица 01-01-030. Замена противовеса и отдельных узлов противовеса							
Измеритель: 1 противовес							
Замена противовеса при подвеске:							
01-01-030-01	трехканатной	229,52	218,50	4,46	0,00	6,56	23
01-01-030-02	четырёхканатной	238,18	226,48	4,91	0,00	6,79	23,84
Измеритель: 1 пружина							
Замена узлов противовеса:							
01-01-030-03	лопнувших пружин канато-держателей	41,49	40,28	0,00	0,00	1,21	4,24
Измеритель: 1 болт							
01-01-030-04	ушковых болтов подвески	65,56	63,65	0,00	0,00	1,91	6,7
Измеритель: 1 груз							
01-01-030-05	Снятие верхнего груза противовеса	4,42	4,29	0,00	0,00	0,13	0,48
Таблица 01-01-031. Замена блока и подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости							
Измеритель: 1 блок							
Замена:							
01-01-031-01	блока	58,97	57,25	0,00	0,00	1,72	5,68
Измеритель: 2 подшипника							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-031-02	подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости	41,02	39,83	0,00	0,00	1,19	4,46
Таблица 01-01-032. Замена блок-контакта ловителей							
Измеритель: 1 блок-контакт							
01-01-032-01	Замена блок-контакта ловителей	34,26	33,26	0,00	0,00	1,00	3,3
Таблица 01-01-033. Замена электропроводки освещения шахты и электропроводки по кабине							
Измеритель: 1 этаж							
01-01-033-01	Замена электропроводки освещения шахты	25,39	24,65	0,00	0,00	0,74	2,76
Измеритель: 1 cabina							
Замена электропроводки по кабине с дверями:							
01-01-033-02	раздвижными, грузоподъемность лифта, кг до 400	64,99	63,10	0,00	0,00	1,89	6,26
01-01-033-03	раздвижными, грузоподъемность лифта, кг св. 400	83,47	81,04	0,00	0,00	2,43	8,04
01-01-033-04	распашными	36,96	35,88	0,00	0,00	1,08	3,56
Таблица 01-01-034. Замена силовой электропроводки машинного помещения							
Измеритель: 1 провод							
01-01-034-01	Снятие силовой электропроводки машинного помещения	4,60	4,47	0,00	0,00	0,13	0,5
Измеритель: 1 м провода							
01-01-034-02	Прокладка проводов силовой электропроводки в трубах	5,10	4,95	0,00	0,00	0,15	0,54
Измеритель: 1 провод							
01-01-034-03	Подключение проводов электропроводки	2,94	2,85	0,00	0,00	0,09	0,3
Таблица 01-01-035. Замена электропроводки цепей управления и сигнализации							
Измеритель: 1 шкаф							
Отсоединение проводов от:							
01-01-035-01	шкафа управления, количество концов - 80	16,55	16,07	0,00	0,00	0,48	1,8
Измеритель: 10 концов							
01-01-035-02	на каждые 10 концов меньше или больше 80 уменьшать или добавлять (к расценке 41-01-035-01)	2,02	1,96	0,00	0,00	0,06	0,22
Измеритель: 1 блок-контакт							
01-01-035-03	блок-контакта распашной, раздвижной двери шахты, концевого выключателя	2,58	2,50	0,00	0,00	0,08	0,28
Измеритель: 1 аппарат							
01-01-035-04	вызывного аппарата	4,23	4,11	0,00	0,00	0,12	0,46
Измеритель: 1 переключатель, датчик							
01-01-035-05	этажного переключателя или датчика селекции	2,20	2,14	0,00	0,00	0,06	0,24
Измеритель: 1 коробка							
01-01-035-06	центральной распаячной коробки	13,62	13,22	0,00	0,00	0,40	1,48
01-01-035-07	этажной распаячной коробки	4,96	4,82	0,00	0,00	0,14	0,54
Измеритель: 1 этаж							
01-01-035-08	Снятие электропроводки, проложенной в трубах	10,30	10,00	0,00	0,00	0,30	1,12

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель: 1 м							
01-01-035-09	Заготовка проводов	2,39	2,32	0,00	0,00	0,07	0,26
Измеритель: 1 п. м							
01-01-035-10	Заготовка жгута (до 10 жил)	4,57	4,44	0,00	0,00	0,13	0,44
Измеритель: 1 струна							
01-01-035-11	Установка струны (несущего троса)	17,61	17,10	0,00	0,00	0,51	1,8
Измеритель: 1 этаж							
Прокладка жгута электропроводки:							
01-01-035-12	по шахте	5,28	5,13	0,00	0,00	0,15	0,54
Измеритель: 1 п. м							
01-01-035-13	в трубах к шкафу управления	4,89	4,75	0,00	0,00	0,14	0,5
Измеритель: 1 коробка							
Подсоединение проводов к:							
01-01-035-14	центральной распаячной коробке	17,03	16,53	0,00	0,00	0,50	1,74
01-01-035-15	этажной распаячной коробке	8,22	7,98	0,00	0,00	0,24	0,84
Измеритель: 1 аппарат							
01-01-035-16	электрическим аппаратам, установленным в шахте и приемке лифта	6,26	6,08	0,00	0,00	0,18	0,64
Измеритель: 1 провод							
01-01-035-17	шкафу управления лифтом	0,59	0,57	0,00	0,00	0,02	0,06
Измеритель: 1 коробка							
Прозвонка электропроводки от шкафа управления до распаянной коробки:							
01-01-035-18	центральной	12,13	11,78	0,00	0,00	0,35	1,24
01-01-035-19	этажной	5,87	5,70	0,00	0,00	0,17	0,6
Измеритель: 1 шкаф							
Подсоединение проводов цепи управления к шкафу управления лифтом с дверями:							
01-01-035-20	распашными	36,01	34,96	0,00	0,00	1,05	3,68
01-01-035-21	раздвижными	57,05	55,39	0,00	0,00	1,66	5,83
Измеритель: 1 лифт							
01-01-035-22	Опробование работы лифта на всех режимах	7,68	7,46	0,00	0,00	0,22	0,74

Таблица 01-01-036. Замена подвесного кабеля

Измеритель: 1 кабель

01-01-036-01	Замена подвесного кабеля	117,74	114,31	0,00	0,00	3,43	11,34
--------------	--------------------------	--------	--------	------	------	------	-------

ОТДЕЛ 02. РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА

Таблица 01-02-001. Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса)

Измеритель: 1 направляющая длиной 2 м

01-02-001-01	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м	206,21	200,20	0,00	0,00	6,01	20,1
--------------	---	--------	--------	------	------	------	------

Измеритель: 2 м высоты подъема

01-02-001-02	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 41-02-001-01	32,01	31,08	0,00	0,00	0,93	3,12
--------------	--	-------	-------	------	------	------	------

Измеритель: 1 направляющая длиной 2 м

01-02-001-03	Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м	64,80	62,91	0,00	0,00	1,89	6,7
--------------	--	-------	-------	------	------	------	-----

Измеритель: 2 м высоты подъема

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-001-04	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 41-02-001-03	7,35	7,14	0,00	0,00	0,21	0,76
Таблица 01-02-002. Установка смазывающего устройства							
Измеритель: 1 устройство							
01-02-002-01	Установка смазывающего устройства	69,08	66,03	1,07	0,00	1,98	6,95
Таблица 01-02-003. Установка блока сигнализации (БС).							
Измеритель: 1 блок							
Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта:							
01-02-003-01	одиночная	119,46	115,12	0,89	0,00	3,45	10,62
01-02-003-02	парная	129,52	124,88	0,89	0,00	3,75	11,52
Измеритель: 1 этаж							
01-02-003-03	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 41-02-003-01, -02	4,13	4,01	0,00	0,00	0,12	0,37
Таблица 01-02-004. Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК)							
Измеритель: 1 устройство							
01-02-004-01	Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК)	133,17	125,31	4,10	0,00	3,76	11,9
Таблица 01-02-005. Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО)							
Измеритель: 1 устройство							
Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта:							
01-02-005-01	одиночная	380,39	368,45	0,89	0,00	11,05	38,3
01-02-005-02	парная	390,30	378,07	0,89	0,00	11,34	39,3
Измеритель: 1 этаж							
01-02-005-03	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 41-02-005-01, -02	27,40	26,60	0,00	0,00	0,80	2,8
Таблица 01-02-006. Установка фотодатчика реверса							
Измеритель: 1 фотодатчик							
01-02-006-01	Установка фотодатчика реверса	258,23	247,24	3,57	0,00	7,42	25,1
Таблица 01-02-007. Установка промежуточного реле, реле времени							
Измеритель: 1 реле							
Установка промежуточного реле, реле времени, работа лифта:							
01-02-007-01	одиночная	33,77	31,92	0,89	0,00	0,96	3,44
01-02-007-02	парная	43,83	41,69	0,89	0,00	1,25	4,44
Таблица 01-02-008. Установка щита с электроаппаратурой на кирпичную или бетонную стену							
Измеритель: 1 щит							
Установка щита с электроаппаратурой на кирпичной или бетонной стене, работа лифта:							
01-02-008-01	одиночная	47,66	44,88	1,43	0,00	1,35	4,9
01-02-008-02	парная	57,73	54,66	1,43	0,00	1,64	5,89

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-02-009. Установка блока электронного селектора							
Измеритель: 1 блок							
Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде:							
01-02-009-01	1	133,02	128,28	0,89	0,00	3,85	12
01-02-009-02	2, работа лифта одиночная	128,61	124,00	0,89	0,00	3,72	11,6
01-02-009-03	2, работа лифта парная	139,62	134,69	0,89	0,00	4,04	12,6
Таблица 01-02-010. Установка устройства защиты электродвигателя главного привода							
Измеритель: 1 устройство							
Установка устройства защиты электродвигателя главного привода, работа лифта:							
01-02-010-01	одиночная	85,52	83,03	0,00	0,00	2,49	7,66
01-02-010-02	парная	96,58	93,77	0,00	0,00	2,81	8,65
Таблица 01-02-011. Установка подлебедочной рамы							
Измеритель: 1 рама							
01-02-011-01	Установка подлебедочной рамы	39,45	38,30	0,00	0,00	1,15	3,8
Таблица 01-02-012. Установка шунтов							
Измеритель: 1 шунт							
Установка шунта:							
01-02-012-01	точной остановки кабины	11,04	10,72	0,00	0,00	0,32	1,2
01-02-012-02	замедления движения кабины	62,29	60,48	0,00	0,00	1,81	6
Таблица 01-02-013. Установка поручня в кабине							
Измеритель: 1 п. м							
01-02-013-01	Установка поручня в кабине	42,14	39,61	1,34	0,00	1,19	3,93
ОТДЕЛ 03. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА							
Таблица 01-03-001. Ремонт замка распашной двери шахты							
Измеритель: 1 замок							
Ремонт замка автоматического распашной двери шахты, работа лифта:							
01-03-001-01	одиночная	49,05	47,62	0,00	0,00	1,43	4,95
01-03-001-02	парная	59,53	57,80	0,00	0,00	1,73	5,94
01-03-001-03	Ремонт замка неавтоматического распашной двери шахты:	34,98	33,96	0,00	0,00	1,02	3,66
Таблица 01-03-002. Ремонт верхней балки противовеса							
Измеритель: 1 балка							
Ремонт верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде:							
01-03-002-01	1	176,53	171,39	0,00	0,00	5,14	17,4
01-03-002-02	2	188,71	183,21	0,00	0,00	5,50	18,6
Таблица 01-03-003. Ремонт ограничителя скорости и натяжного устройства каната ограничителя скорости							
Измеритель: 1 ограничитель							
01-03-003-01	Ремонт ограничителя скорости	145,54	139,00	2,37	0,00	4,17	13,2
Измеритель: 1 устройство							
01-03-003-02	Ремонт натяжного устройства каната ограничителя скорости	128,18	124,45	0,00	0,00	3,73	13,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-03-004. Ремонт электрооборудования в машинном помещении							
Измеритель: 1 устройство							
Ремонт вводного устройства (ВУ), работа лифта:							
01-03-004-01	одиночная	50,93	49,45	0,00	0,00	1,48	5,02
01-03-004-02	парная	60,98	59,20	0,00	0,00	1,78	6,01
Измеритель: 1 трансформатор							
Ремонт трансформатора, работа лифта:							
01-03-004-03	одиночная	36,68	35,61	0,00	0,00	1,07	3,66
01-03-004-04	парная	46,91	45,54	0,00	0,00	1,37	4,68
Измеритель: 1 контактор							
Ремонт контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, работа лифта:							
01-03-004-05	одиночная	29,34	28,49	0,00	0,00	0,85	3,07
01-03-004-06	парная	39,37	38,22	0,00	0,00	1,15	4,07
Таблица 01-03-005. Ремонт створки дверей шахты (кабины)							
Измеритель: 1 створка дверей							
Ремонт створки дверей шахты (кабины), грузоподъемность лифта:							
01-03-005-01	до 500 кг	174,12	164,50	4,68	0,00	4,94	17,1
01-03-005-02	свыше 500 кг	200,00	188,76	5,58	0,00	5,66	19,4
Таблица 01-03-006. Ремонт верхней балки дверей шахты							
Измеритель: 1 балка							
Ремонт верхней балки дверей шахты, грузоподъемность лифта:							
01-03-006-01	до 500 кг	309,11	279,22	21,51	0,00	8,38	26,9
01-03-006-02	свыше 500 кг	345,27	307,25	28,80	0,00	9,22	29,6
Таблица 01-03-007. Ремонт ловителей кабины (противовеса) лифта							
Измеритель: 1 ловитель							
01-03-007-01	Ремонт ловителя кабины (противовеса) лифта	167,86	162,97	0,00	0,00	4,89	15,7
Таблица 01-03-008. Ремонт вызывного и приказного аппаратов							
Измеритель: 1 аппарат							
Ремонт аппарата вызывного, работа лифта:							
01-03-008-01	одиночная	76,77	74,53	0,00	0,00	2,24	7,66
01-03-008-02	парная	86,68	84,16	0,00	0,00	2,52	8,65
01-03-008-03	Ремонт аппарата приказного	231,52	224,78	0,00	0,00	6,74	22,3
Таблица 01-03-009. Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузозвешивающей системы)							
Измеритель: 1 механизм							
Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузозвешивающей системы), работа лифта:							
01-03-009-01	одиночная	77,80	75,53	0,00	0,00	2,27	7,95
01-03-009-02	парная	87,48	84,93	0,00	0,00	2,55	8,94
Таблица 01-03-010. Ремонт редуктора лебедки главного привода							
Измеритель: 1 редуктор							
01-03-010-01	Ремонт редуктора лебедки главного привода	384,67	373,47	0,00	0,00	11,20	35,98

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-03-011. Ремонт балки дверей кабины							
Измеритель: 1 балка							
01-03-011-01	Ремонт балки дверей кабины	298,48	289,79	0,00	0,00	8,69	27,52
Таблица 01-03-012. Ремонт привода дверей кабины							
Измеритель: 1 привод дверей							
01-03-012-01	Ремонт привода дверей кабины	212,46	206,27	0,00	0,00	6,19	20,71
Таблица 01-03-013. Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки							
Измеритель: 1 тормозное устройство							
01-03-013-01	Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки	351,20	340,97	0,00	0,00	10,23	33,33
Таблица 01-03-014. Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки							
Измеритель: 1 тормозной электромагнит							
01-03-014-01	Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки	104,77	101,72	0,00	0,00	3,05	9,66
Таблица 01-03-015. Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта							
Измеритель: 1 преобразователь частоты							
01-03-015-01	Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта	305,50	296,60	0,00	0,00	8,90	19,49
Таблица 01-03-016. Ремонт купе кабины лифта							
Измеритель: 1 купе							
Ремонт купе кабины, с дверями:							
01-03-016-01	раздвижными, грузоподъемность лифта, кг до 400	406,82	394,97	0,00	0,00	11,85	34,02
01-03-016-02	раздвижными, грузоподъемность лифта, кг св. 400	484,55	470,44	0,00	0,00	14,11	40,52
01-03-016-03	распашными	437,31	424,57	0,00	0,00	12,74	42,12
Таблица 01-03-017. Ремонт блоков							
Измеритель: 1 блок							
Ремонт блоков со снятием и установкой на баки:							
01-03-017-01	горизонтальные, масса блока, кг до 50	60,01	58,26	0,00	0,00	1,75	5,78
01-03-017-02	горизонтальные, масса блока, кг св. 50	67,90	65,92	0,00	0,00	1,98	6,54
01-03-017-03	вертикальные	80,57	78,22	0,00	0,00	2,35	7,76
Таблица 01-03-018. Ремонт станции управления лифтом							
Измеритель: 1 станция							
Станция управления лифтами:							
01-03-018-01	релейно-контакторная, скорость движения кабины, м/с до 1	130,82	127,01	0,00	0,00	3,81	12,6
01-03-018-02	релейно-контакторная, скорость движения кабины, м/с св. 1	144,74	140,52	0,00	0,00	4,22	13,94
01-03-018-03	на микропроцессорных устройствах и микроэлектронике (с заменой плат)	99,67	96,77	0,00	0,00	2,90	9,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ОТДЕЛ 04. ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
Таблица 01-04-001. Перевод одного из лифтов с групповым управлением в одиночный режим работы							
Измеритель: 1 лифт							
01-04-001-01	Перевод лифта в одиночный режим работы	296,28	287,65	0,00	0,00	8,63	25,1
Таблица 01-04-002. Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания							
Измеритель: 1 лифт							
01-04-002-01	Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания	260,93	253,33	0,00	0,00	7,60	24,9
Таблица 01-04-003. Балансировка системы «кабина-противовес»							
Измеритель: 1 система							
01-04-003-01	Балансировка системы «кабина-противовес»	157,65	150,68	2,45	0,00	4,52	14,4
Таблица 01-04-004. Передвижение кабины и противовеса ручным способом							
Измеритель: 1 м							
Передвижение кабины и противовеса при помощи маховика (штурвала):							
01-04-004-01	вверх	3,87	3,76	0,00	0,00	0,11	0,44
01-04-004-02	вниз	1,24	1,20	0,00	0,00	0,04	0,14
Передвижение кабины и противовеса при помощи рычага:							
01-04-004-03	вверх	7,75	7,52	0,00	0,00	0,23	0,88
01-04-004-04	вниз	2,46	2,39	0,00	0,00	0,07	0,28
ОТДЕЛ 05. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ И ОБСЛЕДОВАНИЮ ЛИФТОВ							
Таблица 01-05-001. Полное техническое освидетельствование лифта							
Измеритель: 1 лифт							
01-05-001-01	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки	714,78	693,96	0,00	0,00	20,82	46,31
Измеритель: 1 остановка							
01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01	71,20	69,13	0,00	0,00	2,07	4,68
Таблица 01-05-002. Периодическое техническое освидетельствование лифта							
Измеритель: 1 лифт							
01-05-002-01	Периодическое техническое освидетельствование лифта на две остановки	368,20	357,48	0,00	0,00	10,72	24,64
Измеритель: 1 остановка							
01-05-002-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-002-01	30,71	29,82	0,00	0,00	0,89	2,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-05-003. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта оборудования							
Измеритель: 1 лифт							
Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после:							
01-05-003-01	замены канатоведущего шкива (КВШ) лебедки	164,17	159,39	0,00	0,00	4,78	11,08
01-05-003-02	изменения принципиальной электрической схемы, замены электропроводки силовой цепи или цепи управления	131,72	127,88	0,00	0,00	3,84	8,89
01-05-003-03	замены или ремонта лебедки, редуктора, тормозного устройства	170,84	165,86	0,00	0,00	4,98	11,53
01-05-003-04	замены системы, шкафа, устройства управления	137,65	133,64	0,00	0,00	4,01	9,29
01-05-003-05	замены тяговых канатов лифта	167,57	162,69	0,00	0,00	4,88	11,31
01-05-003-06	замены или ремонта ловителей	141,79	137,66	0,00	0,00	4,13	9,57
01-05-003-07	замены или ремонта ограничителя скорости	147,28	142,99	0,00	0,00	4,29	9,94
01-05-003-08	замены или ремонта буфера	140,76	136,66	0,00	0,00	4,10	9,5
Измеритель: 1 остановка							
01-05-003-09	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценкам 41-05-003-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08	13,89	13,49	0,00	0,00	0,40	0,95
Измеритель: 1 лифт							
01-05-003-10	Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после замены кабины	133,52	129,63	0,00	0,00	3,89	9,01
Измеритель: 1 остановка							
01-05-003-11	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-003-10	12,27	11,91	0,00	0,00	0,36	0,84
Таблица 01-05-004. Техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы							
Измеритель: 1 лифт							
01-05-004-01	Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки	1228,11	1192,34	0,00	0,00	35,77	74,68
Измеритель: 1 остановка							
01-05-004-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-004-01	57,50	55,83	0,00	0,00	1,67	3,44
Таблица 01-05-005. Обследование металлоконструкций лифта с применением неразрушающих методов контроля							
Измеритель: 1 кабина							
Обследование с применением неразрушающих методов контроля металлоконструкций:							
01-05-005-01	кабины	273,90	265,92	0,00	0,00	7,98	16,64
Измеритель: 1 противовес							
01-05-005-02	противовеса	250,27	242,98	0,00	0,00	7,29	15,19
Измеритель: 1 лебедка							
01-05-005-03	лебедки	36,44	35,38	0,00	0,00	1,06	2,18
Измеритель: 1 остановка							
01-05-005-04	шахты	28,76	27,92	0,00	0,00	0,84	1,72

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 1. Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов.....	3
ОТДЕЛ 01. РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТОВ.....	3
Таблица 01-01-001. Замена замка распашной двери шахты	3
Таблица 01-01-002. Замена оборудования главного привода	3
Таблица 01-01-003. Замена привода дверей кабины лифта	4
Таблица 01-01-004. Замена купе и порога кабины лифта	4
Таблица 01-01-005. Замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта	4
Таблица 01-01-006. Замена станции управления лифта	4
Таблица 01-01-007. Замена системы управления лифта	5
Таблица 01-01-008. Замена выключателей и переключателей	5
Таблица 01-01-009. Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства	5
Таблица 01-01-010. Замена электрооборудования в машинном помещении лифта	5
Таблица 01-01-011. Замена башмака	6
Таблица 01-01-012. Замена вызывного и приказного аппаратов и поста «Ревизия».....	6
Таблица 01-01-013. Замена верхней балки противовеса	6
Таблица 01-01-014. Замена балки дверей кабины	6
Таблица 01-01-015. Замена конечного выключателя, путевого датчика, индуктивного датчика или контактного датчика	6
Таблица 01-01-016. Замена фотодатчика реверса	6
Таблица 01-01-017. Замена тормозного электромагнита	6
Таблица 01-01-018. Замена преобразователя частоты	7
Таблица 01-01-019. Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма	7
Таблица 01-01-020. Замена ограждения шахты	7
Таблица 01-01-021. Замена распашной двери шахты.....	7
Таблица 01-01-022. Замена притворных стоек распашной двери шахты	7
Таблица 01-01-023. Замена направляющих кабины лифта и противовеса	7
Таблица 01-01-024. Замена металлического каркаса кабины	7
Таблица 01-01-025. Выверка балансира кабины.....	7
Таблица 01-01-026. Замена рамки слабины подъемных канатов	7
Таблица 01-01-027. Замена клиньев ловителей лифта	8
Таблица 01-01-028. Замена отводки для лифта с распашными дверями	8
Таблица 01-01-029. Замена узлов и деталей раздвижных дверей кабины лифта	8
Таблица 01-01-030. Замена противовеса и отдельных узлов противовеса	8
Таблица 01-01-031. Замена блока и подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости	8
Таблица 01-01-032. Замена блок-контакта ловителей.....	9
Таблица 01-01-033. Замена электропроводки освещения шахты и электропроводки по кабине	9
Таблица 01-01-034. Замена силовой электропроводки машинного помещения	9
Таблица 01-01-035. Замена электропроводки цепей управления и сигнализации	9
Таблица 01-01-036. Замена подвесного кабеля.....	10
ОТДЕЛ 02. РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА	10
Таблица 01-02-001. Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса)	10
Таблица 01-02-002. Установка смазывающего устройства	11
Таблица 01-02-003. Установка блока сигнализации (БС).....	11
Таблица 01-02-004. Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК).....	11
Таблица 01-02-005. Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО)	11
Таблица 01-02-006. Установка фотодатчика реверса	11
Таблица 01-02-007. Установка промежуточного реле, реле времени	11
Таблица 01-02-008. Установка щита с электроаппаратурой на кирпичную или бетонную стену	11
Таблица 01-02-009. Установка блока электронного селектора	12
Таблица 01-02-010. Установка устройства защиты электродвигателя главного привода	12
Таблица 01-02-011. Установка подлебедочной рамы.....	12
Таблица 01-02-012. Установка шунтов.....	12
Таблица 01-02-013. Установка поручня в кабине	12
ОТДЕЛ 03. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА	12
Таблица 01-03-001. Ремонт замка распашной двери шахты.....	12
Таблица 01-03-002. Ремонт верхней балки противовеса	12

Таблица 01-03-003. Ремонт ограничителя скорости и натяжного устройства каната ограничителя скорости	12
Таблица 01-03-004. Ремонт электрооборудования в машинном помещении	13
Таблица 01-03-005. Ремонт створки дверей шахты (кабины)	13
Таблица 01-03-006. Ремонт верхней балки дверей шахты	13
Таблица 01-03-007. Ремонт ловителей кабины (противовеса) лифта	13
Таблица 01-03-008. Ремонт вызывного и приказного аппаратов	13
Таблица 01-03-009. Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузозвешивающей системы)	13
Таблица 01-03-010. Ремонт редуктора лебедки главного привода	13
Таблица 01-03-011. Ремонт балки дверей кабины	14
Таблица 01-03-012. Ремонт привода дверей кабины	14
Таблица 01-03-013. Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки	14
Таблица 01-03-014. Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки	14
Таблица 01-03-015. Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта	14
Таблица 01-03-016. Ремонт купе кабины лифта	14
Таблица 01-03-017. Ремонт блоков	14
Таблица 01-03-018. Ремонт станции управления лифтом	14
ОТДЕЛ 04. ПРОЧИЕ РАБОТЫ	15
Таблица 01-04-001. Перевод одного из лифтов с групповым управлением в одиночный режим работы	15
Таблица 01-04-002. Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания	15
Таблица 01-04-003. Балансировка системы «кабина-противовес»	15
Таблица 01-04-004. Передвижение кабины и противовеса ручным способом	15
ОТДЕЛ 05. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ И ОБСЛЕДОВАНИЮ ЛИФТОВ	15
Таблица 01-05-001. Полное техническое освидетельствование лифта	15
Таблица 01-05-002. Периодическое техническое освидетельствование лифта	15
Таблица 01-05-003. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта оборудования	16
Таблица 01-05-004. Техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы	16
Таблица 01-05-005. Обследование металлоконструкций лифта с применением неразрушающих методов контроля	16