

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕРМ-2001

Часть 29. Оборудование театрально – зрелищных предприятий

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ЛЕБЕДКИ И ПРИВОДЫ							
Таблица 29-01-001. Лебедки и приводы электрические							
Измеритель: 1 шт.							
Лебедка электрическая:							
29-01-001-01	театральная для сценических подъемов С-20	1260,75	1231,25	4,87	1,16	24,63	<u>125</u> 0,35
29-01-001-02	антрактно-раздвижного занавеса М276А	1259,25	1231,25	3,37	0,81	24,63	<u>125</u> 0,23
29-01-001-03	антрактно-раздвижного занавеса М10У	1248,12	1221,40	2,29	0,58	24,43	<u>124</u> 0,12
29-01-001-04	противопожарного занавеса С-14А	1203,37	1162,30	17,82	4,29	23,25	<u>118</u> 1,75
29-01-001-05	театральная для сценических подъемов С-21	1260,82	1231,25	4,94	1,16	24,63	<u>125</u> 0,45
29-01-001-06	софитных подъемов	1260,73	1231,25	4,85	1,16	24,63	<u>125</u> 0,33
Привод электрический:							
29-01-001-07	вращающегося круга	1271,14	1239,84	6,50	1,62	24,80	<u>123</u> 0,66
29-01-001-08	горизонта или панорамы с коническим барабаном	790,00	761,41	13,36	3,02	15,23	<u>77,3</u> 1,25
Таблица 29-01-002. Лебедки и приводы ручные							
Измеритель: 1 шт.							
Лебедка дымовых люков ручная:							
29-01-002-01	двухбарабанная	453,71	440,23	4,68	1,16	8,80	<u>44,2</u> 0,45
29-01-002-02	четырёхбарабанная	455,01	440,23	5,98	1,51	8,80	<u>44,2</u> 0,7
29-01-002-03	шестибарабанная	609,50	589,25	8,47	2,09	11,78	<u>57,6</u> 0,93
29-01-002-04	Привод порталной кулисы ручной	395,74	387,11	0,89	0,12	7,74	<u>39,3</u> 0,05
29-01-002-05	Блок нижний ручного привода	109,38	106,78	0,46	0,12	2,14	<u>11,1</u> 0,05
29-01-002-06	Лебедка сценических подъемов ручная	445,06	435,37	0,98	0,23	8,71	<u>44,2</u> 0,11

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 2. ПОДВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПОРЫ							
Таблица 29-01-020. Блоки							
Измеритель: 1 шт.							
Блок одинарный, масса:							
29-01-020-01	до 50 кг	115,99	113,58	0,14	0,00	2,27	12,4
29-01-020-02	до 100 кг	145,05	141,98	0,23	0,00	2,84	15,5
29-01-020-03	Блок парный, масса более 100 кг	183,86	179,54	0,73	0,00	3,59	19,6
Таблица 29-01-021. Противовесы							
Измеритель: 1 т							
29-01-021-01	Плита противовеса чугунная	58,72	57,54	0,03	0,00	1,15	6,2
Измеритель: 1 шт.							
Рама противовеса, масса:							
29-01-021-02	до 3 т	156,74	144,64	9,21	0,00	2,89	16
29-01-021-03	до 5 т	527,23	497,20	20,09	0,00	9,94	55
Таблица 29-01-022. Оборудование сценических подъемов							
Измеритель: 1 компл.							
Оборудование сценических подъемов,:							
29-01-022-01	механизм изменения длины каната индивидуального подъема	152,46	149,47	0,00	0,00	2,99	14,4 0,02
29-01-022-02	дорога попланного занавеса	94,97	93,11	0,00	0,00	1,86	10,3 0,2
29-01-022-03	дорога антрактно-раздвижного занавеса	125,19	122,74	0,00	0,00	2,45	13,4 0,5
29-01-022-04	подвеска для штанги сценических подъемов	9,62	9,43	0,00	0,00	0,19	1,03 0,001
29-01-022-05	рама подъемного горизонта	42,16	41,33	0,00	0,00	0,83	4,1 0,11
29-01-022-06	траверса	37,80	37,06	0,00	0,00	0,74	4,1 0,04
29-01-022-07	устройство натяжное	152,46	149,47	0,00	0,00	2,99	14,4 0,03
29-01-022-08	штанга сценических подъемов	28,58	28,02	0,00	0,00	0,56	3,1 0,07
Таблица 29-01-023. Опоры							
Измеритель: 1 шт.							
29-01-023-01	Пята центральная вращающегося круга	179,95	176,39	0,03	0,00	3,53	16,5 0,05
29-01-023-02	Шарнир клапана дымовых люков	42,80	41,94	0,02	0,00	0,84	4,1 0,02
Таблица 29-01-024. Стяжки							
Измеритель: 1 шт.							
Стяжка винтовая, грузоподъемность:							
29-01-024-01	до 0,5 т	10,55	10,34	0,00	0,00	0,21	1,05 0,005
29-01-024-02	до 3 т	31,15	30,54	0,00	0,00	0,61	3,1 0,007

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 29-01-025. Оборудование разное							
Измеритель: 1 шт.							
29-01-025-01	Колодка деревянная для тягового каната вращающегося круга	19,13	18,75	0,00	0,00	0,38	<u>2,1</u> 0,007
Узел:							
29-01-025-02	крепления грузовых и тяговых канатов полиспастных подъемов	21,10	20,69	0,00	0,00	0,41	<u>2,1</u> 0,04
29-01-025-03	направляющий подъемно-опускного занавеса	21,10	20,69	0,00	0,00	0,41	<u>2,1</u> 0,006
29-01-025-04	мертвого крепления дороги антрактно-раздвижного занавеса или люстры зрительного зала	74,03	72,58	0,00	0,00	1,45	<u>7,2</u> 0,03
29-01-025-05	сцепления круга с кольцом	69,77	68,40	0,00	0,00	1,37	<u>7,2</u> 0,1
29-01-025-06	Узлы и детали с механической обработкой массой до 50 кг	50,39	49,40	0,00	0,00	0,99	5,2
29-01-025-07	Выключатель блокировочный лебедки противопожарного занавеса	61,05	59,85	0,00	0,00	1,20	<u>6,3</u> 0,06
29-01-025-08	Рукоятка безмоторного спуска противопожарного занавеса	63,30	62,06	0,00	0,00	1,24	<u>6,3</u> 0,03
29-01-025-09	Тележка прожекторная	165,78	162,53	0,00	0,00	3,25	<u>16,5</u> 0,02
Таблица 29-01-026. Ролики, катки, каретки и ходовые колеса							
Измеритель: 1 шт.							
29-01-026-01	Балансир с двумя вулканизированными катками	79,61	78,05	0,00	0,00	1,56	<u>7,2</u> 0,008
Каретка:							
29-01-026-02	гибкого кабеля	135,21	132,56	0,00	0,00	2,65	<u>12,4</u> 0,23
29-01-026-03	двух или четырехроликовая дороги антрактно-раздвижного занавеса	10,18	9,98	0,00	0,00	0,20	<u>1,05</u> 0,001
29-01-026-04	для раздвижных дверей	22,90	22,45	0,00	0,00	0,45	<u>2,1</u> 0,01
29-01-026-05	полетов с жесткой дорогой	11,61	11,38	0,00	0,00	0,23	<u>1,05</u> 0,03
29-01-026-06	Колесо ходовое для порталных кулис	42,16	41,33	0,00	0,00	0,83	<u>4,1</u> 0,04
Каток:							
29-01-026-07	для фурок	78,35	76,81	0,00	0,00	1,54	<u>7,4</u> 0,012
29-01-026-08	упорный вращающегося круга	44,47	43,60	0,00	0,00	0,87	<u>4,2</u> 0,055
29-01-026-09	одинарный вращающегося круга	78,35	76,81	0,00	0,00	1,54	<u>7,4</u> 0,087
Ролик:							
29-01-026-10	парный дороги горизонта или панорамы	32,82	32,18	0,00	0,00	0,64	<u>3,1</u> 0,001
29-01-026-11	направляющий порталных кулис или безмоторного спуска противопожарного занавеса	9,62	9,43	0,00	0,00	0,19	<u>1,03</u> 0,008
29-01-026-12	Катушки на дороге занавеса	9,38	9,20	0,00	0,00	0,18	<u>1,03</u> 0,002

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 3. ОСНАЩЕНИЕ КАНАТАМИ							
Таблица 29-01-050. Навеска стальных канатов							
Измеритель: 1 компл.							
Навеска стального каната для:							
29-01-050-01	полетов с резиновым амортизатором	155,73	152,68	0,00	0,00	3,05	15,5
29-01-050-02	дымовых люков, комплект одного клапана	62,29	61,07	0,00	0,00	1,22	6,2
Навеска стального каната для вращающегося круга, канат тяговый, диаметр:							
29-01-050-03	до 17 мм	200,94	197,00	0,00	0,00	3,94	20
29-01-050-04	до 24 мм	241,13	236,40	0,00	0,00	4,73	24
Навеска стального каната для:							
29-01-050-05	управления безмоторным спуском противопожарного занавеса	52,24	51,22	0,00	0,00	1,02	5,2
29-01-050-06	противопожарного занавеса, канат тяговый и грузовой, диаметр до 19,5 мм	1858,70	1822,25	0,00	0,00	36,45	185
29-01-050-07	подъемно-опускного занавеса направляющий	42,20	41,37	0,00	0,00	0,83	4,2
29-01-050-08	индивидуальных подъемов на 4 точки	884,14	866,80	0,00	0,00	17,34	88
Навеска стального каната диаметром до 12 мм для сценических подъемов, высота навески:							
29-01-050-09	прямой системы до 25 м, количество подвесок 3	411,93	403,85	0,00	0,00	8,08	41
29-01-050-10	прямой системы до 25 м, количество подвесок 4	462,16	453,10	0,00	0,00	9,06	46
29-01-050-11	прямой системы до 25 м, количество подвесок 5	562,63	551,60	0,00	0,00	11,03	56
29-01-050-12	полиспастной системы до 25 м, количество подвесок 4	673,15	659,95	0,00	0,00	13,20	67
29-01-050-13	полиспастной системы до 25 м, количество подвесок 5	723,38	709,20	0,00	0,00	14,18	72
Навеска стального каната диаметром до 12 мм для софитных подъемов, высота навески:							
29-01-050-14	прямой системы до 25 м, количество подвесок 8	693,24	679,65	0,00	0,00	13,59	69
29-01-050-15	прямой системы до 25 м, количество подвесок 10	793,71	778,15	0,00	0,00	15,56	79
29-01-050-16	полиспастной системы до 25 м, количество подвесок 8	964,51	945,60	0,00	0,00	18,91	96
29-01-050-17	полиспастной системы до 25 м, количество подвесок 10	1064,98	1044,10	0,00	0,00	20,88	106
Таблица 29-01-051. Оснащение канатами стальными							
Измеритель: 1 компл.							
Канат стальной тяговый для лебедок:							
29-01-051-01	ручных	161,74	158,57	0,00	0,00	3,17	15,5
29-01-051-02	электрических	316,21	310,01	0,00	0,00	6,20	29
Таблица 29-01-052. Навеска канатов пеньковых							
Измеритель: 1 компл.							
Навеска каната пенькового для:							
29-01-052-01	ручного привода антрактно-раздвижного занавеса	159,22	156,10	0,00	0,00	3,12	14,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
29-01-052-02	ручного привода декорационного, индивидуального или софитного подъема	124,94	122,49	0,00	0,00	2,45	11,3
29-01-052-03	дорог попланного занавеса, горизонта или панорамы	216,71	212,46	0,00	0,00	4,25	19,6

Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ПЛАНШЕТА СЦЕНЫ

Таблица 29-01-062. Оборудование планшета сцены

Измеритель: 1 т

29-01-062-01	Оборудование планшета сцены (подъемно-опускные площадки, сейфы, подъемники, люки провала, площадки передвижения)	6181,86	4971,78	1110,64	93,77	99,44	486
--------------	--	---------	---------	---------	-------	-------	-----

Раздел 5. ОГРАЖДЕНИЯ

Таблица 29-01-070. Ограждение сеткой или трубами стальными

Измеритель: 1 м²

Ограждение:

29-01-070-01	сеткой металлической шахт направляющих противовесов, софитных ферм	11,39	11,17	0,00	0,00	0,22	1,03
Измеритель: 1 м							
29-01-070-02	трубой стального каната дымовых люков	10,59	10,38	0,00	0,00	0,21	1,03

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 29. Оборудование театрально – зрелищных предприятий	3
Раздел 1. ЛЕБЕДКИ И ПРИВОДЫ	3
Таблица 29-01-001. Лебедки и приводы электрические	3
Таблица 29-01-002. Лебедки и приводы ручные	3
Раздел 2. ПОДВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПОРЫ	4
Таблица 29-01-020. Блоки	4
Таблица 29-01-021. Противовесы	4
Таблица 29-01-022. Оборудование сценических подъемов	4
Таблица 29-01-023. Опоры	4
Таблица 29-01-024. Стяжки	4
Таблица 29-01-025. Оборудование разное	5
Таблица 29-01-026. Ролики, катки, каретки и ходовые колеса	5
Раздел 3. ОСНАЩЕНИЕ КАНАТАМИ	6
Таблица 29-01-050. Навеска стальных канатов	6
Таблица 29-01-051. Оснащение канатами стальными	6
Таблица 29-01-052. Навеска канатов пеньковых	6
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ПЛАНШЕТА СЦЕНЫ	7
Таблица 29-01-062. Оборудование планшета сцены	7
Раздел 5. ОГРАЖДЕНИЯ	7
Таблица 29-01-070. Ограждение сеткой или трубами стальными	7