

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕРМ-2001

Часть 37. Оборудование общего назначения

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ОТДЕЛ 01. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ							
Раздел 1. СОСУДЫ И АППАРАТЫ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ							
Таблица 37-01-001. Монтаж оборудования на открытой площадке							
Измеритель: 1 шт.							
Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования:							
37-01-001-01	0,03 т	339,59	168,35	43,98	0,00	127,26	17,5
37-01-001-02	0,05 т	343,29	170,27	45,72	0,00	127,30	17,7
37-01-001-03	0,1 т	411,97	201,06	83,00	4,07	127,91	20,9
37-01-001-04	0,5 т	833,69	211,64	145,07	9,49	476,98	22
37-01-001-05	1 т	1131,84	347,28	241,69	15,45	542,87	36,1
37-01-001-06	1,5 т	1221,89	366,52	312,12	21,54	543,25	38,1
37-01-001-07	2 т	2085,75	641,65	697,49	58,81	746,61	66,7
37-01-001-08	3 т	2296,85	804,23	742,76	61,92	749,86	83,6
37-01-001-09	5 т	2886,53	962,00	1166,69	102,17	757,84	100
37-01-001-10	8 т	3625,16	1173,64	1712,53	142,14	738,99	122
37-01-001-11	13 т	4379,41	1394,90	2241,09	193,49	743,42	145
37-01-001-12	18 т	7432,25	1510,34	5094,37	365,34	827,54	157
37-01-001-13	27 т	9529,50	2295,05	6157,90	425,68	1076,55	233
37-01-001-14	40 т	10524,24	2413,25	6930,41	481,47	1180,58	245
37-01-001-15	60 т	14093,78	3339,15	8819,52	595,43	1935,11	339
37-01-001-16	90 т	27746,82	3940,00	21669,32	1098,37	2137,50	400
37-01-001-17	125 т	88220,44	4885,60	79422,59	2843,66	3912,25	496
37-01-001-18	180 т	139008,25	6753,60	127655,99	3781,49	4598,66	670
37-01-001-19	250 т	258060,00	9394,56	243381,28	5816,50	5284,16	932
Таблица 37-01-002. Монтаж оборудования в помещении							
Измеритель: 1 шт.							
Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования:							
37-01-002-01	0,03 т	347,38	175,08	44,42	0,00	127,88	18,2
37-01-002-02	0,05 т	352,07	177,97	46,16	0,00	127,94	18,5
37-01-002-03	0,1 т	447,59	241,46	76,92	4,07	129,21	25,1
37-01-002-04	0,5 т	875,44	266,47	130,40	9,35	478,57	27,7
37-01-002-05	1 т	1180,24	408,85	227,78	16,26	543,61	42,5
37-01-002-06	1,5 т	1257,24	427,13	286,14	21,95	543,97	44,4
37-01-002-07	2 т	2374,00	876,38	745,68	73,31	751,94	91,1
37-01-002-08	3 т	2941,89	1106,30	1071,83	112,33	763,76	115
37-01-002-09	5 т	3554,56	1308,32	1473,63	145,80	772,61	136

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-01-002-10	8 т	6058,48	1743,45	3523,98	271,00	791,05	177
37-01-002-11	13 т	7635,30	2068,50	4764,96	368,29	801,84	210
37-01-002-12	18 т	9473,77	2314,75	6272,85	502,30	886,17	235
37-01-002-13	27 т	22573,31	3388,40	8162,03	637,07	11022,88	344
37-01-002-14	40 т	27060,62	3749,76	12165,80	743,26	11145,06	372
37-01-002-15	60 т	38593,28	4919,04	20434,08	1086,15	13240,16	488
37-01-002-16	90 т	69339,88	5695,20	24833,35	1313,25	38811,33	565

Раздел 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Таблица 37-01-013. Монтаж оборудования на открытой площадке

Измеритель: 1 шт.

Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования:

37-01-013-01	0,03 т	415,51	234,43	51,04	0,00	130,04	23,8
37-01-013-02	0,05 т	420,13	236,40	53,65	0,00	130,08	24
37-01-013-03	0,1 т	496,67	273,83	92,01	4,49	130,83	27,8
37-01-013-04	0,5 т	919,89	286,64	153,31	9,82	479,94	29,1
37-01-013-05	1 т	1243,19	432,42	265,24	16,62	545,53	43,9
37-01-013-06	1,5 т	1414,23	521,07	345,86	23,63	547,30	52,9
37-01-013-07	2 т	2321,39	919,01	624,73	44,34	777,65	93,3
37-01-013-08	3 т	2895,21	1191,85	920,25	75,82	783,11	121
37-01-013-09	5 т	3576,38	1428,25	1356,68	112,66	791,45	145
37-01-013-10	8 т	5070,88	1723,75	2523,10	177,96	824,03	175
37-01-013-11	13 т	5972,40	2096,64	3044,28	218,82	831,48	208
37-01-013-12	18 т	6816,41	2439,36	3459,31	323,87	917,74	242
37-01-013-13	27 т	12430,55	3578,40	7300,72	494,84	1551,43	355
37-01-013-14	40 т	14927,71	4404,96	8835,01	600,51	1687,74	437
37-01-013-15	60 т	18801,47	5646,72	11128,21	749,05	2026,54	544
37-01-013-16	90 т	36020,29	6404,46	27385,80	1397,21	2230,03	617
37-01-013-17	125 т	95538,93	7587,78	83917,54	3044,80	4033,61	731

Таблица 37-01-014. Монтаж оборудования в помещении

Измеритель: 1 шт.

Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования:

37-01-014-01	0,03 т	887,06	273,83	482,40	38,98	130,83	27,8
37-01-014-02	0,05 т	907,75	291,56	485,01	38,98	131,18	29,6
37-01-014-03	0,1 т	1003,07	339,83	531,09	44,61	132,15	34,5
37-01-014-04	0,5 т	1443,63	371,35	590,64	51,39	481,64	37,7
37-01-014-05	1 т	2012,65	580,17	919,57	79,20	512,91	58,9
37-01-014-06	1,5 т	2208,15	662,91	1030,67	91,91	514,57	67,3
37-01-014-07	2 т	4033,84	1241,10	2008,65	183,87	784,09	126
37-01-014-08	3 т	4826,94	1635,10	2399,87	232,69	791,97	166
37-01-014-09	5 т	5551,61	1940,45	2809,47	273,45	801,69	197
37-01-014-10	8 т	6037,26	2265,50	2936,90	273,77	834,86	230
37-01-014-11	13 т	8655,40	2701,44	5110,38	387,58	843,58	268
37-01-014-12	18 т	9792,07	3124,80	5735,82	508,94	931,45	310
37-01-014-13	27 т	16914,76	4828,32	10510,01	870,43	1576,43	479
37-01-014-14	40 т	23007,19	5755,68	15536,76	1002,11	1714,75	571
37-01-014-15	60 т	29217,04	7106,40	20054,90	1251,96	2055,74	705
37-01-014-16	90 т	41361,16	8262,48	30831,49	1597,58	2267,19	796

Раздел 3. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СОСУДОВ И АППАРАТОВ

Таблица 37-01-025. Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов

Измеритель: 1 шт.

Гидравлическое испытание аппарата с внутренней трубчаткой, вместимость:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-01-025-01	0,2 м ³	626,07	47,63	488,26	19,72	90,18	5,2
37-01-025-02	1 м ³	925,92	85,19	603,14	24,36	237,59	9,3
37-01-025-03	5 м ³	1746,44	128,24	1235,00	49,88	383,20	14
37-01-025-04	10 м ³	2989,05	207,93	2010,47	81,20	770,65	22,7
37-01-025-05	20 м ³	4057,10	283,04	2699,77	109,04	1074,29	30,9
37-01-025-06	30 м ³	4990,24	358,16	2843,38	114,84	1788,70	39,1
37-01-025-07	50 м ³	7486,72	480,90	4164,55	168,20	2841,27	52,5
37-01-025-08	70 м ³	9660,70	519,37	4825,13	194,88	4316,20	56,7
Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость:							
37-01-025-09	0,3 м ³	167,08	19,24	112,01	4,52	35,83	2,1
37-01-025-10	1 м ³	241,04	28,40	163,71	6,61	48,93	3,1
37-01-025-11	2 м ³	334,91	28,40	247,00	9,98	59,51	3,1
37-01-025-12	5 м ³	542,01	37,56	402,09	16,24	102,36	4,1
37-01-025-13	10 м ³	618,20	47,63	430,82	17,40	139,75	5,2
37-01-025-14	15 м ³	728,30	47,63	488,26	19,72	192,41	5,2
37-01-025-15	20 м ³	854,28	56,79	545,70	22,04	251,79	6,2
37-01-025-16	25 м ³	1002,68	65,95	631,86	25,52	304,87	7,2
37-01-025-17	50 м ³	1529,73	85,19	890,35	35,96	554,19	9,3
Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость:							
37-01-025-18	0,2 м ³	332,50	37,56	247,00	9,98	47,94	4,1
37-01-025-19	0,5 м ³	342,79	37,56	247,00	9,98	58,23	4,1
37-01-025-20	0,8 м ³	525,66	47,63	373,37	15,08	104,66	5,2
37-01-025-21	1,2 м ³	726,57	65,95	545,70	22,04	114,92	7,2
37-01-025-22	5 м ³	1115,00	94,35	861,63	34,80	159,02	10,3
37-01-025-23	10 м ³	1642,44	122,74	1321,17	53,36	198,53	13,4
37-01-025-24	15 м ³	1929,16	131,90	1550,93	62,64	246,33	14,4
37-01-025-25	25 м ³	2522,91	160,30	2010,47	81,20	352,14	17,5
37-01-025-26	40 м ³	3143,66	188,70	2470,01	99,76	484,95	20,6
37-01-025-27	50 м ³	3597,37	217,09	2814,66	113,68	565,62	23,7
37-01-025-28	100 м ³	5903,03	330,68	4509,20	182,12	1063,15	36,1
37-01-025-29	200 м ³	13790,20	774,02	10971,42	443,12	2044,76	84,5
Раздел 4. ИСПЫТАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ							
Таблица 37-01-036. Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу							
Измеритель: 1 шт.							
Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя:							
37-01-036-01	2 кВт	21,61	20,16	0,00	0,00	1,45	2
37-01-036-02	5 кВт	23,20	20,16	0,00	0,00	3,04	2
37-01-036-03	10 кВт	26,01	20,16	0,00	0,00	5,85	2
37-01-036-04	20 кВт	31,01	20,16	0,00	0,00	10,85	2
37-01-036-05	30 кВт	46,52	30,24	0,00	0,00	16,28	3
37-01-036-06	40 кВт	51,74	30,24	0,00	0,00	21,50	3
37-01-036-07	50 кВт	56,97	30,24	0,00	0,00	26,73	3
Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя:							
37-01-036-08	50 кВт	118,59	65,04	0,00	0,00	53,55	6
37-01-036-09	80 кВт	149,94	65,04	0,00	0,00	84,90	6
37-01-036-10	100 кВт	167,54	65,04	0,00	0,00	102,50	6
37-01-036-11	200 кВт	294,92	84,24	0,00	0,00	210,68	8
37-01-036-12	400 кВт	503,92	84,24	0,00	0,00	419,68	8
37-01-036-13	700 кВт	817,42	84,24	0,00	0,00	733,18	8
37-01-036-14	800 кВт	921,92	84,24	0,00	0,00	837,68	8
37-01-036-15	1000 кВт	1130,92	84,24	0,00	0,00	1046,68	8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-01-036-16	1250 кВт	1415,29	106,90	0,00	0,00	1308,39	10
37-01-036-17	2000 кВт	2199,04	106,90	0,00	0,00	2092,14	10
37-01-036-18	2500 кВт	2739,55	124,56	0,00	0,00	2614,99	12
37-01-036-19	5000 кВт	5352,05	124,56	0,00	0,00	5227,49	12
37-01-036-20	6300 кВт	6710,55	124,56	0,00	0,00	6585,99	12
Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя:							
37-01-036-21	630 кВт	2978,20	336,96	0,00	0,00	2641,24	32
37-01-036-22	1250 кВт	5661,15	427,60	0,00	0,00	5233,55	40
37-01-036-23	1500 кВт	6706,15	427,60	0,00	0,00	6278,55	40
37-01-036-24	2000 кВт	8783,50	415,20	0,00	0,00	8368,30	40
37-01-036-25	2500 кВт	10958,20	498,24	0,00	0,00	10459,96	48
37-01-036-26	3500 кВт	15138,20	498,24	0,00	0,00	14639,96	48
37-01-036-27	5000 кВт	21408,20	498,24	0,00	0,00	20909,96	48
37-01-036-28	6300 кВт	26842,20	498,24	0,00	0,00	26343,96	48
37-01-036-29	9000 кВт	38128,20	498,24	0,00	0,00	37629,96	48
37-01-036-30	12500 кВт	52758,20	498,24	0,00	0,00	52259,96	48

ОТДЕЛ 02. ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ

Раздел 1. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ЯКОРЕЙ

Таблица 37-02-001. Устройство и разборка наземных якорей

Измеритель: 1 якорь

Устройство наземного якоря, усилие:

37-02-001-01	до 150 кН (15 тс)	9914,97	326,84	4637,34	334,65	4950,79	36,6
37-02-001-02	до 200 кН (20 тс)	9935,00	346,48	4637,34	334,65	4951,18	38,8
37-02-001-03	до 250 кН (25 тс)	14989,01	624,21	8713,13	610,00	5651,67	69,9
37-02-001-04	до 300 кН (30 тс)	15123,15	695,40	8774,65	617,63	5653,10	73,2
37-02-001-05	до 400 кН (40 тс)	15768,78	695,40	8956,99	639,78	6116,39	73,2
37-02-001-06	до 500 кН (50 тс)	23005,26	912,95	11722,26	829,24	10370,05	96,1
37-02-001-07	до 600 кН (60 тс)	23296,59	959,50	11966,11	858,84	10370,98	101
37-02-001-08	до 1000 кН (100 тс)	39479,93	2023,50	24516,06	1803,63	12940,37	213

Разборка наземного якоря, усилие:

37-02-001-09	до 150 кН (15 тс)	4654,52	302,73	4345,74	301,81	6,05	33,9
37-02-001-10	до 200 кН (20 тс)	4815,61	341,13	4467,66	316,47	6,82	38,2
37-02-001-11	до 250 кН (25 тс)	9070,56	575,99	8483,05	584,49	11,52	64,5
37-02-001-12	до 300 кН (30 тс)	9149,72	653,60	8483,05	584,49	13,07	68,8
37-02-001-13	до 400 кН (40 тс)	9393,58	653,60	8726,91	614,30	13,07	68,8
37-02-001-14	до 500 кН (50 тс)	12360,40	851,20	11492,18	803,91	17,02	89,6
37-02-001-15	до 600 кН (60 тс)	12574,71	882,55	11674,51	825,92	17,65	92,9
37-02-001-16	до 1000 кН (100 тс)	25857,94	1900,00	23919,94	1739,96	38,00	200

Таблица 37-02-002. Устройство и разборка полузаглубленных якорей

Измеритель: 1 якорь

Устройство полузаглубленного якоря, усилие:

37-02-002-01	200 кН (20 тс)	7645,68	293,80	5199,34	334,82	2152,54	32,9
37-02-002-02	300 кН (30 тс)	9901,70	385,70	6274,99	403,59	3241,01	40,6
37-02-002-03	400 кН (40 тс)	13119,64	541,50	8870,72	564,35	3707,42	57
37-02-002-04	600 кН (60 тс)	15271,79	593,75	10051,98	645,36	4626,06	62,5
37-02-002-05	800 кН (80 тс)	18531,46	784,22	11380,04	729,73	6367,20	77,8
37-02-002-06	1500 кН (150 тс)	28942,77	1431,36	19964,41	1275,86	7547,00	142

Разборка полузаглубленного якоря, усилие:

37-02-002-07	200 кН (20 тс)	5430,07	289,33	5134,95	327,08	5,79	32,4
37-02-002-08	300 кН (30 тс)	6597,09	380,00	6209,49	395,98	7,60	40
37-02-002-09	400 кН (40 тс)	9337,35	520,60	8806,34	556,57	10,41	54,8
37-02-002-10	600 кН (60 тс)	10570,79	572,85	9986,48	637,93	11,46	60,3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-002-11	800 кН (80 тс)	12042,73	773,14	11254,13	714,34	15,46	76,7
37-02-002-12	1500 кН (150 тс)	21247,08	1380,96	19838,50	1261,43	27,62	137
Раздел 2. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТАЛЕЙ И ЛЕБЕДОК БЕЗ УСТРОЙСТВА ЯКОРЕЙ							
Таблица 37-02-013. Установка и снятие электролебедок							
Измеритель: 1 электролебедка							
Установка электролебедки без подъема, тяговое усилие:							
37-02-013-01	12,5 кН (1,25 тс)	358,19	39,16	318,25	22,22	0,78	4,58
37-02-013-02	15 кН (1,5 тс)	372,25	41,98	329,43	23,58	0,84	4,91
37-02-013-03	20 кН (2 тс)	387,35	44,72	341,74	25,07	0,89	5,23
37-02-013-04	25 кН (2,5 тс)	406,37	51,30	354,04	26,56	1,03	6
37-02-013-05	32 кН (3,2 тс)	436,65	56,86	378,65	29,54	1,14	6,65
37-02-013-06	50 кН (5 тс)	543,61	78,32	463,72	38,35	1,57	9,16
37-02-013-07	70 кН (7 тс)	984,09	125,69	855,89	66,53	2,51	14,7
37-02-013-08	80 кН (8 тс)	1047,01	140,22	903,99	72,36	2,80	16,4
37-02-013-09	100 кН (10 тс)	1417,54	191,52	1222,19	96,07	3,83	22,4
37-02-013-10	125 кН (12,5 тс)	1928,45	214,61	1709,55	132,93	4,29	25,1
37-02-013-11	160 кН (16 тс)	3373,53	336,02	3030,79	219,52	6,72	39,3
37-02-013-12	320 кН (32 тс)	6203,53	1205,55	4973,87	448,68	24,11	141
Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие:							
37-02-013-13	12,5 кН (1,25 тс)	415,80	48,48	366,35	28,05	0,97	5,67
37-02-013-14	15 кН (1,5 тс)	433,77	54,04	378,65	29,54	1,08	6,32
37-02-013-15	20 кН (2 тс)	453,66	61,47	390,96	31,03	1,23	7,19
37-02-013-16	25 кН (2,5 тс)	501,03	71,73	427,87	35,50	1,43	8,39
37-02-013-17	32 кН (3,2 тс)	550,18	84,82	463,66	39,84	1,70	9,92
37-02-013-18	50 кН (5 тс)	721,79	121,41	597,95	54,61	2,43	14,2
37-02-013-19	70 кН (7 тс)	1218,76	176,99	1038,23	88,62	3,54	20,7
37-02-013-20	80 кН (8 тс)	1324,60	209,48	1110,93	97,42	4,19	24,5
37-02-013-21	100 кН (10 тс)	1737,27	265,91	1466,04	125,61	5,32	31,1
37-02-013-22	125 кН (12,5 тс)	2342,83	321,48	2014,92	169,92	6,43	37,6
37-02-013-23	160 кН (16 тс)	3934,27	466,83	3458,10	271,25	9,34	54,6
Добавлять на каждый следующий 1 м подъема на отметку выше 3 м, тяговое усилие:							
37-02-013-24	12,5 кН (1,25 тс)	5,95	1,45	4,47	0,54	0,03	0,17
37-02-013-25	15 кН (1,5 тс)	7,43	1,80	5,59	0,68	0,04	0,21
37-02-013-26	20 кН (2 тс)	9,92	2,05	7,83	0,95	0,04	0,24
37-02-013-27	25 кН (2,5 тс)	11,48	2,48	8,95	1,08	0,05	0,29
37-02-013-28	32 кН (3,2 тс)	13,21	3,08	10,07	1,22	0,06	0,36
37-02-013-29	50 кН (5 тс)	18,99	4,36	14,54	1,76	0,09	0,51
37-02-013-30	70 кН (7 тс)	23,65	5,64	17,90	2,17	0,11	0,66
37-02-013-31	80 кН (8 тс)	27,61	6,24	21,25	2,57	0,12	0,73
37-02-013-32	100 кН (10 тс)	32,28	7,52	24,61	2,98	0,15	0,88
37-02-013-33	125 кН (12,5 тс)	38,15	8,89	29,08	3,52	0,18	1,04
37-02-013-34	160 кН (16 тс)	45,15	10,26	34,68	4,20	0,21	1,2
Снятие электролебедки, тяговое усилие:							
37-02-013-35	12,5 кН (1,25 тс)	325,04	30,78	293,64	19,24	0,62	3,6
37-02-013-36	15 кН (1,5 тс)	325,04	30,78	293,64	19,24	0,62	3,6
37-02-013-37	20 кН (2 тс)	325,04	30,78	293,64	19,24	0,62	3,6
37-02-013-38	25 кН (2,5 тс)	339,25	32,66	305,94	20,73	0,65	3,82
37-02-013-39	32 кН (3,2 тс)	341,09	34,46	305,94	20,73	0,69	4,03
37-02-013-40	50 кН (5 тс)	398,75	43,78	354,09	25,07	0,88	5,12
37-02-013-41	70 кН (7 тс)	791,07	80,11	709,36	48,78	1,60	9,37
37-02-013-42	80 кН (8 тс)	822,06	86,36	733,97	51,76	1,73	10,1
37-02-013-43	100 кН (10 тс)	1150,27	121,41	1026,43	72,36	2,43	14,2
37-02-013-44	125 кН (12,5 тс)	1547,08	140,22	1404,06	98,92	2,80	16,4
37-02-013-45	160 кН (16 тс)	2903,10	233,42	2665,01	175,24	4,67	27,3
37-02-013-46	320 кН (32 тс)	4859,70	784,04	4059,98	337,98	15,68	91,7

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие:							
37-02-013-47	12,5 кН (1,25 тс)	385,44	42,84	341,74	25,07	0,86	5,01
37-02-013-48	15 кН (1,5 тс)	385,44	42,84	341,74	25,07	0,86	5,01
37-02-013-49	20 кН (2 тс)	385,44	42,84	341,74	25,07	0,86	5,01
37-02-013-50	25 кН (2,5 тс)	400,61	45,66	354,04	26,56	0,91	5,34
37-02-013-51	32 кН (3,2 тс)	403,49	48,48	354,04	26,56	0,97	5,67
37-02-013-52	50 кН (5 тс)	478,32	61,47	415,62	32,52	1,23	7,19
37-02-013-53	70 кН (7 тс)	945,53	112,01	831,28	63,55	2,24	13,1
37-02-013-54	80 кН (8 тс)	990,92	121,41	867,08	67,89	2,43	14,2
37-02-013-55	100 кН (10 тс)	1380,81	167,58	1209,88	94,58	3,35	19,6
37-02-013-56	125 кН (12,5 тс)	1847,64	195,80	1647,92	128,45	3,92	22,9
37-02-013-57	160 кН (16 тс)	3242,01	326,61	2908,87	204,87	6,53	38,2
Добавлять на каждый следующий 1 м при снятии с отметки свыше 3 м, тяговое усилие:							
37-02-013-58	12,5 кН (1,25 тс)	11,48	2,48	8,95	1,08	0,05	0,29
37-02-013-59	15 кН (1,5 тс)	11,48	2,48	8,95	1,08	0,05	0,29
37-02-013-60	20 кН (2 тс)	11,48	2,48	8,95	1,08	0,05	0,29
37-02-013-61	25 кН (2,5 тс)	18,99	4,36	14,54	1,76	0,09	0,51
37-02-013-62	32 кН (3,2 тс)	19,33	4,70	14,54	1,76	0,09	0,55
37-02-013-63	50 кН (5 тс)	19,33	4,70	14,54	1,76	0,09	0,55
37-02-013-64	70 кН (7 тс)	21,92	5,04	16,78	2,03	0,10	0,59
37-02-013-65	80 кН (8 тс)	21,92	5,04	16,78	2,03	0,10	0,59
37-02-013-66	100 кН (10 тс)	29,35	6,84	22,37	2,71	0,14	0,8
37-02-013-67	125 кН (12,5 тс)	30,81	7,18	23,49	2,85	0,14	0,84
37-02-013-68	160 кН (16 тс)	48,33	11,20	36,91	4,47	0,22	1,31
Таблица 37-02-014. Установка и снятие ручных лебедок							
Измеритель: 1 лебедка							
Установка ручных лебедок без подъема, тяговое усилие:							
37-02-014-01	12,5 кН (1,25 тс)	91,33	13,78	77,27	6,78	0,28	1,64
37-02-014-02	15 кН (1,5 тс)	140,59	19,24	120,97	9,89	0,38	2,29
37-02-014-03	20 кН (2 тс)	157,79	22,93	134,40	11,52	0,46	2,73
37-02-014-04	25 кН (2,5 тс)	173,77	26,54	146,70	13,01	0,53	3,16
37-02-014-05	32 кН (3,2 тс)	232,37	35,70	195,96	17,75	0,71	4,25
37-02-014-06	50 кН (5 тс)	307,83	50,40	256,42	23,58	1,01	6
37-02-014-07	70 кН (7 тс)	531,64	78,71	451,36	38,35	1,57	9,37
37-02-014-08	80 кН (8 тс)	643,34	91,56	549,95	45,80	1,83	10,9
37-02-014-09	100 кН (10 тс)	817,19	119,28	695,52	59,08	2,39	14,2
Установка ручных лебедок с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие:							
37-02-014-10	12,5 кН (1,25 тс)	125,45	22,01	103,00	9,89	0,44	2,62
37-02-014-11	15 кН (1,5 тс)	188,92	29,32	159,01	14,50	0,59	3,49
37-02-014-12	20 кН (2 тс)	220,96	36,62	183,61	17,48	0,73	4,36
37-02-014-13	25 кН (2,5 тс)	242,97	43,93	198,16	19,24	0,88	5,23
37-02-014-14	32 кН (3,2 тс)	300,10	54,94	244,06	23,58	1,10	6,54
37-02-014-15	50 кН (5 тс)	437,96	81,48	354,85	35,50	1,63	9,7
37-02-014-16	70 кН (7 тс)	711,54	123,48	585,59	54,61	2,47	14,7
37-02-014-17	80 кН (8 тс)	853,59	141,96	708,79	65,04	2,84	16,9
37-02-014-18	100 кН (10 тс)	1094,38	188,16	902,46	84,15	3,76	22,4
Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке лебедки на отметку свыше 3 м, тяговое усилие:							
37-02-014-19	12,5 кН (1,25 тс)	11,69	2,69	8,95	1,08	0,05	0,32
37-02-014-20	15 кН (1,5 тс)	11,69	2,69	8,95	1,08	0,05	0,32
37-02-014-21	20 кН (2 тс)	12,90	2,77	10,07	1,22	0,06	0,33
37-02-014-22	25 кН (2,5 тс)	13,07	2,94	10,07	1,22	0,06	0,35
37-02-014-23	32 кН (3,2 тс)	14,54	3,28	11,19	1,36	0,07	0,39
37-02-014-24	50 кН (5 тс)	19,43	4,79	14,54	1,76	0,10	0,57
37-02-014-25	70 кН (7 тс)	27,85	6,47	21,25	2,57	0,13	0,77
37-02-014-26	80 кН (8 тс)	30,77	7,14	23,49	2,85	0,14	0,85
37-02-014-27	100 кН (10 тс)	32,32	7,56	24,61	2,98	0,15	0,9
Снятие ручных лебедок, тяговое усилие:							
37-02-014-28	12,5 кН (1,25 тс)	63,56	7,39	56,02	4,20	0,15	0,88

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-014-29	15 кН (1,5 тс)	106,47	11,00	95,25	6,78	0,22	1,31
37-02-014-30	20 кН (2 тс)	119,37	13,78	105,31	7,99	0,28	1,64
37-02-014-31	25 кН (2,5 тс)	124,52	15,54	108,67	8,40	0,31	1,85
37-02-014-32	32 кН (3,2 тс)	154,06	19,24	134,44	10,30	0,38	2,29
37-02-014-33	50 кН (5 тс)	210,78	26,54	183,71	14,77	0,53	3,16
37-02-014-34	70 кН (7 тс)	387,50	44,86	341,74	25,07	0,90	5,34
37-02-014-35	80 кН (8 тс)	482,17	53,09	428,02	31,03	1,06	6,32
37-02-014-36	100 кН (10 тс)	594,45	68,71	524,37	38,35	1,37	8,18
Снятие ручных лебедок с отметки до 3 м, тяговое усилие:							
37-02-014-37	12,5 кН (1,25 тс)	115,17	11,93	103,00	9,89	0,24	1,42
37-02-014-38	15 кН (1,5 тс)	191,29	17,39	173,55	16,26	0,35	2,07
37-02-014-39	20 кН (2 тс)	208,30	22,01	185,85	17,75	0,44	2,62
37-02-014-40	25 кН (2,5 тс)	211,04	24,70	185,85	17,75	0,49	2,94
37-02-014-41	32 кН (3,2 тс)	227,74	31,16	195,96	17,75	0,62	3,71
37-02-014-42	50 кН (5 тс)	263,54	42,08	220,62	19,24	0,84	5,01
37-02-014-43	70 кН (7 тс)	500,70	71,40	427,87	35,50	1,43	8,5
37-02-014-44	80 кН (8 тс)	611,88	84,84	525,34	42,82	1,70	10,1
37-02-014-45	100 кН (10 тс)	758,54	110,04	646,30	53,12	2,20	13,1
Добавлять на каждый следующий 1 м снятия с отметки свыше 3 м, тяговое усилие:							
37-02-014-46	12,5 кН (1,25 тс)	7,48	1,85	5,59	0,68	0,04	0,22
37-02-014-47	15 кН (1,5 тс)	10,05	2,18	7,83	0,95	0,04	0,26
37-02-014-48	20 кН (2 тс)	10,15	2,27	7,83	0,95	0,05	0,27
37-02-014-49	25 кН (2,5 тс)	10,15	2,27	7,83	0,95	0,05	0,27
37-02-014-50	32 кН (3,2 тс)	11,35	2,35	8,95	1,08	0,05	0,28
37-02-014-51	50 кН (5 тс)	14,36	3,11	11,19	1,36	0,06	0,37
37-02-014-52	70 кН (7 тс)	21,92	5,04	16,78	2,03	0,10	0,6
37-02-014-53	80 кН (8 тс)	24,84	5,71	19,02	2,30	0,11	0,68
37-02-014-54	100 кН (10 тс)	25,10	5,96	19,02	2,30	0,12	0,71
Таблица 37-02-015. Подвешивание и снятие талей и ручных рычажных лебедок							
Измеритель: 1 таль							
Подвешивание тали на высоте до 3 м, грузоподъемность тали:							
37-02-015-01	2 т	62,54	7,56	54,83	5,96	0,15	0,9
37-02-015-02	3 т	65,11	10,08	54,83	5,96	0,20	1,2
37-02-015-03	5 т	93,26	14,62	78,35	8,13	0,29	1,74
37-02-015-04	10 т	134,24	22,93	110,85	10,16	0,46	2,73
Снятие тали с высоты до 3 м, грузоподъемность тали:							
37-02-015-05	2 т	51,11	6,22	44,77	4,74	0,12	0,74
37-02-015-06	3 т	53,51	8,57	44,77	4,74	0,17	1,02
37-02-015-07	5 т	80,27	12,85	67,16	6,78	0,26	1,53
37-02-015-08	10 т	118,35	18,31	99,67	8,81	0,37	2,18
Подвешивание тали на высоте до 5 м, грузоподъемность тали:							
37-02-015-09	2 т	73,12	9,16	63,78	7,05	0,18	1,09
37-02-015-10	3 т	76,89	12,85	63,78	7,05	0,26	1,53
37-02-015-11	5 т	105,04	17,39	87,30	9,21	0,35	2,07
37-02-015-12	10 т	149,11	26,54	122,04	11,52	0,53	3,16
Снятие тали с высоты до 5 м, грузоподъемность тали:							
37-02-015-13	2 т	62,54	7,56	54,83	5,96	0,15	0,9
37-02-015-14	3 т	65,11	10,08	54,83	5,96	0,20	1,2
37-02-015-15	5 т	93,26	14,62	78,35	8,13	0,29	1,74
37-02-015-16	10 т	129,95	22,01	107,50	9,76	0,44	2,62
Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 5 м, подвешивание тали, грузоподъемность тали:							
37-02-015-17	2 т	10,32	1,34	8,95	1,08	0,03	0,16
37-02-015-18	3 т	10,41	1,43	8,95	1,08	0,03	0,17
37-02-015-19	5 т	15,74	2,27	13,42	1,63	0,05	0,27
37-02-015-20	10 т	35,77	5,46	30,20	3,66	0,11	0,65
Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 5 м, снятие тали, грузоподъемность тали:							
37-02-015-21	2 т	9,12	1,26	7,83	0,95	0,03	0,15
37-02-015-22	3 т	9,20	1,34	7,83	0,95	0,03	0,16
37-02-015-23	5 т	14,52	2,18	12,30	1,49	0,04	0,26

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-015-24	10 т	35,51	5,21	30,20	3,66	0,10	0,62
Измеритель: 1 рычажная лебедка							
Подвешивание на высоте до 5 м рычажных лебедок тяговым усилием:							
37-02-015-25	до 16 кН (1,6 тс)	61,85	7,98	53,71	6,10	0,16	0,95
37-02-015-26	до 32 кН (3,2 тс)	78,97	13,78	64,91	6,91	0,28	1,64
Снятие на высоте до 5 м рычажных лебедок тяговым усилием:							
37-02-015-27	до 16 кН (1,6 тс)	35,79	4,37	31,33	3,39	0,09	0,52
37-02-015-28	до 32 кН (3,2 тс)	47,58	7,14	40,30	3,93	0,14	0,85
Подвешивание на высоте свыше 5 м до 10 м рычажных лебедок тяговым усилием:							
37-02-015-29	до 16 кН (1,6 тс)	87,30	11,00	76,08	8,81	0,22	1,31
37-02-015-30	до 32 кН (3,2 тс)	98,31	17,39	80,57	8,81	0,35	2,07
Снятие на высоте свыше 5 м до 10 м рычажных лебедок тяговым усилием:							
37-02-015-31	до 16 кН (1,6 тс)	47,65	6,13	41,40	4,61	0,12	0,73
37-02-015-32	до 32 кН (3,2 тс)	57,38	9,07	48,13	4,88	0,18	1,08
Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 10 м, подвешивание рычажной лебедки, тяговое усилие лебедки:							
37-02-015-33	до 16 кН (1,6 тс)	9,20	1,34	7,83	0,95	0,03	0,16
37-02-015-34	до 32 кН (3,2 тс)	13,16	1,93	11,19	1,36	0,04	0,23
Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 10 м, снятие рычажной лебедки, тяговое усилие лебедки:							
37-02-015-35	до 16 кН (1,6 тс)	5,41	0,92	4,47	0,54	0,02	0,11
37-02-015-36	до 32 кН (3,2 тс)	10,58	1,60	8,95	1,08	0,03	0,19

Раздел 3. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ МОНТАЖНЫХ БЛОКОВ И ПОЛИ-СПАСТОВ

Таблица 37-02-026. Разматывание, наматывание и перемещение стального каната

Измеритель: 100 м каната							
Разматывание стального каната диаметром:							
37-02-026-01	до 20 мм	326,13	36,62	280,61	21,93	8,90	4,36
37-02-026-02	до 28 мм	445,92	58,63	377,95	28,80	9,34	6,98
37-02-026-03	до 40 мм	666,04	84,84	528,39	40,49	52,81	10,1
37-02-026-04	до 44 мм	712,35	100,80	558,42	43,96	53,13	12
37-02-026-05	до 52 мм	879,52	132,72	693,04	52,44	53,76	15,8
Наматывание стального каната диаметром:							
37-02-026-06	до 20 мм	346,09	41,24	304,03	24,46	0,82	4,91
37-02-026-07	до 28 мм	477,18	65,02	410,86	31,09	1,30	7,74
37-02-026-08	до 40 мм	661,03	91,56	567,64	44,88	1,83	10,9
37-02-026-09	до 44 мм	720,87	109,87	608,80	48,20	2,20	13,08
37-02-026-10	до 52 мм	891,73	141,96	746,93	57,03	2,84	16,9
Перемещение на расстояние 50 м стального каната диаметром:							
37-02-026-11	до 20 мм	440,34	10,33	429,80	9,73	0,21	1,23
37-02-026-12	до 28 мм	568,03	14,11	553,64	12,53	0,28	1,68
37-02-026-13	до 40 мм	800,97	28,22	772,19	17,48	0,56	3,36
37-02-026-14	до 44 мм	927,73	31,08	896,03	20,28	0,62	3,7
37-02-026-15	до 52 мм	1014,54	37,63	976,16	22,10	0,75	4,48
Добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения более или менее 50 м, диаметр каната:							
37-02-026-16	до 20 мм	82,27	2,10	80,13	1,81	0,04	0,25
37-02-026-17	до 28 мм	119,30	2,69	116,56	2,64	0,05	0,32
37-02-026-18	до 40 мм	158,72	5,63	152,98	3,46	0,11	0,67
37-02-026-19	до 44 мм	181,27	6,30	174,84	3,96	0,13	0,75
37-02-026-20	до 52 мм	211,51	7,39	203,97	4,62	0,15	0,88

Таблица 37-02-027. Установка и снятие монтажных блоков

Измеритель: 1 блок							
Установка внизу блока монтажного грузоподъемностью:							
37-02-027-01	до 1,5 т	4,23	4,15	0,00	0,00	0,08	0,49
37-02-027-02	до 3 т	7,43	7,28	0,00	0,00	0,15	0,86
37-02-027-03	до 5 т	11,23	11,01	0,00	0,00	0,22	1,3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-027-04	до 10 т	92,18	21,26	70,49	8,13	0,43	2,51
37-02-027-05	до 15 т	143,01	30,49	111,91	12,20	0,61	3,6
37-02-027-06	до 20 т	172,90	37,86	134,28	14,77	0,76	4,47
37-02-027-07	до 25 т	204,08	44,30	158,89	17,75	0,89	5,23
Снятие внизу блока монтажного грузоподъемностью:							
37-02-027-08	до 1,5 т	2,51	2,46	0,00	0,00	0,05	0,29
37-02-027-09	до 3 т	4,49	4,40	0,00	0,00	0,09	0,52
37-02-027-10	до 5 т	6,82	6,69	0,00	0,00	0,13	0,79
37-02-027-11	до 10 т	57,98	12,96	44,76	5,01	0,26	1,53
37-02-027-12	до 15 т	98,14	19,40	78,35	8,13	0,39	2,29
37-02-027-13	до 20 т	117,35	23,97	92,90	9,76	0,48	2,83
37-02-027-14	до 25 т	134,57	27,70	106,32	11,38	0,55	3,27
Установка на высоте до 10 м блока монтажного грузоподъемностью:							
37-02-027-15	до 1,5 т	45,29	8,22	36,91	4,47	0,16	0,97
37-02-027-16	до 3 т	76,55	14,74	61,52	7,45	0,29	1,74
37-02-027-17	до 5 т	93,10	22,19	70,47	8,54	0,44	2,62
37-02-027-18	до 10 т	141,25	33,20	107,39	13,01	0,66	3,92
37-02-027-19	до 15 т	204,08	44,30	158,89	17,75	0,89	5,23
37-02-027-20	до 20 т	237,15	52,60	183,50	20,73	1,05	6,21
37-02-027-21	до 25 т	269,11	60,90	206,99	23,58	1,22	7,19
Снятие на высоте до 10 м блока монтажного грузоподъемностью:							
37-02-027-22	до 1,5 т	27,47	5,00	22,37	2,71	0,10	0,59
37-02-027-23	до 3 т	45,90	8,81	36,91	4,47	0,18	1,04
37-02-027-24	до 5 т	55,73	12,96	42,51	5,15	0,26	1,53
37-02-027-25	до 10 т	86,74	20,33	66,00	7,99	0,41	2,4
37-02-027-26	до 15 т	129,15	26,77	101,84	10,84	0,54	3,16
37-02-027-27	до 20 т	152,75	32,36	119,74	13,01	0,65	3,82
37-02-027-28	до 25 т	172,90	37,86	134,28	14,77	0,76	4,47
Добавлять на каждые следующие 10 м высоты, установка блока монтажного грузоподъемностью:							
37-02-027-29	до 1,5 т	13,61	2,37	11,19	1,36	0,05	0,28
37-02-027-30	до 3 т	26,08	4,74	21,25	2,57	0,09	0,56
37-02-027-31	до 5 т	27,65	6,27	21,25	2,57	0,13	0,74
37-02-027-32	до 10 т	33,42	7,54	25,73	3,12	0,15	0,89
37-02-027-33	до 15 т	36,61	8,47	27,97	3,39	0,17	1
37-02-027-34	до 20 т	40,73	9,23	31,32	3,79	0,18	1,09
37-02-027-35	до 25 т	45,04	10,16	34,68	4,20	0,20	1,2
Добавлять на каждые следующие 10 м высоты, снятие блока монтажного грузоподъемностью:							
37-02-027-36	до 1,5 т	7,06	1,44	5,59	0,68	0,03	0,17
37-02-027-37	до 3 т	15,24	2,88	12,30	1,49	0,06	0,34
37-02-027-38	до 5 т	16,19	3,81	12,30	1,49	0,08	0,45
37-02-027-39	до 10 т	20,24	4,49	15,66	1,90	0,09	0,53
37-02-027-40	до 15 т	21,96	5,08	16,78	2,03	0,10	0,6
37-02-027-41	до 20 т	24,64	5,51	19,02	2,30	0,11	0,65
37-02-027-42	до 25 т	27,47	6,10	21,25	2,57	0,12	0,72
Таблица 37-02-028. Запасовка и распасовка монтажных полиспастов							
Измеритель: 1 полиспаст							
Запасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью:							
37-02-028-01	до 20 т	1120,19	297,36	816,88	90,11	5,95	35,4
37-02-028-02	до 32 т	1281,28	347,76	926,56	101,90	6,96	41,4
37-02-028-03	до 50 т	1912,06	559,17	1341,71	147,70	11,18	65,4
37-02-028-04	до 100 т	3389,27	870,00	2501,87	251,08	17,40	100
37-02-028-05	до 160 т	4196,69	1183,20	2989,83	302,84	23,66	136
37-02-028-06	до 280 т	7050,50	1887,70	5125,05	502,16	37,75	215
37-02-028-07	до 630 т	9679,26	2730,58	6894,07	701,62	54,61	311
Распасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью:							
37-02-028-08	до 20 т	959,59	188,16	767,67	84,15	3,76	22,4
37-02-028-09	до 32 т	1171,29	252,00	914,25	100,41	5,04	30
37-02-028-10	до 50 т	1750,73	401,00	1341,71	147,70	8,02	46,9
37-02-028-11	до 100 т	2848,13	578,55	2258,01	221,54	11,57	66,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-028-12	до 160 т	3699,39	815,19	2867,90	288,07	16,30	93,7
37-02-028-13	до 280 т	6030,97	1246,76	4759,27	457,85	24,94	142
37-02-028-14	до 630 т	7781,41	1826,24	5918,65	583,46	36,52	208
Таблица 37-02-029. Установка и снятие запасованных полиспастов							
Измеритель: 1 полиспаст							
Установка внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью:							
37-02-029-01	до 20 т	243,58	47,69	194,94	14,77	0,95	5,34
37-02-029-02	до 30 т	350,68	68,14	281,18	22,22	1,36	7,63
37-02-029-03	до 40 т	407,38	88,59	317,02	25,07	1,77	9,92
37-02-029-04	до 50 т	614,59	111,63	500,73	39,84	2,23	12,5
37-02-029-05	до 60 т	732,05	131,27	598,15	48,78	2,63	14,7
37-02-029-06	до 70 т	792,20	154,00	635,12	51,76	3,08	16,4
37-02-029-07	до 100 т	981,37	219,73	757,25	60,57	4,39	23,4
37-02-029-08	до 130 т	1268,93	286,40	976,80	78,32	5,73	30,5
37-02-029-09	до 160 т	1505,31	338,04	1160,51	93,09	6,76	36
37-02-029-10	до 200 т	1667,51	378,42	1281,52	101,90	7,57	40,3
37-02-029-11	до 240 т	1893,30	419,73	1465,18	118,16	8,39	44,7
37-02-029-12	до 280 т	1976,06	440,39	1526,86	121,14	8,81	46,9
37-02-029-13	до 630 т	2671,48	583,12	2076,70	169,92	11,66	62,1
Установка на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью:							
37-02-029-14	до 20 т	449,73	81,80	366,29	29,54	1,64	9,16
37-02-029-15	до 30 т	614,59	111,63	500,73	39,84	2,23	12,5
37-02-029-16	до 40 т	683,90	131,27	550,00	44,31	2,63	14,7
37-02-029-17	до 50 т	837,26	150,92	683,32	54,61	3,02	16,9
37-02-029-18	до 60 т	943,52	170,56	769,55	62,06	3,41	19,1
37-02-029-19	до 70 т	1075,82	204,70	867,03	69,38	4,09	21,8
37-02-029-20	до 100 т	1205,40	271,37	928,60	75,34	5,43	28,9
37-02-029-21	до 130 т	1497,74	342,74	1148,15	93,09	6,85	36,5
37-02-029-22	до 160 т	1821,09	409,40	1403,50	115,18	8,19	43,6
37-02-029-23	до 200 т	1986,53	450,72	1526,80	122,63	9,01	48
37-02-029-24	до 240 т	2232,41	511,76	1710,41	140,38	10,24	54,5
37-02-029-25	до 280 т	2467,67	563,40	1893,00	155,15	11,27	60
37-02-029-26	до 630 т	3449,76	747,44	2687,37	214,23	14,95	79,6
Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью:							
37-02-029-27	до 20 т	68,31	16,52	51,46	6,23	0,33	1,85
37-02-029-28	до 30 т	81,38	19,47	61,52	7,45	0,39	2,18
37-02-029-29	до 40 т	93,33	22,41	70,47	8,54	0,45	2,51
37-02-029-30	до 50 т	105,20	25,27	79,42	9,62	0,51	2,83
37-02-029-31	до 60 т	116,03	28,22	87,25	10,57	0,56	3,16
37-02-029-32	до 70 т	118,57	30,71	87,25	10,57	0,61	3,27
37-02-029-33	до 100 т	135,79	39,91	95,08	11,52	0,80	4,25
37-02-029-34	до 130 т	167,54	49,11	117,45	14,23	0,98	5,23
37-02-029-35	до 160 т	193,71	58,31	134,23	16,26	1,17	6,21
37-02-029-36	до 200 т	243,17	70,61	171,15	20,73	1,41	7,52
37-02-029-37	до 240 т	279,21	82,91	194,64	23,58	1,66	8,83
37-02-029-38	до 280 т	315,03	93,90	219,25	26,56	1,88	10
37-02-029-39	до 630 т	435,63	127,70	305,38	36,99	2,55	13,6
Снятие установленного внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью:							
37-02-029-40	до 20 т	188,83	29,20	159,05	13,28	0,58	3,27
37-02-029-41	до 30 т	225,43	40,90	183,71	14,77	0,82	4,58
37-02-029-42	до 40 т	238,36	53,58	183,71	14,77	1,07	6
37-02-029-43	до 50 т	384,57	66,17	317,08	23,58	1,32	7,41
37-02-029-44	до 60 т	447,72	79,83	366,29	29,54	1,60	8,94
37-02-029-45	до 70 т	496,21	91,08	403,31	31,03	1,82	9,7
37-02-029-46	до 100 т	588,54	133,34	452,53	36,99	2,67	14,2
37-02-029-47	до 130 т	758,25	169,02	585,85	47,29	3,38	18
37-02-029-48	до 160 т	904,47	204,70	695,68	54,61	4,09	21,8
37-02-029-49	до 200 т	999,42	225,36	769,55	62,06	4,51	24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-029-50	до 240 т	1122,75	250,71	867,03	69,38	5,01	26,7
37-02-029-51	до 280 т	1174,99	265,74	903,94	73,85	5,31	28,3
37-02-029-52	до 630 т	1642,71	353,06	1282,59	103,39	7,06	37,6
Снятие установленного на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью:							
37-02-029-53	до 20 т	270,19	49,65	219,55	17,75	0,99	5,56
37-02-029-54	до 30 т	358,85	65,19	292,36	23,58	1,30	7,3
37-02-029-55	до 40 т	398,45	79,83	317,02	25,07	1,60	8,94
37-02-029-56	до 50 т	496,17	91,09	403,26	32,52	1,82	10,2
37-02-029-57	до 60 т	556,37	101,80	452,53	36,99	2,04	11,4
37-02-029-58	до 70 т	636,21	123,01	510,74	42,82	2,46	13,1
37-02-029-59	до 100 т	716,61	163,39	549,95	45,80	3,27	17,4
37-02-029-60	до 130 т	904,41	204,70	695,62	56,10	4,09	21,8
37-02-029-61	до 160 т	1080,95	246,02	830,01	67,89	4,92	26,2
37-02-029-62	до 200 т	1193,10	271,37	916,30	73,85	5,43	28,9
37-02-029-63	до 240 т	1362,80	307,05	1049,61	84,15	6,14	32,7
37-02-029-64	до 280 т	1474,91	332,41	1135,85	91,60	6,65	35,4
37-02-029-65	до 630 т	2067,11	470,44	1587,26	128,45	9,41	50,1
Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью:							
37-02-029-66	до 20 т	40,12	9,73	30,20	3,66	0,19	1,09
37-02-029-67	до 30 т	48,84	11,70	36,91	4,47	0,23	1,31
37-02-029-68	до 40 т	56,44	13,66	42,51	5,15	0,27	1,53
37-02-029-69	до 50 т	65,07	15,54	49,22	5,96	0,31	1,74
37-02-029-70	до 60 т	68,31	16,52	51,46	6,23	0,33	1,85
37-02-029-71	до 70 т	73,58	18,40	54,81	6,64	0,37	1,96
37-02-029-72	до 100 т	85,56	23,57	61,52	7,45	0,47	2,51
37-02-029-73	до 130 т	100,73	29,67	70,47	8,54	0,59	3,16
37-02-029-74	до 160 т	118,32	34,84	82,78	10,03	0,70	3,71
37-02-029-75	до 200 т	142,37	41,97	99,56	12,06	0,84	4,47
37-02-029-76	до 240 т	170,83	50,14	119,69	14,50	1,00	5,34
37-02-029-77	до 280 т	191,70	56,34	134,23	16,26	1,13	6
37-02-029-78	до 630 т	261,80	76,81	183,45	22,22	1,54	8,18
Раздел 4. ЗАКРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ РАСЧАЛОК (ОТТЯЖЕК)							
Таблица 37-02-040. Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу							
Измеритель: 1 расчалка (оттяжка)							
Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 50 м, диаметр каната:							
37-02-040-01	до 12 мм	4,62	4,53	0,00	0,00	0,09	0,53
37-02-040-02	до 13 мм	5,23	5,13	0,00	0,00	0,10	0,6
37-02-040-03	до 14 мм	5,84	5,73	0,00	0,00	0,11	0,67
37-02-040-04	до 15 мм	6,36	6,24	0,00	0,00	0,12	0,73
37-02-040-05	до 16 мм	6,89	6,75	0,00	0,00	0,14	0,79
37-02-040-06	до 18 мм	8,11	7,95	0,00	0,00	0,16	0,93
37-02-040-07	до 20 мм	40,83	9,32	31,32	3,79	0,19	1,09
37-02-040-08	до 22 мм	48,33	11,20	36,91	4,47	0,22	1,31
37-02-040-09	до 24-28 мм	59,04	14,02	44,74	5,42	0,28	1,64
37-02-040-10	до 30-32 мм	68,71	15,82	52,57	6,37	0,32	1,85
37-02-040-11	до 36 мм	83,73	19,58	63,76	7,72	0,39	2,29
37-02-040-12	до 40 мм	95,56	22,40	72,71	8,81	0,45	2,62
37-02-040-13	до 44 мм	102,98	24,20	78,30	9,49	0,48	2,83
Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 100 м, диаметр каната:							
37-02-040-14	до 12 мм	5,23	5,13	0,00	0,00	0,10	0,6
37-02-040-15	до 13 мм	6,19	6,07	0,00	0,00	0,12	0,71
37-02-040-16	до 14 мм	6,89	6,75	0,00	0,00	0,14	0,79
37-02-040-17	до 15 мм	7,67	7,52	0,00	0,00	0,15	0,88
37-02-040-18	до 16 мм	8,55	8,38	0,00	0,00	0,17	0,98
37-02-040-19	до 18 мм	45,15	10,26	34,68	4,20	0,21	1,2
37-02-040-20	до 20 мм	49,45	11,20	38,03	4,61	0,22	1,31

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-040-21	до 22 мм	64,40	14,88	49,22	5,96	0,30	1,74
37-02-040-22	до 24 мм	68,71	15,82	52,57	6,37	0,32	1,85
37-02-040-23	до 26 мм	80,53	18,64	61,52	7,45	0,37	2,18
37-02-040-24	до 28 мм	84,85	19,58	64,88	7,86	0,39	2,29
37-02-040-25	до 30 мм	95,56	22,40	72,71	8,81	0,45	2,62
37-02-040-26	до 32 мм	99,87	23,34	76,06	9,21	0,47	2,73
37-02-040-27	до 36 мм	108,42	25,14	82,78	10,03	0,50	2,94
37-02-040-28	до 40 мм	123,44	28,90	93,96	11,38	0,58	3,38
37-02-040-29	до 44 мм	139,58	32,66	106,27	12,87	0,65	3,82
Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 150 м, диаметр каната:							
37-02-040-30	до 12 мм	6,02	5,90	0,00	0,00	0,12	0,69
37-02-040-31	до 13 мм	7,07	6,93	0,00	0,00	0,14	0,81
37-02-040-32	до 14 мм	8,20	8,04	0,00	0,00	0,16	0,94
37-02-040-33	до 15 мм	9,60	9,41	0,00	0,00	0,19	1,1
37-02-040-34	до 16 мм	48,33	11,20	36,91	4,47	0,22	1,31
37-02-040-35	до 18 мм	59,04	14,02	44,74	5,42	0,28	1,64
37-02-040-36	до 20 мм	68,71	15,82	52,57	6,37	0,32	1,85
37-02-040-37	до 22 мм	80,53	18,64	61,52	7,45	0,37	2,18
37-02-040-38	до 24 мм	89,16	20,52	68,23	8,27	0,41	2,4
37-02-040-39	до 26 мм	95,56	22,40	72,71	8,81	0,45	2,62
37-02-040-40	до 28 мм	105,22	24,20	80,54	9,76	0,48	2,83
37-02-040-41	до 30 мм	114,81	27,02	87,25	10,57	0,54	3,16
37-02-040-42	до 32 мм	124,56	28,90	95,08	11,52	0,58	3,38
37-02-040-43	до 36 мм	143,81	33,52	109,62	13,28	0,67	3,92
37-02-040-44	до 40 мм	174,17	39,16	134,23	16,26	0,78	4,58
37-02-040-45	до 44 мм	191,20	43,78	146,54	17,75	0,88	5,12
Таблица 37-02-041. Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м							
Измеритель: 1 расчалка (оттяжка)							
Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 50 м, диаметр каната:							
37-02-041-01	до 12 мм	49,45	11,20	38,03	4,61	0,22	1,31
37-02-041-02	до 13 мм	59,04	14,02	44,74	5,42	0,28	1,64
37-02-041-03	до 14 мм	64,40	14,88	49,22	5,96	0,30	1,74
37-02-041-04	до 15 мм	68,71	15,82	52,57	6,37	0,32	1,85
37-02-041-05	до 16 мм	75,10	17,70	57,05	6,91	0,35	2,07
37-02-041-06	до 18 мм	89,16	20,52	68,23	8,27	0,41	2,4
37-02-041-07	до 20 мм	99,87	23,34	76,06	9,21	0,47	2,73
37-02-041-08	до 22 мм	108,42	25,14	82,78	10,03	0,50	2,94
37-02-041-09	до 24 мм	119,13	27,96	90,61	10,98	0,56	3,27
37-02-041-10	до 26 мм	134,31	30,78	102,91	12,47	0,62	3,6
37-02-041-11	до 28 мм	142,69	33,52	108,50	13,14	0,67	3,92
37-02-041-12	до 30 мм	160,91	38,22	121,93	14,77	0,76	4,47
37-02-041-13	до 32 мм	175,13	40,10	134,23	16,26	0,80	4,69
37-02-041-14	до 36 мм	194,07	46,60	146,54	17,75	0,93	5,45
37-02-041-15	до 40 мм	224,35	52,16	171,15	20,73	1,04	6,1
37-02-041-16	до 44 мм	241,45	56,86	183,45	22,22	1,14	6,65
Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 100 м, диаметр каната:							
37-02-041-17	до 12 мм	59,04	14,02	44,74	5,42	0,28	1,64
37-02-041-18	до 13 мм	68,71	15,82	52,57	6,37	0,32	1,85
37-02-041-19	до 14 мм	75,10	17,70	57,05	6,91	0,35	2,07
37-02-041-20	до 15 мм	84,85	19,58	64,88	7,86	0,39	2,29
37-02-041-21	до 16 мм	95,56	22,40	72,71	8,81	0,45	2,62
37-02-041-22	до 18 мм	102,98	24,20	78,30	9,49	0,48	2,83
37-02-041-23	до 20 мм	123,44	28,90	93,96	11,38	0,58	3,38
37-02-041-24	до 22 мм	139,58	32,66	106,27	12,87	0,65	3,82
37-02-041-25	до 24 мм	160,91	38,22	121,93	14,77	0,76	4,47
37-02-041-26	до 26 мм	177,05	41,98	134,23	16,26	0,84	4,91
37-02-041-27	до 28 мм	192,15	44,72	146,54	17,75	0,89	5,23
37-02-041-28	до 30 мм	221,56	49,42	171,15	20,73	0,99	5,78
37-02-041-29	до 32 мм	237,61	53,10	183,45	22,22	1,06	6,21

ТЕРМ-2001 Нижегородская область Часть 37. «Оборудование общего назначения»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-041-30	до 36 мм	270,61	62,42	206,94	25,07	1,25	7,3
37-02-041-31	до 40 мм	303,76	70,79	231,55	28,05	1,42	8,28
37-02-041-32	до 44 мм	321,82	76,44	243,85	29,54	1,53	8,94
Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 150 м, диаметр каната:							
37-02-041-33	до 12 мм	64,40	14,88	49,22	5,96	0,30	1,74
37-02-041-34	до 13 мм	80,53	18,64	61,52	7,45	0,37	2,18
37-02-041-35	до 14 мм	89,16	20,52	68,23	8,27	0,41	2,4
37-02-041-36	до 15 мм	99,87	23,34	76,06	9,21	0,47	2,73
37-02-041-37	до 16 мм	108,42	25,14	82,78	10,03	0,50	2,94
37-02-041-38	до 18 мм	134,31	30,78	102,91	12,47	0,62	3,6
37-02-041-39	до 20 мм	158,84	37,28	120,81	14,63	0,75	4,36
37-02-041-40	до 22 мм	177,93	42,84	134,23	16,26	0,86	5,01
37-02-041-41	до 24 мм	195,03	47,54	146,54	17,75	0,95	5,56
37-02-041-42	до 26 мм	237,61	53,10	183,45	22,22	1,06	6,21
37-02-041-43	до 28 мм	254,55	58,74	194,64	23,58	1,17	6,87
37-02-041-44	до 30 мм	272,53	64,30	206,94	25,07	1,29	7,52
37-02-041-45	до 32 мм	301,93	69,00	231,55	28,05	1,38	8,07
37-02-041-46	до 36 мм	337,01	79,26	256,16	31,03	1,59	9,27
37-02-041-47	до 40 мм	398,43	91,23	305,38	36,99	1,82	10,67
37-02-041-48	до 44 мм	433,52	102,60	328,87	39,84	2,05	12
Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 50 м, диаметр каната:							
37-02-041-49	до 12 мм	7,43	1,80	5,59	0,68	0,04	0,21
37-02-041-50	до 13 мм	7,60	1,97	5,59	0,68	0,04	0,23
37-02-041-51	до 14 мм	10,09	2,22	7,83	0,95	0,04	0,26
37-02-041-52	до 15 мм	10,19	2,31	7,83	0,95	0,05	0,27
37-02-041-53	до 16 мм	10,27	2,39	7,83	0,95	0,05	0,28
37-02-041-54	до 18 мм	11,92	2,91	8,95	1,08	0,06	0,34
37-02-041-55	до 20 мм	14,50	3,25	11,19	1,36	0,06	0,38
37-02-041-56	до 22 мм	16,23	3,85	12,30	1,49	0,08	0,45
37-02-041-57	до 24 мм	17,69	4,19	13,42	1,63	0,08	0,49
37-02-041-58	до 26 мм	19,08	4,45	14,54	1,76	0,09	0,52
37-02-041-59	до 28 мм	21,84	4,96	16,78	2,03	0,10	0,58
37-02-041-60	до 30 мм	23,31	5,30	17,90	2,17	0,11	0,62
37-02-041-61	до 32 мм	23,83	5,81	17,90	2,17	0,12	0,68
37-02-041-62	до 36 мм	27,96	6,58	21,25	2,57	0,13	0,77
37-02-041-63	до 40 мм	32,11	7,35	24,61	2,98	0,15	0,86
37-02-041-64	до 44 мм	35,22	8,21	26,85	3,25	0,16	0,96
Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 100 м, диаметр каната:							
37-02-041-65	до 12 мм	7,60	1,97	5,59	0,68	0,04	0,23
37-02-041-66	до 13 мм	10,09	2,22	7,83	0,95	0,04	0,26
37-02-041-67	до 14 мм	10,27	2,39	7,83	0,95	0,05	0,28
37-02-041-68	до 15 мм	11,83	2,82	8,95	1,08	0,06	0,33
37-02-041-69	до 16 мм	12,00	2,99	8,95	1,08	0,06	0,35
37-02-041-70	до 18 мм	16,14	3,76	12,30	1,49	0,08	0,44
37-02-041-71	до 20 мм	17,79	4,28	13,42	1,63	0,09	0,5
37-02-041-72	до 22 мм	19,51	4,87	14,54	1,76	0,10	0,57
37-02-041-73	до 24 мм	23,40	5,39	17,90	2,17	0,11	0,63
37-02-041-74	до 26 мм	25,04	5,90	19,02	2,30	0,12	0,69
37-02-041-75	до 28 мм	27,96	6,58	21,25	2,57	0,13	0,77
37-02-041-76	до 30 мм	30,73	7,10	23,49	2,85	0,14	0,83
37-02-041-77	до 32 мм	32,37	7,61	24,61	2,98	0,15	0,89
37-02-041-78	до 36 мм	38,15	8,89	29,08	3,52	0,18	1,04
37-02-041-79	до 40 мм	42,91	10,26	32,44	3,93	0,21	1,2
37-02-041-80	до 44 мм	48,33	11,20	36,91	4,47	0,22	1,31
Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 150 м, диаметр каната:							
37-02-041-81	до 12 мм	10,09	2,22	7,83	0,95	0,04	0,26
37-02-041-82	до 13 мм	11,48	2,48	8,95	1,08	0,05	0,29
37-02-041-83	до 14 мм	11,92	2,91	8,95	1,08	0,06	0,34
37-02-041-84	до 15 мм	14,50	3,25	11,19	1,36	0,06	0,38
37-02-041-85	до 16 мм	16,23	3,85	12,30	1,49	0,08	0,45
37-02-041-86	до 18 мм	19,08	4,45	14,54	1,76	0,09	0,52

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-041-87	до 20 мм	23,31	5,30	17,90	2,17	0,11	0,62
37-02-041-88	до 22 мм	27,61	6,24	21,25	2,57	0,12	0,73
37-02-041-89	до 24 мм	30,47	6,84	23,49	2,85	0,14	0,8
37-02-041-90	до 26 мм	32,37	7,61	24,61	2,98	0,15	0,89
37-02-041-91	до 28 мм	37,80	8,55	29,08	3,52	0,17	1
37-02-041-92	до 30 мм	39,61	9,23	30,20	3,66	0,18	1,08
37-02-041-93	до 32 мм	42,91	10,26	32,44	3,93	0,21	1,2
37-02-041-94	до 36 мм	49,45	11,20	38,03	4,61	0,22	1,31
37-02-041-95	до 40 мм	59,04	14,02	44,74	5,42	0,28	1,64
37-02-041-96	до 44 мм	64,40	14,88	49,22	5,96	0,30	1,74

Раздел 5. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТРЕНОГИ И ОПОРНОЙ СТОЙКИ

Таблица 37-02-052. Установка и снятие треног с подвеской талей

Измеритель: 1 тренога

Установка треноги с подвеской тали высотой до 3 м при грузоподъемности тали:

37-02-052-01	до 2 т	132,30	21,08	110,80	11,65	0,42	2,51
37-02-052-02	до 3 т	135,99	24,70	110,80	11,65	0,49	2,94
37-02-052-03	до 5 т	164,22	29,32	134,31	14,09	0,59	3,49
37-02-052-04	до 10 т	208,65	36,62	171,30	16,26	0,73	4,36

Снятие треноги с подвеской тали высотой до 3 м при грузоподъемности тали:

37-02-052-05	до 2 т	103,16	15,54	87,31	8,81	0,31	1,85
37-02-052-06	до 3 т	105,99	18,31	87,31	8,81	0,37	2,18
37-02-052-07	до 5 т	130,08	21,08	108,58	10,84	0,42	2,51
37-02-052-08	до 10 т	175,65	28,39	146,69	13,28	0,57	3,38

Установка треноги с подвеской тали высотой до 6 м при грузоподъемности тали:

37-02-052-09	до 2 т	219,03	34,78	183,55	19,24	0,70	4,14
37-02-052-10	до 3 т	222,79	38,47	183,55	19,24	0,77	4,58
37-02-052-11	до 5 т	252,08	43,01	208,21	20,73	0,86	5,12
37-02-052-12	до 10 т	286,08	52,16	232,88	22,22	1,04	6,21

Снятие треноги с подвеской тали высотой до 6 м при грузоподъемности тали:

37-02-052-13	до 2 т	159,53	24,70	134,34	13,28	0,49	2,94
37-02-052-14	до 3 т	162,36	27,47	134,34	13,28	0,55	3,27
37-02-052-15	до 5 т	203,08	31,16	171,30	16,26	0,62	3,71
37-02-052-16	до 10 т	235,20	38,47	195,96	17,75	0,77	4,58

Установка треноги с подвеской тали высотой до 9 м при грузоподъемности тали:

37-02-052-17	до 2 т	279,34	46,70	231,71	23,58	0,93	5,56
37-02-052-18	до 3 т	282,18	49,48	231,71	23,58	0,99	5,89
37-02-052-19	до 5 т	324,71	54,94	268,67	26,56	1,10	6,54
37-02-052-20	до 10 т	360,59	65,94	293,33	28,05	1,32	7,85

Снятие треноги с подвеской тали высотой до 9 м при грузоподъемности тали:

37-02-052-21	до 2 т	229,50	32,93	195,91	19,24	0,66	3,92
37-02-052-22	до 3 т	232,32	35,70	195,91	19,24	0,71	4,25
37-02-052-23	до 5 т	250,33	41,24	208,27	19,24	0,82	4,91
37-02-052-24	до 10 т	282,45	48,55	232,93	20,73	0,97	5,78

Таблица 37-02-053. Передвижка треноги на расстояние до 3 м

Измеритель: 1 тренога

Передвижка на расстояние до 3 м треноги, высотой:

37-02-053-01	до 3 м	11,87	2,86	8,95	1,08	0,06	0,34
37-02-053-02	до 6 м	22,00	5,12	16,78	2,03	0,10	0,61
37-02-053-03	до 9 м	28,10	6,72	21,25	2,57	0,13	0,8

Таблица 37-02-054. Установка и снятие опорной стойки

Измеритель: 1 опорная стойка

Установка опорной стойки массой:

37-02-054-01	до 2,2 т	1863,19	182,12	976,55	85,64	704,52	21,3
--------------	----------	---------	--------	--------	-------	--------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-054-02	до 5,6 т	2535,89	302,67	1526,29	137,40	706,93	35,4
37-02-054-03	до 10,5 т	4820,82	530,96	2686,34	243,76	1603,52	62,1
Снятие опорной стойки массой:							
37-02-054-04	до 2,2 т	871,55	112,01	757,30	59,08	2,24	13,1
37-02-054-05	до 5,6 т	1346,32	182,12	1160,56	91,60	3,64	21,3
37-02-054-06	до 10,5 т	2338,73	317,21	2015,18	162,46	6,34	37,1

Раздел 6. УСТРОЙСТВО, РАЗБОРКА И ПЕРЕДВИЖКА РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ

Таблица 37-02-065. Устройство и разборка рельсовых путей

Измеритель: 1 звено длиной 12,5 м

Путь из одной нити:

37-02-065-01	устройство рельсовых путей	3243,61	177,22	795,31	49,91	2271,08	21,3
37-02-065-02	разборка рельсовых путей	872,21	75,55	795,15	49,91	1,51	9,08

Путь из двух нитей:

37-02-065-03	устройство рельсовых путей	6174,88	295,36	1629,28	112,83	4250,24	35,5
37-02-065-04	разборка рельсовых путей	1758,81	127,30	1628,96	112,83	2,55	15,3

Таблица 37-02-066. Передвижка рельсового пути

Измеритель: 1 звено длиной 12,5 м

Путь из одной нити:

37-02-066-01	передвижка рельсового пути на расстояние 0,5 м	139,33	33,70	104,96	9,51	0,67	4,05
37-02-066-02	добавлять на каждые следующие 0,5 м передвижки рельсового пути	41,18	7,90	33,12	2,95	0,16	0,95

Путь из двух нитей:

37-02-066-03	передвижка рельсового пути на расстояние 0,5 м	285,79	43,68	241,24	22,83	0,87	5,25
37-02-066-04	добавлять на каждые следующие 0,5 м передвижки рельсового пути	80,89	9,98	70,71	6,44	0,20	1,2

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 37. Оборудование общего назначения	3
ОТДЕЛ 01. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	3
Раздел 1. СОСУДЫ И АППАРАТЫ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ	3
Таблица 37-01-001. Монтаж оборудования на открытой площадке	3
Таблица 37-01-002. Монтаж оборудования в помещении	3
Раздел 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	4
Таблица 37-01-013. Монтаж оборудования на открытой площадке	4
Таблица 37-01-014. Монтаж оборудования в помещении	4
Раздел 3. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СОСУДОВ И АППАРАТОВ	4
Таблица 37-01-025. Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов	4
Раздел 4. ИСПЫТАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ	5
Таблица 37-01-036. Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу	5
ОТДЕЛ 02. ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ	6
Раздел 1. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ЯКОРЕЙ	6
Таблица 37-02-001. Устройство и разборка наземных якорей	6
Таблица 37-02-002. Устройство и разборка полузаглубленных якорей	6
Раздел 2. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТАЛЕЙ И ЛЕБЕДОК БЕЗ УСТРОЙСТВА ЯКОРЕЙ	7
Таблица 37-02-013. Установка и снятие электролебедок	7
Таблица 37-02-014. Установка и снятие ручных лебедок	8
Таблица 37-02-015. Подвешивание и снятие талей и ручных рычажных лебедок	9
Раздел 3. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ МОНТАЖНЫХ БЛОКОВ И ПОЛИСПАСТОВ	10
Таблица 37-02-026. Разматывание, наматывание и перемещение стального каната	10
Таблица 37-02-027. Установка и снятие монтажных блоков	10
Таблица 37-02-028. Запасовка и распасовка монтажных полиспастов	11
Таблица 37-02-029. Установка и снятие запасованных полиспастов	12
Раздел 4. ЗАКРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ РАСЧАЛОК (ОТТЯЖЕК)	13
Таблица 37-02-040. Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу	13
Таблица 37-02-041. Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м	14
Раздел 5. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТРЕНОГИ И ОПОРНОЙ СТОЙКИ	16
Таблица 37-02-052. Установка и снятие треног с подвеской талей	16
Таблица 37-02-053. Передвижка треноги на расстояние до 3 м	16
Таблица 37-02-054. Установка и снятие опорной стойки	16
Раздел 6. УСТРОЙСТВО, РАЗБОРКА И ПЕРЕДВИЖКА РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ	17
Таблица 37-02-065. Устройство и разборка рельсовых путей	17
Таблица 37-02-066. Передвижка рельсового пути	17