

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕРМ-2001

Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ							
Таблица 38-01-001. Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.)							
Измеритель: 1 т конструкций							
Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью:							
38-01-001-01	крана на автомобильном ходу	9267,74	925,34	1708,52	121,95	6633,88	91,8
38-01-001-02	крана мостового	8588,62	873,94	1095,57	104,74	6619,11	86,7
38-01-001-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	8848,11	1219,68	957,45	132,04	6670,98	121
38-01-001-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	8574,86	1270,08	617,81	6,78	6686,97	126
Таблица 38-01-002. Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью:							
38-01-002-01	крана на автомобильном ходу	8906,97	234,86	265,09	13,55	8407,02	23,3
38-01-002-02	крана мостового	8868,18	231,84	229,38	12,60	8406,96	23
38-01-002-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	8947,88	280,22	258,50	27,17	8409,16	27,8
38-01-002-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	8932,16	312,48	209,87	6,78	8409,81	31
Таблица 38-01-003. Решетчатые конструкции							
Измеритель: 1 т конструкций							
Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью:							
38-01-003-01	крана на автомобильном ходу	8303,96	917,28	1124,53	89,81	6262,15	91
38-01-003-02	крана мостового	7863,36	884,02	727,85	78,68	6251,49	87,7
38-01-003-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	7931,77	1169,28	475,32	15,25	6287,17	116

ТЕРм-2001 Нижегородская область Часть 38. «Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
38-01-003-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	7928,56	1209,60	421,00	15,25	6297,96	120

Таблица 38-01-004. Площадки и лестницы

Измеритель: 1 т конструкций

Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:

38-01-004-01	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	7711,76	935,75	972,59	73,04	5803,42	95
38-01-004-02	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	9947,77	1209,60	783,49	42,48	7954,68	120

Сборка с помощью крана мостового:

38-01-004-03	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	7271,56	916,05	728,63	66,14	5626,88	93
38-01-004-04	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	9754,02	1209,60	741,14	41,29	7803,28	120

Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):

38-01-004-05	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	7680,98	1162,30	692,71	85,39	5825,97	118
38-01-004-06	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	10142,74	1411,20	765,64	56,07	7965,90	140

Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей):

38-01-004-07	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	7548,98	1182,00	536,87	26,95	5830,11	120
38-01-004-08	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	10093,06	1411,20	715,96	34,37	7965,90	140

Таблица 38-01-005. Эстакады, галереи

Измеритель: 1 т конструкций

Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью:

38-01-005-01	крана на автомобильном ходу	8149,22	553,39	555,43	42,26	7040,40	54,9
38-01-005-02	крана мостового	7988,96	541,30	411,25	38,18	7036,41	53,7
38-01-005-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	8226,74	766,08	408,52	55,23	7052,14	76
38-01-005-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	8138,16	778,18	305,10	15,15	7054,88	77,2

Таблица 38-01-006. Мелкие индивидуальные конструкции

Измеритель: 1 т конструкций

Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:

38-01-006-01	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	13409,23	1585,85	4391,27	139,97	7432,11	161
38-01-006-02	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	10079,30	1083,50	2268,87	22,97	6726,93	110

Сборка с помощью крана мостового:

38-01-006-03	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	12734,44	1536,60	3764,54	124,60	7433,30	156
38-01-006-04	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	10045,48	1083,50	2226,52	21,76	6735,46	110

Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):

38-01-006-05	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	13211,31	1861,65	3862,41	150,60	7487,25	189
--------------	--	----------	---------	---------	--------	---------	-----

ТЕРм-2001 Нижегородская область Часть 38. «Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
38-01-006-06	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	10289,95	1280,50	2270,05	36,54	6739,40	130
Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей):							
38-01-006-07	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	13047,24	1910,90	3630,62	37,03	7505,72	194
38-01-006-08	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	10236,71	1280,50	2216,81	14,85	6739,40	130

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз.....	3
Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	3
Таблица 38-01-001. Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.)	3
Таблица 38-01-002. Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий	3
Таблица 38-01-003. Решетчатые конструкции	3
Таблица 38-01-004. Площадки и лестницы	4
Таблица 38-01-005. Эстакады, галереи	4
Таблица 38-01-006. Мелкие индивидуальные конструкции	4