

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕРм-2001

Часть 40. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках федеральных единичных расценок на монтаж оборудования

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ОТДЕЛ 01. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ							
Таблица 40-01-001. Горизонтальное перемещение							
Измеритель: 10 т							
Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм:							
40-01-001-01	100 м, на расстояние до 200 м	86,84	55,23	30,51	3,77	1,10	6,76
40-01-001-02	100 м, на расстояние до 300 м	166,42	119,28	44,75	5,54	2,39	14,6
40-01-001-03	100 м, на расстояние до 400 м	221,22	165,03	52,89	6,54	3,30	20,2
40-01-001-04	150 м, на расстояние до 200 м	49,46	36,52	12,21	1,51	0,73	4,47
40-01-001-05	150 м, на расстояние до 300 м	80,91	55,39	24,41	3,02	1,11	6,78
40-01-001-06	150 м, на расстояние до 400 м	201,49	139,71	58,99	7,30	2,79	17,1
40-01-001-07	200 м, на расстояние до 300 м	85,91	60,29	24,41	3,02	1,21	7,38
40-01-001-08	200 м, на расстояние до 400 м	146,25	109,48	34,58	4,28	2,19	13,4
40-01-001-09	Горизонтальное перемещение свыше 400 м, добавлять на каждые следующие 100 м	65,08	39,87	24,41	3,02	0,80	4,88
Таблица 40-01-002. Вертикальное перемещение (подъем)							
Измеритель: 10 т							
Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм:							
40-01-002-01	1 м, на высоту до 5 м	373,69	276,12	92,05	6,91	5,52	32,6
40-01-002-02	1 м, на высоту до 10 м	588,94	441,14	138,98	10,43	8,82	49,4
40-01-002-03	1 м, на высоту до 15 м	909,10	678,93	216,59	16,26	13,58	83,1
40-01-002-04	1 м, на высоту до 20 м	1178,64	872,41	288,78	21,68	17,45	103
40-01-002-05	1 м, на высоту до 25 м	1478,77	1102,95	353,76	26,56	22,06	135
40-01-002-06	2 м, на высоту до 5 м	163,01	142,16	18,01	2,44	2,84	17,4
40-01-002-07	2 м, на высоту до 10 м	375,07	350,06	18,01	2,44	7,00	39,2
40-01-002-08	2 м, на высоту до 15 м	668,63	630,99	25,02	3,39	12,62	73,8
40-01-002-09	2 м, на высоту до 20 м	866,69	825,17	25,02	3,39	16,50	101
40-01-002-10	2 м, на высоту до 25 м	1132,40	1037,59	74,06	10,03	20,75	127
40-01-002-11	5 м, на высоту до 10 м	184,05	122,55	59,05	7,99	2,45	15
40-01-002-12	5 м, на высоту до 15 м	445,26	308,98	130,10	17,62	6,18	34,6
40-01-002-13	5 м, на высоту до 20 м	794,15	602,95	179,14	24,25	12,06	73,8
40-01-002-14	5 м, на высоту до 25 м	1078,86	825,17	237,19	32,11	16,50	101
40-01-002-15	8 м, на высоту до 10 м	96,24	72,76	22,02	2,98	1,46	8,51

ТЕРм-2001 Нижегородская область Часть 40. «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках федеральных единичных расценок на монтаж оборудования»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
40-01-002-16	8 м, на высоту до 15 м	390,08	294,13	90,07	12,20	5,88	33,5
40-01-002-17	8 м, на высоту до 20 м	674,69	515,26	149,12	20,19	10,31	57,7
40-01-002-18	8 м, на высоту до 25 м	1080,77	855,49	208,17	28,18	17,11	95,8
40-01-002-19	10 м, на высоту до 15 м	293,26	229,62	59,05	7,99	4,59	25,4
40-01-002-20	10 м, на высоту до 20 м	569,01	441,09	119,10	16,12	8,82	50,7
40-01-002-21	10 м, на высоту до 25 м	956,10	761,73	179,14	24,25	15,23	85,3
40-01-002-22	15 м, на высоту до 20 м	273,80	210,54	59,05	7,99	4,21	24,2
40-01-002-23	15 м, на высоту до 25 м	580,91	452,75	119,10	16,12	9,06	50,7
40-01-002-24	Вертикальное перемещение свыше 25 м, добавлять на каждые следующие 5 м	297,21	218,77	74,06	10,03	4,38	24,2

ОТДЕЛ 02. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ)

Таблица 40-02-001. Перемещение в метрополитенах и тоннелях

Измеритель: 1 т

Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса:

40-02-001-01	до 2 т, при спуске в клетки	37,09	36,36	0,00	0,00	0,73	4,45
40-02-001-02	свыше 2 т, при спуске под клетью на специальном канате	147,75	60,07	86,48	19,88	1,20	7,22
40-02-001-03	свыше 2 т, при спуске на подъемном канате при снятой клетке	176,44	88,20	86,48	19,88	1,76	10,5
40-02-001-04	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к расценкам 40-02-001-01, -02, -03	11,59	11,36	0,00	0,00	0,23	1,39
40-02-001-05	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках и салазках при помощи электролебедок на расстояние 200 м, включая выгрузку	83,51	40,74	41,96	6,05	0,81	4,81
40-02-001-06	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к расценке 40-02-001-05	38,84	5,17	33,57	4,84	0,10	0,61

ОТДЕЛ 03. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН)

Таблица 40-03-001. Перемещение в угольных и сланцевых шахтах

Измеритель: 1 т

40-03-001-01	Спуск (подъем) оборудования и материальных ресурсов в клетки на платформах или в вагонетках с погрузкой и выгрузкой	15,52	3,92	11,52	0,87	0,08	0,48
Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м:							
40-03-001-02	в клетки	68,14	33,33	34,14	4,28	0,67	4,08
40-03-001-03	под клетью при отсутствии хвостового каната, включая сооружение и разборку перекрытия ствола	138,36	70,67	66,28	8,30	1,41	8,65
40-03-001-04	на подъемном канате, включая снятие и навеску клетки, сооружение и разборку перекрытия ствола	181,18	98,86	80,34	10,06	1,98	12,1

ТЕРм-2001 Нижегородская область Часть 40. «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках федеральных единичных расценок на монтаж оборудования»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель: 10 т							
40-03-001-05	Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонах или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона до 13 градусов первые 200 м	152,93	83,94	67,31	0,00	1,68	9,4
40-03-001-06	Добавлять на каждые следующие 50 м к расценке 40-03-001-05	8,74	8,57	0,00	0,00	0,17	0,96
40-03-001-07	Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонах или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона более 13 градусов первые 200 м	175,00	94,66	78,45	0,00	1,89	10,6
40-03-001-08	Добавлять на каждые следующие 50 м к расценке 40-03-001-07	10,38	10,18	0,00	0,00	0,20	1,14
40-03-001-09	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона до 13 градусов первые 100 м	514,96	155,38	356,47	28,32	3,11	17,4
40-03-001-10	Добавлять на каждые следующие 10 м к расценке 40-03-001-09	39,15	18,31	20,47	1,63	0,37	2,05
40-03-001-11	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона более 13 градусов первые 100 м	631,06	210,68	416,17	33,06	4,21	23
40-03-001-12	Добавлять на каждые следующие 10 м к расценке 40-03-001-11	87,29	8,66	78,46	6,23	0,17	0,97

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 40. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках федеральных единичных расценок на монтаж оборудования	3
ОТДЕЛ 01. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ.....	3
Таблица 40-01-001. Горизонтальное перемещение	3
Таблица 40-01-002. Вертикальное перемещение (подъем).....	3
ОТДЕЛ 02. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ).....	4
Таблица 40-02-001. Перемещение в метрополитенах и тоннелях.....	4
ОТДЕЛ 03. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН)	4
Таблица 40-03-001. Перемещение в угольных и сланцевых шахтах	4