

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕР-2001

**Часть 41. Гидроизоляционные работы в гидротехнических
сооружениях**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ							
Подраздел 1.1 ШТУКАТУРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ							
Таблица 41-01-001. Штукатурная изоляция бетонных поверхностей асфальтовыми материалами							
Измеритель: 100 м ² изолируемой поверхности							
Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя:							
41-01-001-01	по 10 мм	3367,55	399,63	82,65	11,97	2885,27	46,74
41-01-001-02	по 20 мм	6168,67	429,81	82,65	11,97	5656,21	50,27
Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой:							
41-01-001-03	в два слоя по 5 мм	4260,05	939,41	619,75	45,66	2700,89	101,23
41-01-001-04	в три слоя по 5 мм	5857,26	988,13	882,80	64,46	3986,33	106,48
41-01-001-05	в четыре слоя по 5 мм	7450,11	1035,74	1126,92	81,97	5287,45	111,61
Подраздел 1.2 ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ							
Таблица 41-01-004. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей материалами на битумных вяжущих							
Измеритель: 100 м ² изолируемой поверхности							
Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности:							
41-01-004-01	рулонным материалом в два слоя	5522,88	822,51	156,19	12,18	4544,18	93,68
41-01-004-02	рулонным материалом в три слоя	7063,89	918,74	168,17	13,00	5976,98	104,64
41-01-004-03	асфальтовыми матами в один слой	4241,86	451,38	95,56	8,12	3694,92	51,41
41-01-004-04	асфальтовыми матами в два слоя	7488,31	589,50	144,76	11,64	6754,05	65,21
41-01-004-05	асфальтовыми матами в три слоя	10733,67	712,08	152,33	12,18	9869,26	78,77
41-01-004-06	пропитанным войлоком в один слой	10954,95	477,46	95,56	8,12	10381,93	54,38
Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
41-01-004-07	рулонным материалом в два слоя	6587,92	1887,55	156,19	12,18	4544,18	203,4
41-01-004-08	рулонным материалом в три слоя	8231,94	2086,79	168,17	13,00	5976,98	224,87
41-01-004-09	асфальтовыми матами в один слой	4443,24	652,76	95,56	8,12	3694,92	70,34
41-01-004-10	асфальтовыми матами в два слоя	7793,77	894,96	144,76	11,64	6754,05	96,44
41-01-004-11	асфальтовыми матами в три слоя	11164,14	1142,55	152,33	12,18	9869,26	123,12
41-01-004-12	пропитанным войлоком в один слой	837,41	718,36	4,72	1,61	114,33	77,41

Таблица 41-01-005. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей стеклотканью на полимерных вяжущих

Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности

Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих:							
41-01-005-01	в один слой	8149,85	699,01	396,58	1,08	7054,26	73,58
41-01-005-02	в два слоя	12657,42	849,11	409,34	1,76	11398,97	89,38
41-01-005-03	в три слоя	16132,01	1017,26	417,70	2,17	14697,05	107,08
Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих:							
41-01-005-04	в один слой	8880,07	1148,81	677,00	1,08	7054,26	116,63
41-01-005-05	в два слоя	13527,43	1438,69	689,77	1,76	11398,97	146,06
41-01-005-06	в три слоя	17145,22	1750,05	698,12	2,17	14697,05	177,67

Подраздел 1.3 ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица 41-01-008. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей битумными материалами

Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности

Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности:							
41-01-008-01	разжиженным битумом в два слоя	1699,69	349,70	79,11	27,04	1270,88	40,9
41-01-008-02	разжиженным битумом в три слоя	2331,25	385,61	115,13	39,35	1830,51	45,1
41-01-008-03	горячим битумом в два слоя	984,38	360,81	55,20	18,87	568,37	42,2
41-01-008-04	битумной эмульсией в два слоя	923,47	288,64	0,00	0,00	634,83	35,9
Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности:							
41-01-008-05	разжиженным битумом в два слоя	1791,56	478,65	4,72	1,61	1308,19	53,6
41-01-008-06	разжиженным битумом в три слоя	2535,39	550,09	117,49	40,16	1867,81	61,6
41-01-008-07	горячим битумом в два слоя	1082,99	509,90	4,72	1,61	568,37	57,1
41-01-008-08	битумной эмульсией в два слоя	995,94	361,11	0,00	0,00	634,83	44,2

Таблица 41-01-009. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей полимерными материалами

Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности

41-01-009-01	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака	7905,65	595,46	411,43	0,00	6898,76	62,68
--------------	---	---------	--------	--------	------	---------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
41-01-009-02	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака	8477,21	886,60	691,85	0,00	6898,76	91,12

Подраздел 1.4 УПЛОТНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ В НАПОРНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ

Таблица 41-01-012. Уплотнение деформационного шва шпонками

Измеритель: 100 м уплотнения

41-01-012-01	Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой донной с металлической диафрагмой без прогрева, площадь сечения шпонки 0,05 м ²	36922,92	3474,72	653,03	13,94	32795,17	339,66
Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой:							
41-01-012-02	без прогрева, площадь сечения шпонки 0,04 м ²	21083,12	4886,46	2206,16	610,88	13990,50	477,66
41-01-012-03	с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,24 м ²	115561,37	10356,03	4050,96	821,20	101154,38	1012,32
41-01-012-04	с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,48 м ²	136480,38	11951,53	3730,15	667,98	120798,70	1151,4
41-01-012-05	с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,8 м ²	213458,31	14673,17	3816,23	674,94	194968,91	1413,6
Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с железобетонным брусом с электропрогревом, площадь сечения шпонки:							
41-01-012-06	0,98 м ²	303433,66	29272,12	12799,54	4262,20	261362,00	2861,4
41-01-012-07	0,6 м ²	186614,71	21575,07	8366,91	2771,50	156672,73	2109

Таблица 41-01-013. Уплотнение деформационных швов

Измеритель: 100 м уплотнения

Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями:

41-01-013-01	из стальной диафрагмы	7629,88	2061,12	1153,48	304,20	4415,28	182,4
41-01-013-02	из просмоленного каната	28842,28	292,39	213,02	71,58	28336,87	31,92
41-01-013-03	из досок	14411,91	2057,15	1214,55	412,55	11140,21	224,58
41-01-013-04	из деревянных брусьев	11812,66	1326,18	724,12	213,14	9762,36	144,78
41-01-013-05	из резиновой диафрагмы	28027,01	1054,82	45,32	2,30	26926,87	103,11

Подраздел 1.5 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Таблица 41-01-016. Приготовление битумов, эмульсии, пасты, мастики, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций

Измеритель: 1 т

Приготовление:

41-01-016-01	горячего битума	1958,19	125,89	377,40	65,59	1454,90	12,64
41-01-016-02	разжиженного битума РБ-1	5135,67	54,27	205,86	46,23	4875,54	5,78
41-01-016-03	разжиженного битума РБ-2	3373,59	101,60	322,15	68,89	2949,84	10,82
41-01-016-04	битумной эмульсии	2726,86	117,46	324,54	51,96	2284,86	12,21
41-01-016-05	разжиженной битумной пасты	11745,21	53,90	182,16	31,41	11509,15	5,74
41-01-016-06	горячей асфальтовой мастики АМ-1	1172,58	90,80	272,96	43,59	808,82	9,67
41-01-016-07	горячей асфальтовой мастики АМ-2	1515,34	90,80	272,96	43,59	1151,58	9,67
41-01-016-08	горячей асфальтовой мастики АМ-3	1673,55	102,35	327,93	55,15	1243,27	10,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
41-01-016-09	холодной асфальтовой мастики	1006,07	86,20	217,24	42,19	702,63	9,18
41-01-016-10	литого асфальта	720,90	75,50	240,00	39,42	405,40	8,04
41-01-016-11	эпоксидно-каменноугольной композиции грунта	28612,63	436,75	302,63	172,11	27873,25	43,85
41-01-016-12	эпоксидно-каменноугольной композиции лака	32159,28	494,51	315,67	182,68	31349,10	49,65
41-01-016-13	эпоксидно-каменноугольной композиции эмали	32079,96	457,56	307,02	175,67	31315,38	45,94

Таблица 41-01-017. Изготовление пропитанного войлока и асфальтовых матов

 Измеритель: 100 м²
Изготовление:

41-01-017-01	пропитанного войлока	7640,57	201,69	136,71	21,77	7302,17	21,23
41-01-017-02	асфальтовых матов на мешковине	2202,67	253,47	316,93	52,84	1632,27	26,05
41-01-017-03	асфальтовых матов на стеклоткани	2585,75	246,07	300,82	49,67	2038,86	25,29

Раздел 2. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В МОРСКИХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ

Подраздел 2.1 ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Таблица 41-02-001. Покрытие бетонной поверхности эпоксидной смолой

 Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности

41-02-001-01	Покрытие бетонной поверхности эпоксидной смолой	6093,09	282,88	2096,93	174,36	3713,28	34
--------------	---	---------	--------	---------	--------	---------	----

Таблица 41-02-002. Покрытие стального шпунта каменноугольным лаком

Измеритель: 1 т шпунта

41-02-002-01	Покрытие стального шпунта каменноугольным лаком	72,86	23,39	22,12	2,57	27,35	2,64
--------------	---	-------	-------	-------	------	-------	------

Подраздел 2.2 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНО-ШЛАКОВОЙ СМЕСЬЮ (БШС)

Таблица 41-02-008. Устройство теплоизоляционных конструкций с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС)

 Измеритель: 1 м³ битумно-шлаковой смеси в конструкции

Устройство теплоизоляционных конструкций с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС):

41-02-008-01	плит	9477,60	170,86	396,93	80,37	8909,81	18,9
41-02-008-02	экранов	2162,60	160,83	410,84	80,50	1590,93	18,81

Таблица 41-02-009. Устройство защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС)

 Измеритель: 1 м³ битумно-шлаковой смеси в конструкции

Устройство защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС) в условиях:

41-02-009-01	закрытой акватории	7252,32	252,13	1469,97	206,67	5530,22	27,89
41-02-009-02	открытого побережья (открытого рейда)	8741,39	252,13	2743,21	312,90	5746,05	27,89

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 41-02-010. Погрузка и перемещение готовых конструкций защитных поясов плавучими средствами

Измеритель: 10 защитных поясов для свай-оболочек диаметром до 2 м

Погрузка и перемещение готовых конструкций защитных поясов плавучими средствами на первый километр в условиях:

41-02-010-01	закрытой акватории	774,14	39,44	734,70	130,04	0,00	4,1
41-02-010-02	открытого побережья (открытого рейда)	3262,00	39,44	3222,56	641,74	0,00	4,1

На каждый последующий километр перемещения добавлять:

41-02-010-03	к расценке 41-02-010-01	3,80	0,00	3,80	0,61	0,00	
41-02-010-04	к расценке 41-02-010-02	6,09	0,00	6,09	1,19	0,00	

Подраздел 2.3 ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Таблица 41-02-015. Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами

Измеритель: 100 м изолируемого шва

Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами в условиях:

41-02-015-01	закрытой акватории между лицевыми панелями	31601,81	851,48	13194,55	2219,04	17555,78	94,19
41-02-015-02	закрытой акватории между фундаментными панелями	134405,84	983,46	41598,68	6251,39	91823,70	108,79
41-02-015-03	условиях открытого побережья (открытого рейда) в оголовках	22455,70	623,67	41,63	2,30	21790,40	68,99
41-02-015-04	условиях открытого побережья (открытого рейда) между лицевыми панелями	51352,55	851,48	32945,29	3269,67	17555,78	94,19
41-02-015-05	условиях открытого побережья (открытого рейда) между фундаментными панелями	200226,49	983,46	107419,33	9833,00	91823,70	108,79

Подраздел 2.4 ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ГРУНТОВКАМИ, ЭМАЛЯМИ, ЛАКАМИ И КРАСКАМИ

Таблица 41-02-020. Огрунтовка свай и анкерных плит из стального шпунта

Измеритель: 100 т конструкций

Огрунтовка свай и анкерных плит из стального шпунта:

41-02-020-01	грунтовкой ФЛ-03К в два слоя	15799,15	1901,74	2956,38	291,50	10941,03	210,37
41-02-020-02	грунтовкой ВЛ-02 в один слой	11041,64	1714,53	2952,03	291,50	6375,08	189,66
41-02-020-03	грунтовкой ЭП-057 в один слой	25917,19	1724,38	2956,38	291,50	21236,43	190,75
41-02-020-04	грунтом этинолевым в один слой	9847,66	1714,53	2952,03	291,50	5181,10	189,66

Таблица 41-02-021. Огрунтовка распределительных поясов

Измеритель: 100 т конструкций

Огрунтовка распределительных поясов:

41-02-021-01	грунтовкой ФЛ-03К в два слоя	19387,85	1481,20	2747,02	243,65	15159,63	163,85
41-02-021-02	грунтовкой ВЛ-02 в один слой	12721,77	1182,43	2749,01	243,75	8790,33	130,8
41-02-021-03	грунтовкой ЭП-057 в один слой	32393,79	1214,98	2758,70	244,40	28420,11	134,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
41-02-021-04	грунтом этинолевым в один слой	10835,97	1182,43	2749,01	243,75	6904,53	130,8

Таблица 41-02-022. Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта

Измеритель: 100 т конструкций

Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта:

41-02-022-01	эмалью ПФ-167 в два слоя	11077,97	479,17	944,62	111,52	9654,18	49,81
41-02-022-02	эмалью ПФ-115 в два слоя	5596,23	479,17	944,62	111,52	4172,44	49,81
41-02-022-03	эмалью ЭП-1155 в два слоя	37468,50	482,35	965,15	111,52	36021,00	50,14
41-02-022-04	эмалью ЭП-5116 в два слоя	19719,82	482,35	965,15	111,52	18272,32	50,14
41-02-022-05	эмалью ХВ-785-в один слой	4089,39	240,12	470,21	55,69	3379,06	24,96
41-02-022-06	эмалью ЭП-46 в один слой	8267,93	185,77	247,66	27,78	7834,50	18,86
41-02-022-07	лаком ХС-720 алюминиевым в два слоя	9186,43	490,63	924,09	111,52	7771,71	49,81
41-02-022-08	лаком ХС-720 коричневым в четыре слоя	17091,07	738,65	927,57	111,52	15424,85	74,99
41-02-022-09	краской ЭКЖ в четыре слоя	6096,66	1188,50	925,83	111,52	3982,33	120,66

Таблица 41-02-023. Окраска распределительных поясов

Измеритель: 100 т конструкций

Окраска распределительных поясов:

41-02-023-01	эмалью ПФ-167 в два слоя	13639,85	421,21	346,39	37,94	12872,25	42,29
41-02-023-02	эмалью ПФ-115 в два слоя	6330,85	421,21	346,39	37,94	5563,25	42,29
41-02-023-03	эмалью ЭП-1155 в два слоя	48781,53	425,59	373,50	37,94	47982,44	42,73
41-02-023-04	эмалью ЭП-5116 в два слоя	25254,21	425,59	373,50	37,94	24455,12	42,73
41-02-023-05	эмалью ХВ-785-в один слой	5134,12	257,27	171,42	18,97	4705,43	25,83
41-02-023-06	эмалью ЭП-46 в один слой	11020,58	257,96	101,90	9,49	10660,72	25,9
41-02-023-07	лаком ХС-720 алюминиевым в два слоя	11314,03	420,11	318,43	37,94	10575,49	42,18
41-02-023-08	лаком ХС-720 коричневым в четыре слоя	21846,53	758,85	321,91	37,94	20765,77	76,19
41-02-023-09	краской ЭКЖ в четыре слоя	7840,00	1373,28	321,04	37,94	6145,68	137,88

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 41. Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях	3
Раздел 1. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ	3
Подраздел 1.1 ШТУКАТУРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	3
Таблица 41-01-001. Штукатурная изоляция бетонных поверхностей асфальтовыми материалами	3
Подраздел 1.2 ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	3
Таблица 41-01-004. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей материалами на битумных вяжущих	3
Таблица 41-01-005. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей стеклотканью на полимерных вяжущих	4
Подраздел 1.3 ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	4
Таблица 41-01-008. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей битумными материалами	4
Таблица 41-01-009. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей полимерными материалами	4
Подраздел 1.4 УПЛОТНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ В НАПОРНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ	5
Таблица 41-01-012. Уплотнение деформационного шва шпонками	5
Таблица 41-01-013. Уплотнение деформационных швов	5
Подраздел 1.5 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	5
Таблица 41-01-016. Приготовление битумов, эмульсии, пасты, мастики, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций	5
Таблица 41-01-017. Изготовление пропитанного войлока и асфальтовых матов	6
Раздел 2. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В МОРСКИХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ	6
Подраздел 2.1 ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ	6
Таблица 41-02-001. Покрытие бетонной поверхности эпоксидной смолой	6
Таблица 41-02-002. Покрытие стального шпунта каменноугольным лаком	6
Подраздел 2.2 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНО-ШЛАКОВОЙ СМЕСЬЮ (БШС)	6
Таблица 41-02-008. Устройство теплоизоляционных конструкций с использованием битумно- шлаковой смеси (БШС)	6
Таблица 41-02-009. Устройство защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС)	6
Таблица 41-02-010. Погрузка и перемещение готовых конструкций защитных поясов плавучими средствами	7
Подраздел 2.3 ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ	7
Таблица 41-02-015. Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами	7
Подраздел 2.4 ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ГРУНТОВКАМИ, ЭМАЛЯМИ, ЛАКАМИ И КРАСКАМИ	7
Таблица 41-02-020. Огрунтовка свай и анкерных плит из стального шпунта	7
Таблица 41-02-021. Огрунтовка распределительных поясов	7
Таблица 41-02-022. Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта	8
Таблица 41-02-023. Окраска распределительных поясов	8