

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕР-2001

Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ							
Подраздел 1.1 ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, НАСЫПИ							
Таблица 36-01-001. Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо							
Измеритель: 1000 м ³ грунта							
Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо:							
36-01-001-01 (407-9085)	из несвязных грунтов катками массой до 16 т Грунт, (м ³)	2660,73 -	129,49 -	2214,04 -	279,51 -	317,20 (1025)	15,85 -
36-01-001-02 (407-9085)	из несвязных грунтов катками массой свыше 16 т Грунт, (м ³)	2139,80 -	115,61 -	1706,99 -	215,74 -	317,20 (1025)	14,15 -
36-01-001-03 (407-9085)	из связных грунтов катками массой до 16 т Грунт, (м ³)	4639,37 -	253,92 -	4141,45 -	528,57 -	244,00 (1025)	31,08 -
36-01-001-04 (407-9085)	из связных грунтов катками массой свыше 16 т Грунт, (м ³)	2841,06 -	224,59 -	2372,47 -	288,46 -	244,00 (1025)	27,49 -
Таблица 36-01-002. Возведение верхней части экранов и ядер							
Измеритель: 1000 м ³ грунта							
36-01-002-01 (407-9085)	Возведение верхней части экранов и ядер Грунт, (м ³)	4463,18 -	333,42 -	3885,76 -	439,78 -	244,00 (1010)	41,47 -
Таблица 36-01-003. Устройство понуров							
Измеритель: 1000 м ³ грунта							
36-01-003-01 (407-9085)	Устройство понуров Грунт, (м ³)	4385,26 -	495,08 -	3865,78 -	401,62 -	24,40 (1010)	62,04 -
Таблица 36-01-004. Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду							
Измеритель: 1000 м ³ грунта							
Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду:							
36-01-004-01	в естественных прудках и водоемах	1148,67	197,71	950,96	203,60	0,00	24,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(407-9085)	Грунт, (м³)	-	-	-	-	(1010)	-
36-01-004-02	в искусственных прудках слоями до 2 м	2513,02	241,75	1534,47	286,96	736,80	29,59
(407-9085)	Грунт, (м³)	-	-	-	-	(1010)	-
36-01-004-03	в искусственных прудках слоями до 4 м	2232,64	112,34	1293,31	243,03	826,99	13,75
(407-9085)	Грунт, (м³)	-	-	-	-	(1010)	-

Подраздел 1.2 ПАЗУХИ

Таблица 36-01-008. Засыпка пазух

Измеритель: 1000 м³ грунта

Засыпка пазух объемом:

36-01-008-01	свыше 10000 м³ грунтами не-связными	3343,26	359,79	2666,27	288,45	317,20	44,75
(407-9085)	Грунт, (м³)	-	-	-	-	(1010)	-
36-01-008-02	свыше 10000 м³ грунтами связными	4357,67	506,81	3606,86	381,29	244,00	63,51
(407-9085)	Грунт, (м³)	-	-	-	-	(1010)	-
36-01-008-03	до 10000 м³ грунтами несвязными	4272,37	588,13	3367,04	368,22	317,20	73,7
(407-9085)	Грунт, (м³)	-	-	-	-	(1010)	-
36-01-008-04	до 10000 м³ грунтами связными	5478,39	775,98	4458,41	488,58	244,00	97,24
(407-9085)	Грунт, (м³)	-	-	-	-	(1010)	-
36-01-008-05	до 200 м³ грунтами несвязными	8170,73	2631,75	5221,78	524,28	317,20	319
(407-9085)	Грунт, (м³)	-	-	-	-	(1010)	-
36-01-008-06	до 200 м³ грунтами связными	9232,80	3110,25	5878,55	597,92	244,00	377
(407-9085)	Грунт, (м³)	-	-	-	-	(1010)	-

Таблица 36-01-009. Планировка откосов насыпей земляных сооружений

Измеритель: 1000 м² спланированной поверхности

Планировка откосов насыпей земляных сооружений:

36-01-009-01	экскаваторами	2210,30	0,00	2210,30	269,92	0,00	
36-01-009-02	бульдозерами	674,92	0,00	674,92	75,86	0,00	
36-01-009-03	автогрейдерами	111,61	0,00	111,61	12,33	0,00	

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений	3
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ	3
Подраздел 1.1 ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, НАСЫПИ	3
Таблица 36-01-001. Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо	3
Таблица 36-01-002. Возведение верхней части экранов и ядер	3
Таблица 36-01-003. Устройство понуров	3
Таблица 36-01-004. Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду	3
Подраздел 1.2 ПАЗУХИ	4
Таблица 36-01-008. Засыпка пазух	4
Таблица 36-01-009. Планировка откосов насыпей земляных сооружений	4