

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.  
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕР-2001

**Часть 21. Временные сборно-разборные здания и сооружения**

| Номера расценок                                                                       | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                                              | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                                                             |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                            | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                                           |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                                     | 2                                                                                                                           | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Раздел 1. ВРЕМЕННЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ЗДАНИЯ ИЗ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ</b>         |                                                                                                                             |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 21-01-001. Сборка временных зданий деревянно-щитовых жилого назначения</b> |                                                                                                                             |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>3</sup> здания                                                 |                                                                                                                             |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Сборка временных зданий деревянно-щитовых объемом до 1000 м<sup>3</sup>:</b>       |                                                                                                                             |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 21-01-001-01                                                                          | жилых домов из трехкомнатных квартир                                                                                        | 3592,04              | 1524,30              | 807,03             | 62,06                          | 1260,71                      | 173,61                         |
| (401-0004)                                                                            | Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м <sup>3</sup> )                                                                          | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (402-0004)                                                                            | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м <sup>3</sup> )                                                            | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (403-0001)                                                                            | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более, (м <sup>3</sup> ) | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (408-9101)                                                                            | Песок строительный, (м <sup>3</sup> )                                                                                       | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 21-01-001-02                                                                          | жилых домов из двухкомнатных квартир                                                                                        | 4536,23              | 1991,48              | 1036,14            | 78,53                          | 1508,61                      | 226,82                         |
| (401-0004)                                                                            | Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м <sup>3</sup> )                                                                          | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (402-0004)                                                                            | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м <sup>3</sup> )                                                            | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (403-0001)                                                                            | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более, (м <sup>3</sup> ) | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (408-9101)                                                                            | Песок строительный, (м <sup>3</sup> )                                                                                       | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 21-01-001-03                                                                          | жилых домов из однокомнатных квартир                                                                                        | 6486,50              | 2331,18              | 1504,73            | 125,37                         | 2650,59                      | 265,51                         |
| (401-0004)                                                                            | Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м <sup>3</sup> )                                                                          | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (402-0004)                                                                            | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м <sup>3</sup> )                                                            | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (403-0001)                                                                            | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более, (м <sup>3</sup> ) | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (408-9101)                                                                            | Песок строительный, (м <sup>3</sup> )                                                                                       | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 21-01-001-04                                                                          | общежитий                                                                                                                   | 7277,37              | 2642,69              | 1733,24            | 141,56                         | 2901,44                      | 300,99                         |
| (401-0004)                                                                            | Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м <sup>3</sup> )                                                                          | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |

| Номера расценок                                                                                   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                      | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                   |                                                                                                     |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                        | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                   |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                                                 | 2                                                                                                   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| (402-0004)                                                                                        | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м³)                                                 | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (403-0001)                                                                                        | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и более, (м³)  | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (408-9101)                                                                                        | Песок строительный, (м³)                                                                            | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| <b>Таблица 21-01-002. Сборка временных зданий деревянно-щитовых общественного назначения</b>      |                                                                                                     |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м³ здания                                                                         |                                                                                                     |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Сборка временных зданий деревянно-щитовых:</b>                                                 |                                                                                                     |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 21-01-002-01                                                                                      | детских садов и яслей объемом до 700 м³                                                             | 5280,36              | 2027,30              | 1236,39            | 99,57                          | 2016,67                      | 230,9                          |
| (401-0004)                                                                                        | Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м³)                                                               | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (402-0004)                                                                                        | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м³)                                                 | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (403-0001)                                                                                        | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и более, (м³)  | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (408-9101)                                                                                        | Песок строительный, (м³)                                                                            | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 21-01-002-02                                                                                      | магазинов объемом до 700 м³                                                                         | 6838,71              | 2432,76              | 1021,02            | 72,90                          | 3384,93                      | 277,08                         |
| (101-1741)                                                                                        | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м²) | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (402-0004)                                                                                        | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м³)                                                 | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (408-9101)                                                                                        | Песок строительный, (м³)                                                                            | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 21-01-002-03                                                                                      | школ объемом до 1000 м³                                                                             | 6700,94              | 2414,41              | 1501,70            | 120,78                         | 2784,83                      | 274,99                         |
| (401-0004)                                                                                        | Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м³)                                                               | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (402-0004)                                                                                        | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м³)                                                 | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (403-0001)                                                                                        | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и более, (м³)  | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (408-9101)                                                                                        | Песок строительный, (м³)                                                                            | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 21-01-002-04                                                                                      | клубов объемом до 2000 м³                                                                           | 3864,06              | 1507,00              | 551,28             | 38,04                          | 1805,78                      | 171,64                         |
| (101-1741)                                                                                        | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м²) | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (402-0004)                                                                                        | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м³)                                                 | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (408-9101)                                                                                        | Песок строительный, (м³)                                                                            | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| <b>Таблица 21-01-003. Сборка временных зданий деревянно-щитовых санитарно-бытового назначения</b> |                                                                                                     |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м³ здания                                                                         |                                                                                                     |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Сборка временных зданий деревянно-щитовых:</b>                                                 |                                                                                                     |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 21-01-003-01                                                                                      | бытовых помещений объемом до 1000 м³                                                                | 7848,50              | 2653,40              | 1249,69            | 98,94                          | 3945,41                      | 302,21                         |
| (402-0004)                                                                                        | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м³)                                                 | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (408-9101)                                                                                        | Песок строительный, (м³)                                                                            | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 21-01-003-02                                                                                      | столовых объемом до 2000 м³                                                                         | 9301,22              | 3044,03              | 1318,62            | 96,87                          | 4938,57                      | 346,7                          |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                                   | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                                                  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                                |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                          | 2                                                                                                                | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| (101-1741)                 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м <sup>2</sup> ) | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (401-0004)                 | Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м <sup>3</sup> )                                                               | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (402-0004)                 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м <sup>3</sup> )                                                 | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (404-9032)                 | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)                                                       | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (408-9101)                 | Песок строительный, (м <sup>3</sup> )                                                                            | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |

**Таблица 21-01-004. Сборка временных зданий деревянно-щитовых административного назначения**

 Измеритель: 100 м<sup>3</sup> здания

**Сборка временных зданий контур деревянно-щитовых:**

|              |                                                                                                                             |         |         |         |        |         |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 21-01-004-01 | со здравпунктом на 20 мест объемом до 1000 м <sup>3</sup>                                                                   | 7080,39 | 2564,81 | 1597,55 | 127,51 | 2918,03 | 292,12 |
| (401-0004)   | Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м <sup>3</sup> )                                                                          | -       | -       | -       | -      | (II)    | -      |
| (402-0004)   | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м <sup>3</sup> )                                                            | -       | -       | -       | -      | (II)    | -      |
| (403-0001)   | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более, (м <sup>3</sup> ) | -       | -       | -       | -      | (II)    | -      |
| (408-9101)   | Песок строительный, (м <sup>3</sup> )                                                                                       | -       | -       | -       | -      | (II)    | -      |
| 21-01-004-02 | со здравпунктом или буфетом на 30 мест объемом до 1300 м <sup>3</sup>                                                       | 6523,14 | 2162,78 | 880,01  | 64,29  | 3480,35 | 246,33 |
| (101-1741)   | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м <sup>2</sup> )            | -       | -       | -       | -      | (II)    | -      |
| (402-0004)   | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м <sup>3</sup> )                                                            | -       | -       | -       | -      | (II)    | -      |
| (408-9101)   | Песок строительный, (м <sup>3</sup> )                                                                                       | -       | -       | -       | -      | (II)    | -      |

**Таблица 21-01-005. Сборка временных зданий деревянно-щитовых производственного и складского назначения**

 Измеритель: 100 м<sup>3</sup> здания

**Сборка временных зданий деревянно-щитовых:**

|              |                                                                       |          |         |         |        |         |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 21-01-005-01 | складов отопливаемых и не-отопливаемых объемом до 1000 м <sup>3</sup> | 13364,86 | 4034,50 | 1950,14 | 136,03 | 7380,22 | 459,51 |
| (101-0073)   | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10, (т)                      | -        | -       | -       | -      | (II)    | -      |
| (402-0004)   | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м <sup>3</sup> )      | -        | -       | -       | -      | (II)    | -      |
| (408-9101)   | Песок строительный, (м <sup>3</sup> )                                 | -        | -       | -       | -      | (II)    | -      |
| 21-01-005-02 | мастерских объемом до 1500 м <sup>3</sup>                             | 13697,68 | 3997,45 | 1878,99 | 131,77 | 7821,24 | 455,29 |
| (101-0073)   | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10, (т)                      | -        | -       | -       | -      | (II)    | -      |
| (401-0004)   | Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м <sup>3</sup> )                    | -        | -       | -       | -      | (II)    | -      |
| (402-0004)   | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м <sup>3</sup> )      | -        | -       | -       | -      | (II)    | -      |
| (403-9874)   | Плитки бетонные, цементные или мозаичные, (м <sup>2</sup> )           | -        | -       | -       | -      | (II)    | -      |
| (408-9101)   | Песок строительный, (м <sup>3</sup> )                                 | -        | -       | -       | -      | (II)    | -      |

| Номера расценок                                                                                                          | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                                              | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                             |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                                               | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                                           |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                                                                        | 2                                                                                                                           | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Таблица 21-01-011. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями жилого назначения</b>        |                                                                                                                             |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>3</sup> здания                                                                                    |                                                                                                                             |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями объемом до 1000 м<sup>3</sup>:</b>              |                                                                                                                             |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 21-01-011-01                                                                                                             | жилых домов из трехкомнатных квартир                                                                                        | 6040,64              | 1621,46              | 2037,67            | 174,09                         | 2381,51                      | 170,68                         |
| (401-0004)                                                                                                               | Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м <sup>3</sup> )                                                                          | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (402-0004)                                                                                                               | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м <sup>3</sup> )                                                            | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (403-0001)                                                                                                               | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более, (м <sup>3</sup> ) | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (408-9101)                                                                                                               | Песок строительный, (м <sup>3</sup> )                                                                                       | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 21-01-011-02                                                                                                             | жилых домов из двухкомнатных квартир                                                                                        | 7615,92              | 1924,23              | 2372,74            | 213,12                         | 3318,95                      | 202,55                         |
| (401-0004)                                                                                                               | Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м <sup>3</sup> )                                                                          | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (402-0004)                                                                                                               | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м <sup>3</sup> )                                                            | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (403-0001)                                                                                                               | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более, (м <sup>3</sup> ) | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (408-9101)                                                                                                               | Песок строительный, (м <sup>3</sup> )                                                                                       | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 21-01-011-03                                                                                                             | жилых домов из однокомнатных квартир                                                                                        | 8603,70              | 1902,13              | 2483,21            | 244,43                         | 4218,36                      | 202,57                         |
| (401-0004)                                                                                                               | Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м <sup>3</sup> )                                                                          | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (402-0004)                                                                                                               | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м <sup>3</sup> )                                                            | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (403-0001)                                                                                                               | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более, (м <sup>3</sup> ) | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (408-9101)                                                                                                               | Песок строительный, (м <sup>3</sup> )                                                                                       | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 21-01-011-04                                                                                                             | общежитий                                                                                                                   | 10056,67             | 2093,97              | 2712,55            | 269,88                         | 5250,15                      | 223                            |
| (401-0004)                                                                                                               | Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м <sup>3</sup> )                                                                          | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (402-0004)                                                                                                               | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м <sup>3</sup> )                                                            | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (403-0001)                                                                                                               | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более, (м <sup>3</sup> ) | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (408-9101)                                                                                                               | Песок строительный, (м <sup>3</sup> )                                                                                       | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| <b>Таблица 21-01-012. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями общественного назначения</b> |                                                                                                                             |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>3</sup> здания                                                                                    |                                                                                                                             |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями:</b>                                            |                                                                                                                             |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 21-01-012-01                                                                                                             | детских садов и яслей объемом до 700 м <sup>3</sup>                                                                         | 7672,49              | 1837,78              | 2402,07            | 223,43                         | 3432,64                      | 193,45                         |
| (401-0004)                                                                                                               | Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м <sup>3</sup> )                                                                          | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (402-0004)                                                                                                               | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м <sup>3</sup> )                                                            | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |

| Номера расценок                                                                                                               | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                                                                              | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                                                    | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                                                                           |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                           | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| (403-0001)                                                                                                                    | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более, (м <sup>3</sup> )                                 | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (408-9101)                                                                                                                    | Песок строительный, (м <sup>3</sup> )                                                                                                                       | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 21-01-012-02<br>(101-1741)                                                                                                    | магазинов объемом до 700 м <sup>3</sup><br>Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м <sup>2</sup> ) | 8773,60<br>-         | 2036,23<br>-         | 1932,62<br>-       | 187,49<br>-                    | 4804,75<br>(II)              | 214,34<br>-                    |
| (401-0004)                                                                                                                    | Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м <sup>3</sup> )                                                                                                          | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (402-0004)                                                                                                                    | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м <sup>3</sup> )                                                                                            | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (408-9101)                                                                                                                    | Песок строительный, (м <sup>3</sup> )                                                                                                                       | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 21-01-012-03<br>(401-0004)                                                                                                    | школ объемом до 1000 м <sup>3</sup><br>Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м <sup>3</sup> )                                                                   | 9033,17<br>-         | 1977,43<br>-         | 2644,40<br>-       | 261,84<br>-                    | 4411,34<br>(II)              | 208,15<br>-                    |
| (402-0004)                                                                                                                    | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м <sup>3</sup> )                                                                                            | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (403-0001)                                                                                                                    | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более, (м <sup>3</sup> )                                 | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (408-9101)                                                                                                                    | Песок строительный, (м <sup>3</sup> )                                                                                                                       | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 21-01-012-04<br>(101-1741)                                                                                                    | клубов объемом до 2000 м <sup>3</sup><br>Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м <sup>2</sup> )   | 6618,60<br>-         | 1557,96<br>-         | 1782,39<br>-       | 155,56<br>-                    | 3278,25<br>(II)              | 161,95<br>-                    |
| (401-0004)                                                                                                                    | Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м <sup>3</sup> )                                                                                                          | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (402-0004)                                                                                                                    | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м <sup>3</sup> )                                                                                            | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (408-9101)                                                                                                                    | Песок строительный, (м <sup>3</sup> )                                                                                                                       | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| <b>Таблица 21-01-013. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями санитарно-бытового назначения</b> |                                                                                                                                                             |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>3</sup> здания                                                                                         |                                                                                                                                                             |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями:</b>                                                 |                                                                                                                                                             |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 21-01-013-01<br>(408-9101)                                                                                                    | бытовых помещений объемом до 1000 м <sup>3</sup><br>Песок строительный, (м <sup>3</sup> )                                                                   | 9931,41<br>-         | 2130,68<br>-         | 2372,48<br>-       | 234,11<br>-                    | 5428,25<br>(II)              | 226,91<br>-                    |
| 21-01-013-02<br>(101-1741)                                                                                                    | столовых объемом до 2000 м <sup>3</sup><br>Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м <sup>2</sup> ) | 11636,38<br>-        | 2498,40<br>-         | 2508,77<br>-       | 250,32<br>-                    | 6629,21<br>(II)              | 266,07<br>-                    |
| (401-0004)                                                                                                                    | Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м <sup>3</sup> )                                                                                                          | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (402-0004)                                                                                                                    | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м <sup>3</sup> )                                                                                            | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (403-0001)                                                                                                                    | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более, (м <sup>3</sup> )                                 | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (404-9001)                                                                                                                    | Кирпич, (1000 шт.)                                                                                                                                          | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (408-9101)                                                                                                                    | Песок строительный, (м <sup>3</sup> )                                                                                                                       | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |

  

**Таблица 21-01-014. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями административного назначения**

Измеритель: 100 м<sup>3</sup> здания

**Сборка временных зданий контор со стальным каркасом и многослойными панелями:**

|              |                                                                                                                             |         |         |         |        |         |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 21-01-014-01 | со здравпунктом на 20 мест объемом до 1000 м <sup>3</sup>                                                                   | 9274,76 | 2049,34 | 2625,42 | 261,75 | 4600,00 | 215,72 |
| (401-0004)   | Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м <sup>3</sup> )                                                                          | -       | -       | -       | -      | (II)    | -      |
| (402-0004)   | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м <sup>3</sup> )                                                            | -       | -       | -       | -      | (II)    | -      |
| (403-0001)   | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более, (м <sup>3</sup> ) | -       | -       | -       | -      | (II)    | -      |
| (408-9101)   | Песок строительный, (м <sup>3</sup> )                                                                                       | -       | -       | -       | -      | (II)    | -      |
| 21-01-014-02 | со здравпунктом или буфетом на 30 мест объемом до 1300 м <sup>3</sup>                                                       | 8359,75 | 1853,87 | 1750,45 | 166,41 | 4755,43 | 197,43 |
| (101-1741)   | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м <sup>2</sup> )            | -       | -       | -       | -      | (II)    | -      |
| (401-0004)   | Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м <sup>3</sup> )                                                                          | -       | -       | -       | -      | (II)    | -      |
| (402-0004)   | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м <sup>3</sup> )                                                            | -       | -       | -       | -      | (II)    | -      |
| (404-9001)   | Кирпич, (1000 шт.)                                                                                                          | -       | -       | -       | -      | (II)    | -      |
| (408-9101)   | Песок строительный, (м <sup>3</sup> )                                                                                       | -       | -       | -       | -      | (II)    | -      |

  

**Таблица 21-01-015. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями производственного и складского назначения**

Измеритель: 100 м<sup>3</sup> здания

**Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями:**

|              |                                                                      |          |         |         |        |         |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 21-01-015-01 | складов отапливаемых и неотапливаемых объемом до 1000 м <sup>3</sup> | 16532,61 | 3197,70 | 3647,90 | 366,18 | 9687,01 | 336,6  |
| (408-9101)   | Песок строительный, (м <sup>3</sup> )                                | -        | -       | -       | -      | (II)    | -      |
| 21-01-015-02 | мастерских объемом до 1500 м <sup>3</sup>                            | 13434,57 | 2749,20 | 3152,73 | 329,06 | 7532,64 | 292,78 |
| (401-0004)   | Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м <sup>3</sup> )                   | -        | -       | -       | -      | (II)    | -      |
| (402-0004)   | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м <sup>3</sup> )     | -        | -       | -       | -      | (II)    | -      |
| (403-9015)   | Плиты железобетонные, (м <sup>3</sup> )                              | -        | -       | -       | -      | (II)    | -      |
| (408-9101)   | Песок строительный, (м <sup>3</sup> )                                | -        | -       | -       | -      | (II)    | -      |

  

**Таблица 21-01-021. Сборка временных жилых зданий контейнерного типа**

Измеритель: 100 м<sup>3</sup> здания

|              |                                                                                                                             |         |        |        |       |         |       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|---------|-------|
| 21-01-021-01 | Сборка временных жилых зданий контейнерного типа                                                                            | 4789,29 | 504,86 | 445,16 | 57,75 | 3839,27 | 52,48 |
| (401-0003)   | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), (м <sup>3</sup> )                                                                         | -       | -      | -      | -     | (II)    | -     |
| (402-0002)   | Раствор готовый кладочный цементный марки 50, (м <sup>3</sup> )                                                             | -       | -      | -      | -     | (II)    | -     |
| (403-0001)   | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более, (м <sup>3</sup> ) | -       | -      | -      | -     | (II)    | -     |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| (404-0005)                 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, (1000 шт.)      | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |

### Таблица 21-01-022. Сборка временных зданий культурно-бытового назначения контейнерного типа

Измеритель: 100 м³ здания

|              |                                                                                                    |         |        |        |       |         |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|---------|-------|
| 21-01-022-01 | Сборка временных зданий культурно-бытового назначения контейнерного типа                           | 4874,25 | 552,67 | 454,29 | 57,88 | 3867,29 | 57,45 |
| (401-0003)   | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), (м³)                                                             | -       | -      | -      | -     | (II)    | -     |
| (402-0002)   | Раствор готовый кладочный цементный марки 50, (м³)                                                 | -       | -      | -      | -     | (II)    | -     |
| (403-0001)   | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и более, (м³) | -       | -      | -      | -     | (II)    | -     |
| (404-0005)   | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, (1000 шт.)                       | -       | -      | -      | -     | (II)    | -     |

## Раздел 2. УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

### Таблица 21-02-001. Устройство системы отопления во временных зданиях жилого и общественного назначения

Измеритель: 100 м³ здания

#### Устройство системы централизованного отопления во временных жилых домах:

|              |                          |         |        |       |      |        |       |
|--------------|--------------------------|---------|--------|-------|------|--------|-------|
| 21-02-001-01 | из трехкомнатных квартир | 618,00  | 283,88 | 50,47 | 0,54 | 283,65 | 28,82 |
| 21-02-001-02 | из двухкомнатных квартир | 676,41  | 288,01 | 52,72 | 0,54 | 335,68 | 29,24 |
| 21-02-001-03 | из однокомнатных квартир | 1260,80 | 421,89 | 87,53 | 0,95 | 751,38 | 43,36 |

#### Устройство системы централизованного отопления во временных зданиях:

|                            |                                                                                                                  |             |             |            |           |                    |            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------------------|------------|
| 21-02-001-04               | общежитий                                                                                                        | 812,79      | 346,61      | 82,44      | 1,08      | 383,74             | 34,8       |
| 21-02-001-05<br>(104-9094) | детских садов или яслей<br>Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м³) | 798,34<br>- | 352,32<br>- | 80,23<br>- | 0,81<br>- | 365,79<br>(0,0267) | 36,21<br>- |
| 21-02-001-06<br>(104-9094) | магазинов<br>Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м³)               | 362,92<br>- | 208,96<br>- | 39,58<br>- | 0,41<br>- | 114,38<br>(0,0208) | 20,98<br>- |
| 21-02-001-07<br>(104-9094) | школ<br>Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м³)                    | 775,58<br>- | 370,36<br>- | 90,51<br>- | 1,08<br>- | 314,71<br>(0,0389) | 37,6<br>-  |
| 21-02-001-08<br>(104-9094) | клубов<br>Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м³)                  | 447,12<br>- | 221,75<br>- | 31,76<br>- | 0,27<br>- | 193,61<br>(0,0094) | 22,79<br>- |

#### Устройство системы автономного отопления во временных жилых домах:

|              |                          |        |        |        |      |        |       |
|--------------|--------------------------|--------|--------|--------|------|--------|-------|
| 21-02-001-09 | из трехкомнатных квартир | 594,34 | 411,57 | 88,09  | 2,57 | 94,68  | 39,65 |
| 21-02-001-10 | из двухкомнатных квартир | 482,67 | 327,97 | 71,45  | 1,90 | 83,25  | 32,06 |
| 21-02-001-11 | из однокомнатных квартир | 676,27 | 457,76 | 103,58 | 2,85 | 114,93 | 44,1  |

#### Устройство системы автономного отопления во временных зданиях:

|              |                         |        |        |       |      |        |       |
|--------------|-------------------------|--------|--------|-------|------|--------|-------|
| 21-02-001-12 | общежитий               | 602,47 | 393,19 | 99,31 | 2,44 | 109,97 | 37,88 |
| 21-02-001-13 | детских садов или яслей | 390,97 | 235,12 | 63,18 | 0,95 | 92,67  | 23,87 |
| 21-02-001-14 | магазинов               | 365,64 | 230,69 | 54,52 | 1,49 | 80,43  | 22,55 |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 21-02-001-15               | школ                                                                              | 506,20               | 313,89               | 85,33              | 1,63                           | 106,98                       | 31,14                          |
| 21-02-001-16               | клубов                                                                            | 210,82               | 129,23               | 20,92              | 0,41                           | 60,67                        | 13,12                          |

**Таблица 21-02-002. Устройство системы отопления во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного, производственного и складского назначения**

Измеритель: 100 м<sup>3</sup> здания

**Устройство централизованной системы отопления во временных зданиях:**

|                            |                                                                                                                                                          |             |             |             |           |                    |            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|------------|
| 21-02-002-01<br>(104-9094) | бытовых помещений<br><i>Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м<sup>3</sup>)</i>                             | 565,81<br>- | 336,48<br>- | 62,89<br>-  | 0,68<br>- | 166,44<br>(0,0417) | 34,16<br>- |
| 21-02-002-02<br>(104-9094) | столовых<br><i>Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м<sup>3</sup>)</i>                                      | 586,56<br>- | 327,02<br>- | 67,26<br>-  | 0,81<br>- | 192,28<br>(0,0346) | 33,2<br>-  |
| 21-02-002-03<br>(104-9094) | контор на 20 мест со здравпунктом<br><i>Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м<sup>3</sup>)</i>             | 616,55<br>- | 327,61<br>- | 72,11<br>-  | 0,95<br>- | 216,83<br>(0,0352) | 33,26<br>- |
| 21-02-002-04<br>(104-9094) | контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом<br><i>Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м<sup>3</sup>)</i> | 491,63<br>- | 280,23<br>- | 55,75<br>-  | 0,68<br>- | 155,65<br>(0,0279) | 28,45<br>- |
| 21-02-002-05<br>(104-9094) | складов отапливаемых<br><i>Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м<sup>3</sup>)</i>                          | 916,51<br>- | 524,91<br>- | 108,57<br>- | 1,49<br>- | 283,03<br>(0,0236) | 53,29<br>- |
| 21-02-002-06<br>(104-9094) | мастерских<br><i>Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м<sup>3</sup>)</i>                                    | 944,21<br>- | 529,54<br>- | 112,23<br>- | 1,49<br>- | 302,44<br>(0,0491) | 53,76<br>- |

**Устройство автономной системы отопления во временных зданиях:**

|              |                                               |        |        |        |      |        |       |
|--------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|------|--------|-------|
| 21-02-002-07 | бытовых помещений                             | 581,70 | 399,47 | 84,11  | 2,03 | 98,12  | 39,63 |
| 21-02-002-08 | столовых                                      | 566,23 | 345,84 | 78,35  | 1,76 | 142,04 | 34,31 |
| 21-02-002-09 | контор на 20 мест со здравпунктом             | 647,93 | 397,44 | 94,26  | 2,30 | 156,23 | 38,85 |
| 21-02-002-10 | контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом | 536,64 | 344,52 | 71,28  | 2,03 | 120,84 | 34,59 |
| 21-02-002-11 | складов отапливаемых                          | 883,25 | 540,63 | 120,59 | 2,44 | 222,03 | 54,28 |
| 21-02-002-12 | мастерских                                    | 883,25 | 540,63 | 120,59 | 2,44 | 222,03 | 54,28 |

**Таблица 21-02-003. Устройство системы вентиляции во временных зданиях жилого и общественного назначения**

Измеритель: 100 м<sup>3</sup> здания

**Устройство системы вентиляции во временных жилых домах:**

|                                                            |                          |        |        |       |      |       |       |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|-------|------|-------|-------|
| 21-02-003-01                                               | из трехкомнатных квартир | 97,26  | 59,66  | 2,73  | 0,14 | 34,87 | 6,6   |
| 21-02-003-02                                               | из двухкомнатных квартир | 166,13 | 118,14 | 4,16  | 0,14 | 43,83 | 13,23 |
| 21-02-003-03                                               | из однокомнатных квартир | 131,68 | 91,30  | 5,96  | 0,14 | 34,42 | 10,1  |
| <b>Устройство системы вентиляции во временных зданиях:</b> |                          |        |        |       |      |       |       |
| 21-02-003-04                                               | общежитий                | 100,28 | 70,15  | 4,62  | 0,14 | 25,51 | 7,76  |
| 21-02-003-05                                               | детских садов или яслей  | 43,56  | 31,91  | 1,77  | 0,00 | 9,88  | 3,53  |
| 21-02-003-06                                               | магазинов                | 52,76  | 36,79  | 2,63  | 0,14 | 13,34 | 4,07  |
| 21-02-003-07                                               | школ                     | 76,64  | 52,16  | 4,22  | 0,14 | 20,26 | 5,77  |
| 21-02-003-08                                               | клубов                   | 114,12 | 52,73  | 34,37 | 3,25 | 27,02 | 5,55  |

| Номера расценок                                                                                                                                                   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                                                                                        | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                                                                                                                 | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Таблица 21-02-004. Устройство системы вентиляции во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного, производственного и складского назначения</b>  |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>3</sup> здания                                                                                                                             |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Устройство системы вентиляции во временных зданиях:</b>                                                                                                        |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 21-02-004-01                                                                                                                                                      | бытовых помещений                                                                 | 180,53               | 114,61               | 14,18              | 0,54                           | 51,74                        | 12,35                          |
| 21-02-004-02                                                                                                                                                      | столовых                                                                          | 841,96               | 501,98               | 129,86             | 4,88                           | 210,12                       | 52,84                          |
| 21-02-004-03                                                                                                                                                      | контор на 20 мест со здрав-пунктом                                                | 97,86                | 68,25                | 4,65               | 0,14                           | 24,96                        | 7,55                           |
| 21-02-004-04                                                                                                                                                      | контор на 30 мест со здрав-пунктом или буфетом                                    | 58,09                | 38,33                | 2,82               | 0,14                           | 16,94                        | 4,24                           |
| 21-02-004-05                                                                                                                                                      | складов отапливаемых                                                              | 147,81               | 110,20               | 8,31               | 0,27                           | 29,30                        | 12,34                          |
| 21-02-004-06                                                                                                                                                      | мастерских                                                                        | 166,95               | 96,73                | 16,08              | 0,95                           | 54,14                        | 10,56                          |
| <b>Таблица 21-02-005. Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях жилого и общественного назначения</b>                                       |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>3</sup> здания                                                                                                                             |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Устройство системы холодного водоснабжения во временных жилых домах:</b>                                                                                       |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 21-02-005-01                                                                                                                                                      | из трехкомнатных квартир                                                          | 137,01               | 95,72                | 23,37              | 0,27                           | 17,92                        | 9,61                           |
| 21-02-005-02                                                                                                                                                      | из двухкомнатных квартир                                                          | 80,76                | 58,51                | 15,91              | 0,14                           | 6,34                         | 5,94                           |
| 21-02-005-03                                                                                                                                                      | из однокомнатных квартир                                                          | 144,45               | 107,45               | 20,94              | 0,27                           | 16,06                        | 11,31                          |
| <b>Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях:</b>                                                                                           |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 21-02-005-04                                                                                                                                                      | общежитий                                                                         | 110,71               | 90,40                | 14,12              | 0,14                           | 6,19                         | 10                             |
| 21-02-005-05                                                                                                                                                      | детских садов или яслей                                                           | 85,97                | 63,53                | 16,23              | 0,14                           | 6,21                         | 6,45                           |
| 21-02-005-06                                                                                                                                                      | магазинов                                                                         | 98,37                | 78,04                | 14,12              | 0,14                           | 6,21                         | 8,41                           |
| 21-02-005-07                                                                                                                                                      | школ                                                                              | 75,56                | 55,96                | 13,50              | 0,14                           | 6,10                         | 5,96                           |
| 21-02-005-08                                                                                                                                                      | клубов                                                                            | 46,53                | 32,40                | 10,26              | 0,00                           | 3,87                         | 3,33                           |
| <b>Таблица 21-02-006. Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения</b> |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>3</sup> здания                                                                                                                             |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Устройство систем холодного водоснабжения во временных зданиях:</b>                                                                                            |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 21-02-006-01                                                                                                                                                      | бытовых помещений                                                                 | 115,36               | 93,84                | 15,29              | 0,14                           | 6,23                         | 10,38                          |
| 21-02-006-02                                                                                                                                                      | столовых                                                                          | 124,00               | 93,81                | 17,72              | 0,14                           | 12,47                        | 9,99                           |
| 21-02-006-03                                                                                                                                                      | контор на 20 мест со здрав-пунктом                                                | 111,09               | 90,76                | 14,12              | 0,14                           | 6,21                         | 10,04                          |
| 21-02-006-04                                                                                                                                                      | контор на 30 мест со здрав-пунктом или буфетом                                    | 96,01                | 73,21                | 15,91              | 0,14                           | 6,89                         | 7,61                           |
| 21-02-006-05                                                                                                                                                      | мастерских                                                                        | 230,36               | 202,64               | 15,25              | 0,27                           | 12,47                        | 23,08                          |
| <b>Таблица 21-02-007. Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях жилого и общественного назначения</b>                                        |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>3</sup> здания                                                                                                                             |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Устройство системы горячего водоснабжения во временных жилых домах:</b>                                                                                        |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 21-02-007-01                                                                                                                                                      | из трехкомнатных квартир                                                          | 100,44               | 71,81                | 15,47              | 0,27                           | 13,16                        | 7,02                           |
| 21-02-007-02                                                                                                                                                      | из двухкомнатных квартир                                                          | 44,14                | 34,27                | 7,14               | 0,14                           | 2,73                         | 3,35                           |
| 21-02-007-03                                                                                                                                                      | из однокомнатных квартир                                                          | 81,60                | 56,98                | 12,17              | 0,27                           | 12,45                        | 5,57                           |
| <b>Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях:</b>                                                                                            |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 21-02-007-04                                                                                                                                                      | общежитий                                                                         | 34,02                | 26,09                | 5,35               | 0,14                           | 2,58                         | 2,55                           |
| 21-02-007-05                                                                                                                                                      | детских садов или яслей                                                           | 46,77                | 36,52                | 7,46               | 0,14                           | 2,79                         | 3,57                           |
| 21-02-007-06                                                                                                                                                      | школ                                                                              | 27,09                | 19,85                | 4,73               | 0,14                           | 2,51                         | 1,94                           |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |

  

**Таблица 21-02-008. Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения**

Измеритель: 100 м<sup>3</sup> здания

**Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях:**

|              |                                    |       |       |      |      |      |      |
|--------------|------------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 21-02-008-01 | бытовых помещений                  | 38,66 | 29,53 | 6,52 | 0,14 | 2,61 | 2,93 |
| 21-02-008-02 | столовых                           | 55,81 | 43,48 | 8,95 | 0,14 | 3,38 | 4,25 |
| 21-02-008-03 | контор на 20 мест со здрав-пунктом | 34,45 | 26,50 | 5,35 | 0,14 | 2,60 | 2,59 |
| 21-02-008-04 | мастерских                         | 56,86 | 41,63 | 6,48 | 0,27 | 8,75 | 4,18 |

  

**Таблица 21-02-009. Устройство системы канализации во временных зданиях жилого и общественного назначения**

Измеритель: 100 м<sup>3</sup> здания

**Устройство системы канализации во временных жилых домах:**

|              |                          |        |        |       |      |       |       |
|--------------|--------------------------|--------|--------|-------|------|-------|-------|
| 21-02-009-01 | из трехкомнатных квартир | 171,98 | 123,90 | 9,43  | 0,14 | 38,65 | 12,44 |
| 21-02-009-02 | из двухкомнатных квартир | 204,76 | 133,26 | 14,35 | 0,27 | 57,15 | 13,38 |
| 21-02-009-03 | из однокомнатных квартир | 275,61 | 186,52 | 13,05 | 0,14 | 76,04 | 19,17 |

**Устройство системы канализации во временных зданиях:**

|              |                         |        |        |       |      |       |       |
|--------------|-------------------------|--------|--------|-------|------|-------|-------|
| 21-02-009-04 | общежитий               | 247,21 | 170,81 | 12,08 | 0,14 | 64,32 | 17,98 |
| 21-02-009-05 | детских садов или яслей | 159,50 | 99,39  | 7,28  | 0,00 | 52,83 | 10,09 |
| 21-02-009-06 | магазинов               | 138,80 | 97,66  | 4,61  | 0,00 | 36,53 | 10,4  |
| 21-02-009-07 | школ                    | 179,39 | 112,19 | 8,21  | 0,00 | 58,99 | 11,53 |
| 21-02-009-08 | клубов                  | 51,79  | 34,63  | 2,71  | 0,00 | 14,45 | 3,6   |

  

**Таблица 21-02-010. Устройство системы канализации во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения**

Измеритель: 100 м<sup>3</sup> здания

**Устройство системы канализации во временных зданиях:**

|              |                                                |        |        |       |      |       |       |
|--------------|------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|-------|-------|
| 21-02-010-01 | бытовых помещений                              | 262,10 | 183,54 | 14,07 | 0,27 | 64,49 | 19,32 |
| 21-02-010-02 | столовых                                       | 281,28 | 189,54 | 14,70 | 0,14 | 77,04 | 19,48 |
| 21-02-010-03 | контор на 20 мест со здрав-пунктом             | 182,55 | 129,92 | 6,48  | 0,00 | 46,15 | 14    |
| 21-02-010-04 | контор на 30 мест со здрав-пунктом или буфетом | 183,23 | 115,98 | 8,24  | 0,00 | 59,01 | 11,92 |
| 21-02-010-05 | мастерских                                     | 310,58 | 278,52 | 5,99  | 0,14 | 26,07 | 30,81 |

  

**Таблица 21-02-016. Устройство внутреннего электроснабжения временных жилых и общественных зданий**

Измеритель: 100 м<sup>3</sup> здания

**Устройство внутреннего электроснабжения временных жилых домов:**

|              |                          |         |        |       |      |         |       |
|--------------|--------------------------|---------|--------|-------|------|---------|-------|
| 21-02-016-01 | из трехкомнатных квартир | 1010,79 | 156,17 | 22,49 | 0,68 | 832,13  | 15,68 |
| 21-02-016-02 | из двухкомнатных квартир | 1346,81 | 205,57 | 28,16 | 0,81 | 1113,08 | 20,64 |
| 21-02-016-03 | из однокомнатных квартир | 1579,09 | 250,39 | 33,58 | 0,95 | 1295,12 | 25,14 |

**Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий:**

|              |                         |         |        |       |      |         |       |
|--------------|-------------------------|---------|--------|-------|------|---------|-------|
| 21-02-016-04 | общежитий               | 1440,35 | 230,37 | 32,12 | 0,95 | 1177,86 | 23,13 |
| 21-02-016-05 | детских садов или яслей | 1107,78 | 165,93 | 22,62 | 0,68 | 919,23  | 16,66 |
| 21-02-016-06 | магазинов               | 1311,71 | 222,06 | 27,73 | 0,81 | 1061,92 | 22,03 |
| 21-02-016-07 | школ                    | 1139,02 | 175,69 | 23,66 | 0,68 | 939,67  | 17,64 |
| 21-02-016-08 | клубов                  | 602,00  | 99,60  | 13,23 | 0,41 | 489,17  | 10    |

  

**Таблица 21-02-017. Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий бытового и административного назначения**

Измеритель: 100 м<sup>3</sup> здания

| Номера расценок                                                  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                                                                                           | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                                                                                                                          |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                       | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                                                                                        |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                | 2                                                                                                                                                                        | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий:</b> |                                                                                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 21-02-017-01<br>(501-0679)                                       | бытовых помещений<br>Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм <sup>2</sup> , (1000 м)                              | 1220,49<br>-         | 200,59<br>-          | 26,84<br>-         | 0,81<br>-                      | 993,06<br>(II)               | 20,14<br>-                     |
| 21-02-017-02<br>(501-0679)                                       | столовых<br>Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм <sup>2</sup> , (1000 м)                                       | 1282,52<br>-         | 204,48<br>-          | 27,28<br>-         | 0,81<br>-                      | 1050,76<br>(II)              | 20,53<br>-                     |
| 21-02-017-03<br>(501-0679)                                       | контор на 20 мест со здрав-пунктом<br>Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм <sup>2</sup> , (1000 м)             | 1770,13<br>-         | 279,28<br>-          | 36,24<br>-         | 1,08<br>-                      | 1454,61<br>(II)              | 28,04<br>-                     |
| 21-02-017-04<br>(501-0679)                                       | контор на 30 мест со здрав-пунктом или буфетом<br>Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм <sup>2</sup> , (1000 м) | 1341,97<br>-         | 207,47<br>-          | 28,56<br>-         | 0,81<br>-                      | 1105,94<br>(II)              | 20,83<br>-                     |

**Таблица 21-02-018. Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий производственного и складского назначения**

Измеритель: 100 м<sup>3</sup> здания

**Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий:**

|              |                                        |         |        |       |      |         |       |
|--------------|----------------------------------------|---------|--------|-------|------|---------|-------|
| 21-02-018-01 | складов отопливаемых и не-отопливаемых | 836,13  | 180,63 | 21,03 | 0,68 | 634,47  | 17,92 |
| 21-02-018-02 | мастерских                             | 2102,32 | 400,38 | 48,85 | 1,49 | 1653,09 | 39,72 |

### Раздел 3. ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ ДЛЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ

**Таблица 21-03-001. Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах в две нити**

Измеритель: 1 звено (12,5 м)

**Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа:**

|              |                                                     |          |        |         |        |          |       |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------|--------|---------|--------|----------|-------|
| 21-03-001-01 | Р43 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте   | 5946,86  | 144,95 | 839,79  | 122,59 | 4962,12  | 16,36 |
| 21-03-001-02 | Р43 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте | 13625,01 | 167,99 | 922,29  | 134,79 | 12534,73 | 18,96 |
| 21-03-001-03 | Р43 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте   | 6206,16  | 144,95 | 878,84  | 130,92 | 5182,37  | 16,36 |
| 21-03-001-04 | Р43 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте | 13651,66 | 167,99 | 961,34  | 143,06 | 12522,33 | 18,96 |
| 21-03-001-05 | Р43 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте   | 6636,82  | 145,04 | 726,80  | 99,13  | 5764,98  | 16,37 |
| 21-03-001-06 | Р43 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте | 14684,09 | 168,07 | 659,52  | 90,92  | 13856,50 | 18,97 |
| 21-03-001-07 | Р50 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте   | 5995,22  | 144,95 | 812,00  | 118,67 | 5038,27  | 16,36 |
| 21-03-001-08 | Р50 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте | 13147,69 | 167,99 | 891,34  | 130,40 | 12088,36 | 18,96 |
| 21-03-001-09 | Р50 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте   | 6893,30  | 144,95 | 979,31  | 145,15 | 5769,04  | 16,36 |
| 21-03-001-10 | Р50 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте | 16157,79 | 167,99 | 1070,95 | 158,76 | 14918,85 | 18,96 |

| Номера расценок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                               | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения            |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                            | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 21-03-001-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P50 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте                                            | 6609,30              | 144,95               | 684,00             | 93,17                          | 5780,35                      | 16,36                          |
| 21-03-001-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P50 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте                                          | 14053,59             | 167,99               | 765,28             | 105,25                         | 13120,32                     | 18,96                          |
| 21-03-001-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P65 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте                                            | 6663,33              | 144,95               | 905,41             | 134,70                         | 5612,97                      | 16,36                          |
| 21-03-001-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P65 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте                                          | 14605,73             | 167,99               | 991,20             | 147,41                         | 13446,54                     | 18,96                          |
| <b>Примечания:</b><br>В расценках не учтена оборачиваемость элементов подкрановых путей; не предусмотрено применение старогодных рельсов.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 21-03-002. Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах в две нити</b><br>Измеритель: 1 звено (12,5 м)<br><b>Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа:</b> |                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 21-03-002-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P43 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте                                            | 9599,92              | 365,94               | 1314,67            | 133,75                         | 7919,31                      | 40,48                          |
| 21-03-002-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P43 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте                                          | 17267,14             | 411,14               | 1364,27            | 139,45                         | 15491,73                     | 45,48                          |
| 21-03-002-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P43 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте                                            | 9867,52              | 366,30               | 1361,66            | 143,33                         | 8139,56                      | 40,52                          |
| 21-03-002-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P43 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте                                          | 17312,43             | 411,50               | 1421,40            | 150,44                         | 15479,53                     | 45,52                          |
| 21-03-002-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P43 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте                                            | 10290,16             | 366,75               | 1201,23            | 110,35                         | 8722,18                      | 40,57                          |
| 21-03-002-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P43 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте                                          | 18473,74             | 411,95               | 1250,97            | 116,25                         | 16810,82                     | 45,57                          |
| 21-03-002-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P50 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте                                            | 9747,31              | 369,92               | 1288,10            | 129,97                         | 8089,29                      | 40,92                          |
| 21-03-002-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P50 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте                                          | 16905,00             | 414,21               | 1351,41            | 137,76                         | 15139,38                     | 45,82                          |
| 21-03-002-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P50 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте                                            | 10643,32             | 370,28               | 1452,98            | 156,07                         | 8820,06                      | 40,96                          |
| 21-03-002-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P50 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте                                          | 19890,34             | 416,29               | 1504,18            | 162,31                         | 17969,87                     | 46,05                          |
| 21-03-002-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P50 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте                                            | 10361,69             | 370,82               | 1159,49            | 104,41                         | 8831,38                      | 41,02                          |
| 21-03-002-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P50 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте                                          | 17796,59             | 416,02               | 1209,23            | 110,35                         | 16171,34                     | 46,02                          |
| 21-03-002-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P65 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте                                            | 10717,42             | 402,82               | 1380,82            | 145,93                         | 8933,78                      | 44,56                          |
| 21-03-002-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P65 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте                                          | 18646,02             | 448,02               | 1430,65            | 151,85                         | 16767,35                     | 49,56                          |
| <b>Примечания:</b><br>В расценках не учтена оборачиваемость элементов подкрановых путей; не предусмотрено применение старогодных рельсов.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 21-03-003. Устройство выключающей линейки на подкрановых путях для башенных кранов</b><br>Измеритель: 1 путь<br><b>Устройство выключающей линейки на подкрановых путях для башенных кранов:</b>                                                                                                                                       |                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 21-03-003-01<br>(201-0843)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | весом до 5 кг<br>Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, (т) | 86,64<br>-           | 60,72<br>-           | 13,35<br>-         | 0,27<br>-                      | 12,57<br>(II)                | 6,24<br>-                      |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                       | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                                      |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                    |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                          | 2                                                                                                    | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 21-03-003-02<br>(201-0843) | весом до 10 кг<br><i>Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, (т)</i> | 100,44<br>-          | 70,83<br>-           | 14,68<br>-         | 0,27<br>-                      | 14,93<br>(II)                | 7,28<br>-                      |
| 21-03-003-03<br>(201-0843) | весом до 25 кг<br><i>Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, (т)</i> | 149,03<br>-          | 95,94<br>-           | 23,24<br>-         | 0,68<br>-                      | 29,85<br>(II)                | 9,86<br>-                      |

Примечания:

В расценках не учтена оборачиваемость стальных конструкций.

### Таблица 21-03-004. Устройство и разборка кабельных лотков на подкрановых путях для башенных кранов

Измеритель: 1 звено (12,5 м)

**Устройство и разборка кабельных лотков на подкрановых путях для башенных кранов:**

|                            |                                                                                                   |            |            |           |           |              |           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 21-03-004-01               | с изготовлением лотков в построечных условиях                                                     | 417,77     | 101,83     | 25,28     | 0,27      | 290,66       | 11,91     |
| 21-03-004-02<br>(203-0571) | из готовых элементов<br><i>Лотки каналов для прокладки кабелей (инвентарные), (м<sup>2</sup>)</i> | 52,97<br>- | 48,12<br>- | 4,85<br>- | 0,27<br>- | 0,00<br>(II) | 6,03<br>- |

Примечание.

В расценках не учтена оборачиваемость лотков при изготовлении в построечных условиях.

### Таблица 21-03-005. Установка тупиковых упоров на подкрановых путях для башенных кранов

Измеритель: 1 путь

|                            |                                                                                                  |            |            |            |           |              |           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| 21-03-005-01<br>(201-0630) | Установка тупиковых упоров на подкрановых путях для башенных кранов<br><i>Упоры тупиков, (т)</i> | 29,70<br>- | 15,78<br>- | 13,92<br>- | 0,00<br>- | 0,00<br>(II) | 1,68<br>- |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|

Примечание.

В расценках не учтена оборачиваемость конструкций упоров тупиков.

### Таблица 21-03-006. Испытание башенного крана перед сдачей в эксплуатацию

Измеритель: 1 кран

**Испытание башенного крана перед сдачей в эксплуатацию:**

|              |                              |         |         |         |        |        |       |
|--------------|------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|
| 21-03-006-01 | грузоподъемностью до 5 т     | 1126,22 | 431,51  | 657,20  | 105,01 | 37,51  | 38,7  |
| 21-03-006-02 | грузоподъемностью до 8 т     | 1150,45 | 439,53  | 695,28  | 107,05 | 15,64  | 39,42 |
| 21-03-006-03 | грузоподъемностью до 10 т    | 1198,01 | 444,89  | 739,04  | 108,40 | 14,08  | 39,9  |
| 21-03-006-04 | грузоподъемностью до 12,5 т  | 2162,07 | 451,58  | 1649,90 | 110,16 | 60,59  | 40,5  |
| 21-03-006-05 | грузоподъемностью до 25 т    | 3599,68 | 485,03  | 2948,14 | 135,10 | 166,51 | 43,5  |
| 21-03-006-06 | грузоподъемностью более 25 т | 8093,13 | 1488,53 | 6451,30 | 363,14 | 153,30 | 133,5 |

### Таблица 21-03-007. Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов

Измеритель: 1 заземление

**Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах:**

|              |                                                  |         |        |        |       |         |       |
|--------------|--------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|---------|-------|
| 21-03-007-01 | 1 группы при количестве очагов заземления один   | 1705,71 | 442,24 | 234,31 | 10,91 | 1029,16 | 48,28 |
| 21-03-007-02 | 1 группы при количестве очагов заземления два    | 2351,39 | 579,28 | 333,84 | 16,28 | 1438,27 | 63,24 |
| 21-03-007-03 | 1 группы при количестве очагов заземления три    | 2997,78 | 716,04 | 433,46 | 21,67 | 1848,28 | 78,17 |
| 21-03-007-04 | 1 группы при количестве очагов заземления четыре | 3641,78 | 853,16 | 531,23 | 26,92 | 2257,39 | 93,14 |

| Номера расценок                                                            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                              | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                            |                                                                                             |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                 | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения           |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                          | 2                                                                                           | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 21-03-007-05                                                               | 2 группы при количестве очагов заземления один                                              | 1766,44              | 472,01               | 265,27             | 13,46                          | 1029,16                      | 51,53                          |
| 21-03-007-06                                                               | 2 группы при количестве очагов заземления два                                               | 2452,54              | 621,32               | 392,95             | 20,93                          | 1438,27                      | 67,83                          |
| 21-03-007-07                                                               | 2 группы при количестве очагов заземления три                                               | 3138,45              | 770,36               | 519,81             | 28,39                          | 1848,28                      | 84,1                           |
| 21-03-007-08                                                               | 2 группы при количестве очагов заземления четыре                                            | 3823,40              | 919,57               | 646,44             | 35,84                          | 2257,39                      | 100,39                         |
| 21-03-007-09                                                               | 3 группы при количестве очагов заземления один                                              | 1849,78              | 551,16               | 269,46             | 14,16                          | 1029,16                      | 60,17                          |
| 21-03-007-10                                                               | 3 группы при количестве очагов заземления два                                               | 2570,49              | 732,98               | 399,24             | 21,97                          | 1438,27                      | 80,02                          |
| 21-03-007-11                                                               | 3 группы при количестве очагов заземления три                                               | 3290,83              | 914,35               | 528,20             | 29,77                          | 1848,28                      | 99,82                          |
| 21-03-007-12                                                               | 3 группы при количестве очагов заземления четыре                                            | 4010,40              | 1096,09              | 656,92             | 37,59                          | 2257,39                      | 119,66                         |
| 21-03-007-13                                                               | На каждое звено рельсового пути длиной 12,5 м добавлять или уменьшать к расценкам 21-03-007 | 5,56                 | 2,08                 | 1,78               | 0,00                           | 1,70                         | 0,23                           |
| Примечание.<br>В расценках не учтена оборачиваемость элементов заземления. |                                                                                             |                      |                      |                    |                                |                              |                                |

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

## СОДЕРЖАНИЕ:

|                                                                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Часть 21. Временные сборно-разборные здания и сооружения .....                                                                                                   | 3  |
| Раздел 1. ВРЕМЕННЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ЗДАНИЯ ИЗ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ .....                                                                                     | 3  |
| Таблица 21-01-001. Сборка временных зданий деревянно-щитовых жилого назначения .....                                                                             | 3  |
| Таблица 21-01-002. Сборка временных зданий деревянно-щитовых общественного назначения .....                                                                      | 4  |
| Таблица 21-01-003. Сборка временных зданий деревянно-щитовых санитарно-бытового назначения .....                                                                 | 4  |
| Таблица 21-01-004. Сборка временных зданий деревянно-щитовых административного назначения .....                                                                  | 5  |
| Таблица 21-01-005. Сборка временных зданий деревянно-щитовых производственного и складского назначения .....                                                     | 5  |
| Таблица 21-01-011. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями жилого назначения .....                                                 | 6  |
| Таблица 21-01-012. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями общественного назначения .....                                          | 6  |
| Таблица 21-01-013. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями санитарно-бытового назначения .....                                     | 7  |
| Таблица 21-01-014. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями административного назначения .....                                      | 8  |
| Таблица 21-01-015. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями производственного и складского назначения .....                         | 8  |
| Таблица 21-01-021. Сборка временных жилых зданий контейнерного типа .....                                                                                        | 8  |
| Таблица 21-01-022. Сборка временных зданий культурно-бытового назначения контейнерного типа .....                                                                | 9  |
| Раздел 2. УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ .....                                                                             | 9  |
| Таблица 21-02-001. Устройство системы отопления во временных зданиях жилого и общественного назначения .....                                                     | 9  |
| Таблица 21-02-002. Устройство системы отопления во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного, производственного и складского назначения .....   | 10 |
| Таблица 21-02-003. Устройство системы вентиляции во временных зданиях жилого и общественного назначения .....                                                    | 10 |
| Таблица 21-02-004. Устройство системы вентиляции во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного, производственного и складского назначения .....  | 11 |
| Таблица 21-02-005. Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях жилого и общественного назначения .....                                       | 11 |
| Таблица 21-02-006. Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения ..... | 11 |
| Таблица 21-02-007. Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях жилого и общественного назначения .....                                        | 11 |
| Таблица 21-02-008. Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения .....  | 12 |
| Таблица 21-02-009. Устройство системы канализации во временных зданиях жилого и общественного назначения .....                                                   | 12 |
| Таблица 21-02-010. Устройство системы канализации во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения .....             | 12 |
| Таблица 21-02-016. Устройство внутреннего электроснабжения временных жилых и общественных зданий .....                                                           | 12 |
| Таблица 21-02-017. Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий бытового и административного назначения .....                                        | 12 |
| Таблица 21-02-018. Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий производственного и складского назначения .....                                      | 13 |
| Раздел 3. ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ ДЛЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ .....                                                                                                             | 13 |
| Таблица 21-03-001. Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах в две нити .....                  | 13 |
| Таблица 21-03-002. Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах в две нити .....                  | 14 |
| Таблица 21-03-003. Устройство выключающей линейки на подкрановых путях для башенных кранов .....                                                                 | 14 |
| Таблица 21-03-004. Устройство и разборка кабельных лотков на подкрановых путях для башенных кранов .....                                                         | 15 |
| Таблица 21-03-005. Установка тупиковых упоров на подкрановых путях для башенных кранов .....                                                                     | 15 |

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Таблица 21-03-006. Испытание башенного крана перед сдачей в эксплуатацию .....     | 15 |
| Таблица 21-03-007. Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов ..... | 15 |