

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕР-2001

Часть 17. Водопровод и канализация – внутренние устройства

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА							
Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов							
Измеритель: 10 компл.							
Установка ванн купальных:							
17-01-001-01	прямых чугунных	16277,07	324,48	108,68	9,59	15843,91	32,19
17-01-001-02	прямых стальных	9981,66	218,23	91,02	6,13	9672,41	21,65
17-01-001-03	прямых полимербетонных	50319,09	302,10	108,68	9,59	49908,31	29,97
17-01-001-04	прямых пластиковых	60697,51	181,84	91,36	5,71	60424,31	18,04
17-01-001-05	угловых чугунных	21534,96	421,85	112,80	10,56	21000,31	41,85
17-01-001-06	угловых стальных	16789,63	294,24	93,08	6,62	16402,31	29,19
17-01-001-07	угловых полимербетонных	42141,83	392,72	112,80	10,56	41636,31	38,96
17-01-001-08	угловых пластиковых	50830,09	245,04	93,74	6,31	50491,31	24,31
Установка ванн гидромассажных:							
17-01-001-09	прямых	73105,75	484,44	118,90	10,93	72502,41	48,06
17-01-001-10 (301-9400)	угловых Приборы санитарно-технические, (компл.)	776,44 -	584,04 -	125,09 -	12,38 -	67,31 (10)	57,94 -
17-01-001-11	Установка ванн ножных и ручных	9540,04	311,07	40,80	2,20	9188,17	30,86
Установка умывальников одиночных:							
17-01-001-12	без подводки воды	1537,17	159,97	21,52	1,51	1355,68	15,87
17-01-001-13	с подводкой холодной воды	1569,96	166,72	21,52	1,51	1381,72	16,54
17-01-001-14	с подводкой холодной и горячей воды	1601,74	218,23	24,12	1,51	1359,39	21,65
17-01-001-15	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды	7207,16	766,48	134,45	15,73	6306,23	76,04
17-01-001-16	Установка биде	6281,47	304,92	33,69	1,51	5942,86	30,25
Установка поддонов душевых:							
17-01-001-17	чугунных глубоких	7822,84	173,38	50,76	6,36	7598,70	17,2
17-01-001-18	чугунных и стальных мелких	3565,36	109,77	61,18	2,67	3394,41	10,89
Установка кабин душевых:							
17-01-001-19	с чугунными поддонами	62490,43	771,32	147,08	14,77	61572,03	76,52
17-01-001-20	со стальными поддонами	57273,33	616,49	84,81	7,74	56572,03	61,16
17-01-001-21	с пластиковыми поддонами	80039,09	490,29	66,77	7,72	79482,03	48,64
Установка трапов диаметром:							
17-01-001-22	50 мм	1413,05	51,00	9,64	0,35	1352,41	5,06
17-01-001-23	100 мм	1813,23	88,40	19,68	1,16	1705,15	8,77

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 17-01-002. Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры							
Измеритель: 10 шт.							
Установка полотенцесушителей:							
17-01-002-01	из водогазопроводных труб	559,92	61,49	9,59	0,00	488,84	6,1
17-01-002-02	из латунных хромированных труб	6599,73	249,98	10,48	0,00	6339,27	24,8
17-01-002-03	Установка смесителей	1512,56	70,56	0,45	0,00	1441,55	7
17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	2238,06	28,22	0,45	0,00	2209,39	2,8
17-01-002-05	Установка туалетных полочек	684,80	63,50	0,45	0,00	620,85	6,3
Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных							
Измеритель: 10 компл.							
Установка унитазов:							
17-01-003-01	с бачком непосредственно присоединенным	2922,28	245,41	44,90	3,71	2631,97	24,64
17-01-003-02	с бачком высокорасполагаемым	5439,27	308,46	50,56	3,71	5080,25	30,97
17-01-003-03	с крапом смывным	6602,98	220,91	32,27	3,71	6349,80	22,18
Установка чаш (унитазов напольных):							
17-01-003-04	с бачком высокорасполагаемым	8222,04	347,40	97,69	2,65	7776,95	34,88
17-01-003-05	с крапом смывным	9395,32	261,85	79,82	5,20	9053,65	26,29
17-01-003-06	Установка сливов больничных	13142,41	463,44	84,62	5,20	12594,35	46,53
Таблица 17-01-004. Установка писсуаров							
Измеритель: 10 компл.							
Установка писсуаров:							
17-01-004-01	настенных	2924,00	101,65	17,09	1,16	2805,26	10,32
17-01-004-02	напольных	2244,21	333,42	186,56	12,96	1724,23	33,85
Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин							
Измеритель: 10 компл.							
Установка моек:							
17-01-005-01	на одно отделение	3095,46	174,59	17,17	1,51	2903,70	17,32
17-01-005-02	на два отделения	7397,52	255,12	54,98	7,42	7087,42	25,31
17-01-005-03	для мытья уборочного инвентаря	3205,29	190,81	34,01	3,71	2980,47	18,93
17-01-005-04	Установка раковин	1228,76	90,62	15,28	0,81	1122,86	8,99
Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском							
Измеритель: 10 компл.							
17-01-006-01	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	17185,61	220,85	21,03	1,49	16943,73	21,91
Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды							
Измеритель: 10 баков							
Установка баков металлических для воды массой:							
17-01-007-01 (301-1529)	до 0,5 т Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)	10417,79 -	1380,31 -	364,76 -	27,91 -	8672,72 (II)	148,74 -
17-01-007-02	на каждые 0,1 т массы свыше 0,5 до 1 т добавлять к расценке 17-01-007-01	328,03	218,36	85,27	6,10	24,40	23,53

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-007-03 (301-1529)	1 т Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)	14975,25 -	2472,19 -	804,83 -	59,76 -	11698,23 (II)	266,4 -
17-01-007-04	на каждые 0,1 т массы свыше 1 до 2 т добавлять к расценке 17-01-007-03	232,76	150,43	57,93	4,47	24,40	16,21
Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипя-							
тильников							
Измеритель: 10 компл.							
Установка нагревателей индивидуальных:							
17-01-008-01	водоводяных	26818,89	860,50	105,42	12,17	25852,97	87,36
17-01-008-02	пароводяных	24047,83	934,37	33,44	5,07	23080,02	94,86
17-01-008-03	Установка колонок для ванн на твердом топливе	9018,27	338,64	74,35	10,41	8605,28	34,38
17-01-008-04	Установка кипятильников на твердом топливе	8327,77	406,02	33,44	5,07	7888,31	41,22

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 17. Водопровод и канализация – внутренние устройства	3
Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА.....	3
Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов.....	3
Таблица 17-01-002. Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры	4
Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных	4
Таблица 17-01-004. Установка писсуаров	4
Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин	4
Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	4
Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды	4
Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников	5