

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕР-2001

Часть 15. Отделочные работы

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ							
Подраздел 1.1 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ							
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	172708,09 -	13279,76 -	239,05 -	48,55 -	159189,28 (II)	1175,2 -
15-01-001-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	175666,46 -	16216,63 -	247,27 -	48,55 -	159202,56 (II)	1435,1 -
15-01-001-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	178477,99 -	18898,12 -	256,86 -	48,55 -	159323,01 (II)	1672,4 -
15-01-001-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	181881,41 -	22090,37 -	275,27 -	48,78 -	159515,77 (II)	1954,9 -
15-01-001-05 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	186876,48 -	26814,90 -	295,66 -	48,78 -	159765,92 (II)	2373 -
Облицовка стен гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-06 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	273379,08 -	7661,71 -	1522,25 -	181,32 -	264195,12 (II)	706,8 -
15-01-001-07 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	272454,58 -	9391,78 -	1518,43 -	180,30 -	261544,37 (II)	866,4 -
15-01-001-08 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	274061,06 -	10998,26 -	1518,43 -	180,30 -	261544,37 (II)	1014,6 -
15-01-001-09 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	275686,73 -	12604,75 -	1518,43 -	180,30 -	261563,55 (II)	1162,8 -
15-01-001-10 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	275118,12 -	14709,88 -	1510,78 -	179,01 -	258897,46 (II)	1357 -
Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-11 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	111996,81 -	7921,29 -	1672,99 -	218,38 -	102402,53 (II)	741 -
15-01-001-12 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	113703,82 -	9627,41 -	1672,99 -	218,38 -	102403,42 (II)	900,6 -
15-01-001-13 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	114246,34 -	11211,67 -	1668,55 -	217,09 -	101366,12 (II)	1048,8 -
15-01-001-14 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	114911,61 -	12917,80 -	1664,11 -	216,02 -	100329,70 (II)	1208,4 -
15-01-001-15 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	115699,88 -	14745,79 -	1659,67 -	214,94 -	99294,42 (II)	1379,4 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-002-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	46990,18 -	5687,33 -	1270,56 -	119,64 -	40032,29 (II)	517,5 -
15-01-002-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	48120,27 -	7203,95 -	1269,93 -	119,43 -	39646,39 (II)	655,5 -
15-01-002-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	49384,12 -	8467,80 -	1269,93 -	119,43 -	39646,39 (II)	770,5 -
15-01-002-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	50648,85 -	9731,65 -	1269,93 -	119,43 -	39647,27 (II)	885,5 -
15-01-002-05 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	51148,47 -	10616,34 -	1269,61 -	119,33 -	39262,52 (II)	966 -
Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-002-06 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	59839,54 -	6929,73 -	119,48 -	31,21 -	52790,33 (II)	621,5 -
15-01-002-07 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	61734,49 -	8819,65 -	121,01 -	31,21 -	52793,83 (II)	791 -
15-01-002-08 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	63503,05 -	10583,58 -	122,69 -	31,21 -	52796,78 (II)	949,2 -
15-01-002-09 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	65148,61 -	12221,52 -	125,17 -	31,21 -	52801,92 (II)	1096,1 -
15-01-002-10 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	67196,34 -	14237,44 -	128,81 -	31,21 -	52830,09 (II)	1276,9 -
Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	181279,47 -	21755,66 -	278,14 -	48,48 -	159245,67 (II)	1898,4 -
15-01-003-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	185319,15 -	25640,60 -	293,95 -	48,48 -	159384,60 (II)	2237,4 -
15-01-003-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	189843,33 -	29914,04 -	321,26 -	48,66 -	159608,03 (II)	2610,3 -
15-01-003-04 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	195854,24 -	35611,95 -	357,94 -	48,66 -	159884,35 (II)	3107,5 -
Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-05 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	190634,88 -	31052,40 -	299,43 -	48,48 -	159283,05 (II)	2587,7 -
15-01-003-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	195955,84 -	36205,20 -	315,40 -	48,48 -	159435,24 (II)	3017,1 -
15-01-003-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	201890,35 -	41900,40 -	343,71 -	48,66 -	159646,24 (II)	3491,7 -
15-01-003-08 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	209524,94 -	49222,80 -	380,44 -	48,66 -	159921,70 (II)	4101,9 -
Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-09 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	274840,65 -	11776,88 -	1519,40 -	180,40 -	261544,37 (II)	1071,6 -
15-01-003-10 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	276970,52 -	13906,75 -	1519,40 -	180,40 -	261544,37 (II)	1265,4 -
15-01-003-11 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	278618,41 -	15535,46 -	1519,40 -	180,40 -	261563,55 (II)	1413,6 -
15-01-003-12 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	278334,43 -	17915,90 -	1515,27 -	179,44 -	258903,26 (II)	1630,2 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-13 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	279078,60 -	16014,83 -	1519,40 -	180,40 -	261544,37 (II)	1379,4 -
15-01-003-14 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	281858,04 -	18794,27 -	1519,40 -	180,40 -	261544,37 (II)	1618,8 -
15-01-003-15 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	284520,47 -	21441,35 -	1519,40 -	180,40 -	261559,72 (II)	1846,8 -
15-01-003-16 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	284506,96 -	24088,43 -	1515,27 -	179,44 -	258903,26 (II)	2074,8 -
Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	50297,73 -	9352,49 -	1269,93 -	119,43 -	39675,31 (II)	851 -
15-01-004-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	51814,35 -	10869,11 -	1269,93 -	119,43 -	39675,31 (II)	989 -
15-01-004-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	53472,71 -	12512,12 -	1269,93 -	119,43 -	39690,66 (II)	1138,5 -
15-01-004-04 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	54595,56 -	14028,74 -	1268,65 -	119,22 -	39298,17 (II)	1276,5 -
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-05 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	53228,62 -	12283,38 -	1269,93 -	119,43 -	39675,31 (II)	1058 -
15-01-004-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	55364,86 -	14419,62 -	1269,93 -	119,43 -	39675,31 (II)	1242 -
15-01-004-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	57382,94 -	16422,35 -	1269,93 -	119,43 -	39690,66 (II)	1414,5 -
15-01-004-08 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	58858,38 -	18291,56 -	1268,65 -	119,22 -	39298,17 (II)	1575,5 -
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-09 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	65474,47 -	12513,62 -	127,28 -	31,21 -	52833,57 (II)	1107,4 -
15-01-004-10 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	67908,25 -	14939,73 -	130,12 -	31,21 -	52838,40 (II)	1322,1 -
15-01-004-11 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	70233,08 -	17238,15 -	134,23 -	31,21 -	52860,70 (II)	1525,5 -
15-01-004-12 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	72280,86 -	19281,19 -	138,13 -	31,21 -	52861,54 (II)	1706,3 -
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-13 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	72675,03 -	19662,00 -	144,29 -	27,38 -	52868,74 (II)	1638,5 -
15-01-004-14 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	75530,26 -	22509,60 -	147,13 -	27,38 -	52873,53 (II)	1875,8 -
15-01-004-15 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	78403,07 -	25357,20 -	150,82 -	27,38 -	52895,05 (II)	2113,1 -
15-01-004-16 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	80344,91 -	27798,00 -	155,99 -	27,38 -	52390,92 (II)	2316,5 -
Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн:							
15-01-005-01	гранитом полированным	339,15	306,46	32,69	7,99	0,00	27,12
15-01-005-02	гранитом чистотесанным и под «скалу»	216,43	183,74	32,69	7,99	0,00	16,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-005-03	известняком	147,40	136,61	10,79	2,71	0,00	12,43
Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
15-01-006-01	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	4223,84	0,00	0,00	0,00	4223,84	
Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:							
15-01-007-01	до 150 мм	61856,37	57068,96	860,41	136,84	3927,00	4915,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-007-02	до 250 мм	49677,25	45655,16	755,68	135,49	3266,41	3932,4
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-007-03	до 450 мм	42001,16	38045,97	1162,55	134,14	2792,64	3277
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня:							
15-01-007-04	до 150 мм	39057,10	36209,27	687,94	131,87	2159,89	3118,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-007-05	до 250 мм	32384,10	29780,81	627,00	130,52	1976,29	2565,1
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-007-06	до 450 мм	29179,83	26107,41	1169,60	140,25	1902,82	2248,7
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:							
15-01-008-01	до 150 мм	31544,12	27309,84	2274,14	266,93	1960,14	2416,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-008-02	до 250 мм	26946,49	22801,14	2271,94	265,93	1873,41	2017,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-008-03	до 450 мм	25372,44	20868,84	2673,56	265,50	1830,04	1846,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня:							
15-01-008-04 (101-9030) (412-9230)	до 150 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	26435,74 - -	22221,45 - -	2254,15 - -	262,09 - -	1960,14 (II) (II)	1966,5 - -
15-01-008-05 (101-9030) (412-9230)	до 250 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	22968,10 - -	18842,75 - -	2251,94 - -	261,09 - -	1873,41 (II) (II)	1667,5 - -
15-01-008-06 (101-9030) (412-9230)	до 450 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	22286,75 - -	17803,15 - -	2653,56 - -	260,67 - -	1830,04 (II) (II)	1575,5 - -
Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м²:							
15-01-009-01	до 6	46798,37	6767,57	66,31	12,53	39964,49	598,9
15-01-009-02	до 8	48087,67	8044,47	70,89	12,53	39972,31	711,9
15-01-009-03	до 10	51191,88	11109,03	85,33	12,53	39997,52	983,1
Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
15-01-010-01	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами	91733,10	6929,73	120,72	29,11	84682,65	621,5
15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит	93718,64	4746,00	126,86	32,86	88845,78	395,5
Подраздел 1.2 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ							
Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками							
Измеритель: 100 м² облицованной поверхности							
Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:							
15-01-016-01	на полимерцементной мастике стен и колонн	9083,05	1202,23	35,76	10,39	7845,06	117,52
15-01-016-02	на цементном растворе стен	10471,31	3031,83	48,68	15,14	7390,80	307,8
15-01-016-03	на цементном растворе колонн	11257,34	3817,86	48,68	15,14	7390,80	387,6
Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе							
Измеритель: 100 м² облицованной поверхности							
Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе:							
15-01-017-01	стен	13942,66	2863,40	48,68	15,14	11030,58	290,7
15-01-017-02	колонн	14863,43	3784,17	48,68	15,14	11030,58	384,18
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике							
Измеритель: 100 м² облицованной поверхности							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике:							
15-01-018-01	стен	8817,64	1758,62	30,71	8,78	7028,31	178,54
15-01-018-02	колонн	9017,99	1958,97	30,71	8,78	7028,31	198,88
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток)							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:							
15-01-019-01	по кирпичу и бетону	13052,68	2193,36	30,32	9,90	10829,00	228
15-01-019-02	по дереву	16838,10	2440,65	43,55	14,77	14353,90	259,92
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:							
15-01-019-03	по кирпичу и бетону	15291,92	2281,09	30,32	9,90	12980,51	237,12
15-01-019-04	по дереву	19037,01	2526,29	43,55	14,77	16467,17	269,04
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:							
15-01-019-05	по кирпичу и бетону	13789,60	1536,03	32,49	17,06	12221,08	159,67
15-01-019-06	по дереву	17638,81	1851,05	47,93	22,75	15739,83	197,13
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:							
15-01-019-07	по кирпичу и бетону	15964,82	1597,98	32,49	17,06	14334,35	166,11
15-01-019-08	по дереву	19817,25	1916,22	47,93	22,75	17853,10	204,07
Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плитусными и угловыми плитками							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-01	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	15064,61	2050,79	30,32	9,90	12983,50	213,18
15-01-020-02	в жилых зданиях по дереву	19099,64	2547,69	43,55	14,77	16508,40	271,32
15-01-020-03	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	15933,42	2467,53	30,32	9,90	13435,57	256,5
15-01-020-04	в общественных зданиях по дереву	19969,19	2965,17	43,55	14,77	16960,47	315,78
15-01-020-05	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	15625,46	2160,46	30,32	9,90	13434,68	224,58
15-01-020-06	в промышленных зданиях по дереву	19668,58	2665,45	43,55	14,77	16959,58	283,86
Облицовка столбов, пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-07	по кирпичу и бетону	19605,87	4606,53	30,32	9,90	14969,02	430,92
15-01-020-08	по дереву	23933,40	5395,94	43,55	14,77	18493,91	519,84
Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-09	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	15974,74	1567,29	32,49	17,06	14374,96	162,92
15-01-020-10	в жилых зданиях по дереву	19842,28	1932,74	47,93	22,75	17861,61	205,83
15-01-020-11	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	16588,55	1729,00	32,49	17,06	14827,06	179,73
15-01-020-12	в общественных зданиях по дереву	20610,84	2249,19	47,93	22,75	18313,72	239,53
15-01-020-13	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	16372,97	1513,42	32,49	17,06	14827,06	157,32
15-01-020-14	в промышленных зданиях по дереву	21141,18	2779,53	47,93	22,75	18313,72	296,01
Облицовка столбов, пилястр и откосов на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-15	по кирпичу и бетону	20832,12	4437,95	32,49	17,06	16361,68	415,15

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-020-16	по дереву	25523,36	5627,10	47,93	22,75	19848,33	542,11

Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мраморомИзмеритель: 100 м² поверхности оштукатуренного основания**Устройство основания под облицовку искусственным мрамором:**

15-01-021-01	стен по камню	2221,53	1200,42	28,67	10,56	992,44	114
15-01-021-02	стен по дереву	7128,76	1487,36	84,27	16,94	5557,13	141,25
15-01-021-03	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону	2862,39	1841,28	28,67	10,56	992,44	169,86
15-01-021-04	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву	8115,74	2474,34	84,27	16,94	5557,13	228,26
15-01-021-05	откосов	3226,81	1927,79	35,91	13,22	1263,11	177,84

Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястрИзмеритель: 100 м² облицовываемой поверхности**Облицовка оселковым мрамором:**

15-01-022-01	стен гладких	35091,39	17034,19	113,17	13,80	17944,03	1467,2
15-01-022-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	42086,13	24028,93	113,17	13,80	17944,03	1971,2
15-01-022-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	76146,93	51880,64	155,10	18,68	24111,19	4256
15-01-022-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	47718,57	29632,67	141,87	13,80	17944,03	2430,9
15-01-022-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	89117,09	64850,80	155,10	18,68	24111,19	5320

Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителейИзмеритель: 100 м² облицовываемой поверхности**Облицовка оселковым мрамором:**

15-01-023-01	откосов	49185,58	31128,38	113,17	13,80	17944,03	2553,6
15-01-023-02	тяг, поясков и плинтусов простых	59353,99	35087,70	155,10	18,68	24111,19	2878,4
15-01-023-03	тяг, поясков и плинтусов сложных	87888,34	63622,05	155,10	18,68	24111,19	5219,2
15-01-023-04	капителей простых	69866,64	45600,35	155,10	18,68	24111,19	3740,8
15-01-023-05	капителей сложных	106865,73	82599,44	155,10	18,68	24111,19	6776

Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястрИзмеритель: 100 м² облицовываемой поверхности**Облицовка утюжным мрамором:**

15-01-024-01	стен гладких	14806,77	6501,60	32,05	4,76	8273,12	560
15-01-024-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	19636,99	11331,82	32,05	4,76	8273,12	929,6
15-01-024-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	32880,21	24575,04	32,05	4,76	8273,12	2016
15-01-024-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	22640,61	14335,44	32,05	4,76	8273,12	1176
15-01-024-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	38750,91	30445,74	32,05	4,76	8273,12	2497,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка утюжным мрамором:

15-01-025-01	откосов	23869,36	15564,19	32,05	4,76	8273,12	1276,8
15-01-025-02	тяг, поясков и плитусов простых	25781,97	17475,58	32,05	4,76	8274,34	1433,6
15-01-025-03	тяг, поясков и плитусов сложных	39844,36	31537,97	32,05	4,76	8274,34	2587,2
15-01-025-04	капителей простых	31106,57	22800,18	32,05	4,76	8274,34	1870,4
15-01-025-05	капителей сложных	49264,79	40958,40	32,05	4,76	8274,34	3360

Подраздел 1.3 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ

Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:

15-01-031-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	64401,33 -	8108,28 -	2526,95 -	789,97 -	53766,10 (II)	727,2 -
15-01-031-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	66957,51 -	10022,74 -	2905,52 -	913,43 -	54029,25 (II)	898,9 -
15-01-031-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	69421,58 -	11824,58 -	3304,60 -	1041,94 -	54292,40 (II)	1060,5 -
15-01-031-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	72417,31 -	13513,80 -	4082,04 -	1294,69 -	54821,47 (II)	1212 -
15-01-031-05 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	76457,27 -	15498,50 -	5234,60 -	1667,51 -	55724,17 (II)	1390 -
15-01-031-06 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	80399,19 -	17394,00 -	6450,47 -	2061,41 -	56554,72 (II)	1560 -
15-01-031-07 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	84034,12 -	19401,00 -	7631,30 -	2445,21 -	57001,82 (II)	1740 -
15-01-031-08 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	87870,28 -	21296,50 -	8781,30 -	2818,91 -	57792,48 (II)	1910 -

Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м²:

15-01-031-09 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	150307,69 -	12211,91 -	3661,47 -	1151,76 -	134434,31 (II)	1080,7 -
15-01-031-10 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	154897,57 -	15978,20 -	4221,91 -	1332,60 -	134697,46 (II)	1414 -
15-01-031-11 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	160203,04 -	20429,27 -	4813,17 -	1524,69 -	134960,60 (II)	1807,9 -
15-01-031-12 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	167669,88 -	26216,00 -	5966,98 -	1898,76 -	135486,90 (II)	2320 -
15-01-031-13 (101-9030)	до 8 Детали крепления, (т)	174961,80 -	31866,00 -	7086,61 -	2260,89 -	136009,19 (II)	2820 -
15-01-031-14 (101-9030)	до 10 Детали крепления, (т)	181612,04 -	36838,00 -	8236,40 -	2634,59 -	136537,64 (II)	3260 -
15-01-031-15 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	188525,83 -	42036,00 -	9388,31 -	3008,29 -	137101,52 (II)	3720 -
15-01-031-16 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	195075,92 -	46104,00 -	11116,71 -	3573,89 -	137855,21 (II)	4080 -

Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-032-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	148835,35 -	20105,42 -	1557,97 -	471,71 -	127171,96 (II)	1754,4 -
15-01-032-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	154362,84 -	24538,15 -	2389,58 -	742,00 -	127435,11 (II)	2141,2 -
15-01-032-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	162214,21 -	31019,93 -	3005,66 -	942,37 -	128188,62 (II)	2706,8 -
15-01-032-04 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	172230,97 -	39237,89 -	4315,27 -	1366,47 -	128677,81 (II)	3423,9 -
15-01-032-05 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	179113,57 -	44350,20 -	5558,15 -	1769,12 -	129205,22 (II)	3870 -
15-01-032-06 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	186451,37 -	50424,00 -	6708,16 -	2142,82 -	129319,21 (II)	4400 -
15-01-032-07 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	196099,04 -	58331,40 -	7922,13 -	2536,72 -	129845,51 (II)	5090 -
Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-08 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	168682,79 -	30906,00 -	3345,30 -	1052,65 -	134431,49 (II)	2575,5 -
15-01-032-09 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	181625,15 -	42056,40 -	4648,56 -	1477,27 -	134920,19 (II)	3504,7 -
15-01-032-10 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	194289,21 -	52920,00 -	5922,48 -	1889,91 -	135446,73 (II)	4410 -
15-01-032-11 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	207577,84 -	64440,00 -	7201,06 -	2304,42 -	135936,78 (II)	5370 -
15-01-032-12 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	220987,02 -	76080,00 -	8443,94 -	2708,42 -	136463,08 (II)	6340 -
15-01-032-13 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	233933,40 -	87600,00 -	9749,10 -	3132,62 -	136584,30 (II)	7300 -
15-01-032-14 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	255607,95 -	106200,00 -	12297,36 -	3960,82 -	137110,59 (II)	8850 -
Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-15 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	55001,94 -	13715,94 -	1060,80 -	321,13 -	40225,20 (II)	1213,8 -
15-01-032-16 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	59806,34 -	17461,89 -	1630,55 -	505,70 -	40713,90 (II)	1545,3 -
15-01-032-17 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	64750,88 -	21456,44 -	2054,24 -	643,33 -	41240,20 (II)	1898,8 -
15-01-032-18 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	72222,32 -	27505,33 -	2986,49 -	945,39 -	41730,50 (II)	2434,1 -
15-01-032-19 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	77688,85 -	31640,00 -	3792,06 -	1206,04 -	42256,79 (II)	2800 -
15-01-032-20 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	84155,75 -	37177,00 -	4600,74 -	1468,64 -	42378,01 (II)	3290 -
15-01-032-21 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	90125,63 -	41810,00 -	5411,32 -	1731,24 -	42904,31 (II)	3700 -
Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-22 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	80330,34 -	34920,00 -	4695,08 -	1498,54 -	40715,26 (II)	2910 -
15-01-032-23 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	89110,40 -	41880,00 -	5988,85 -	1922,74 -	41241,55 (II)	3490 -
15-01-032-24 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	99067,06 -	50040,00 -	7296,56 -	2347,34 -	41730,50 (II)	4170 -
15-01-032-25 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	109058,50 -	58200,00 -	8601,71 -	2771,54 -	42256,79 (II)	4850 -
15-01-032-26 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	118642,98 -	66360,00 -	9904,97 -	3195,74 -	42378,01 (II)	5530 -
15-01-032-27 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	135457,70 -	80040,00 -	12513,39 -	4040,14 -	42904,31 (II)	6670 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:

15-01-033-01 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	44393,17 -	13985,87 -	3268,81 -	1030,50 -	27138,49 (II)	1272,6 -
15-01-033-02 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	47430,52 -	15715,70 -	4050,04 -	1283,00 -	27664,78 (II)	1430 -
15-01-033-03 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	51077,46 -	17693,90 -	5229,84 -	1667,21 -	28153,72 (II)	1610 -
15-01-033-04 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	55207,54 -	20111,70 -	6412,56 -	2051,01 -	28683,28 (II)	1830 -
15-01-033-05 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	58339,02 -	22089,90 -	6786,82 -	2172,21 -	29462,30 (II)	2010 -

Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:

15-01-033-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	48035,97 -	16390,50 -	4510,01 -	1434,50 -	27135,46 (II)	1470 -
15-01-033-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	51555,09 -	18509,00 -	5384,33 -	1717,30 -	27661,76 (II)	1660 -
15-01-033-08 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	56219,28 -	20850,50 -	6967,52 -	2232,81 -	28401,26 (II)	1870 -
15-01-033-09 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	61473,14 -	23526,50 -	9019,08 -	2896,54 -	28927,56 (II)	2110 -
15-01-033-10 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	66677,49 -	26425,50 -	10789,69 -	3471,67 -	29462,30 (II)	2370 -

Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:

15-01-034-01 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	48053,11 -	17648,84 -	3268,81 -	1030,50 -	27135,46 (II)	1605,9 -
15-01-034-02 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	51603,70 -	19891,90 -	4050,04 -	1283,00 -	27661,76 (II)	1810 -
15-01-034-03 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	56710,10 -	23079,00 -	5229,84 -	1667,21 -	28401,26 (II)	2100 -
15-01-034-04 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	61606,22 -	26266,10 -	6412,56 -	2051,01 -	28927,56 (II)	2390 -
15-01-034-05 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	66032,02 -	29782,90 -	6786,82 -	2172,21 -	29462,30 (II)	2710 -

Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:

15-01-034-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	57682,55 -	25542,00 -	4510,01 -	1434,50 -	27630,54 (II)	2200 -
15-01-034-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	62117,11 -	28328,40 -	5384,33 -	1717,30 -	28404,38 (II)	2440 -
15-01-034-08 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	67806,70 -	31695,30 -	6967,52 -	2232,81 -	29143,88 (II)	2730 -
15-01-034-09 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	74695,60 -	35758,80 -	9019,08 -	2896,54 -	29917,72 (II)	3080 -
15-01-034-10 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	81195,89 -	39706,20 -	10789,69 -	3471,67 -	30700,00 (II)	3420 -

Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы

Измеритель: 100 м² пола

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство полов из полированных плит различной формы:							
15-01-035-01	мраморных типа «брекчия»	115702,37	9220,13	153,77	22,97	106328,47	862,5
15-01-035-02	гранитных типа «брекчия»	119148,36	12662,31	157,58	23,87	106328,47	1184,5
15-01-035-03	мраморно-гранитных типа «брекчия»	50301,49	10326,54	155,99	23,53	39818,96	966
Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м²:							
15-01-035-04	до 4	147347,71	9285,33	4011,51	1274,77	134050,87	868,6
15-01-035-05	до 6	151192,62	11876,59	5074,34	1618,51	134241,69	1111
15-01-035-06	до 10	157214,89	15500,50	7225,51	2313,81	134488,88	1450
15-01-035-07	более 10	160583,90	17852,30	8129,97	2606,71	134601,63	1670
Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-036-01 (101-9030)	до 10 Детали крепления, (т)	104659,42 -	43187,60 -	7969,28 -	2559,54 -	53502,54 (II)	4040 -
15-01-036-02 (101-9030)	до 20 Детали крепления, (т)	137873,09 -	64140,00 -	15793,60 -	5100,19 -	57939,49 (II)	6000 -
15-01-036-03 (101-9030)	до 30 Детали крепления, (т)	170396,12 -	84878,60 -	23617,61 -	7643,28 -	61899,91 (II)	7940 -
Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-036-04 (101-9030)	до 10 Детали крепления, (т)	200417,03 -	52381,00 -	8210,67 -	2627,82 -	139825,36 (II)	4900 -
15-01-036-05 (101-9030)	до 20 Детали крепления, (т)	247467,63 -	84451,00 -	16254,21 -	5244,32 -	146762,42 (II)	7900 -
15-01-036-06 (101-9030)	до 30 Детали крепления, (т)	297422,27 -	120797,00 -	24235,69 -	7832,87 -	152389,58 (II)	11300 -
Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-037-01	до 4	207581,86	11605,30	5448,39	1723,13	190528,17	1070,6
15-01-037-02	до 6	214608,29	15067,60	6602,20	2095,90	192938,49	1390
15-01-037-03	до 10	224051,81	21680,00	8902,01	2844,04	193469,80	2000
Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
15-01-038-01 (101-9030)	Облицовка ступеней гранитными плитами Детали крепления, (т)	160999,49 -	14690,00 -	6254,11 -	1998,30 -	140055,38 (II)	1300 -
Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм							
Измеритель: 100 м ступеней							
15-01-039-01 (101-9030)	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм Детали крепления, (т)	71243,40 -	8814,00 -	312,41 -	76,93 -	62116,99 (II)	734,5 -
Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит							
Измеритель: 100 м² пола							
Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м²:							
15-01-040-01	до 4	63860,07	6897,49	3172,60	1002,31	53789,98	636,3
15-01-040-02	до 6	66343,80	8320,78	4016,18	1274,26	54006,84	767,6
15-01-040-03	до 10	70730,01	10729,43	5733,54	1828,50	54267,04	989,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-040-04	более 10	72793,47	11924,00	6602,38	2111,30	54267,09	1100
Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м²:							
15-01-040-05	до 4	150295,81	10081,20	6124,68	1960,61	134089,93	930
15-01-040-06	до 6	152939,67	12809,63	5823,25	1859,61	134306,79	1181,7
15-01-040-07	до 10	160055,81	17127,20	8318,20	2667,61	134610,41	1580
15-01-040-08	более 10	164043,74	19837,20	9292,52	2980,71	134914,02	1830

Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамораИзмеритель: 100 м² поверхности облицовки**Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м²:**

15-01-041-01	до 4	68171,41	13041,80	4513,96	1437,94	50615,65	1220
15-01-041-02	до 6	71407,26	14859,10	5384,91	1720,74	51163,25	1390
15-01-041-03	до 9	75893,63	17210,90	6971,89	2236,24	51710,84	1610
15-01-041-04	до 12	81760,68	19348,90	9025,57	2902,84	53386,21	1810
15-01-041-05	до 15	86608,02	21593,80	10795,97	3475,10	54218,25	2020
15-01-041-06	до 18	91821,94	23731,80	12910,77	4161,72	55179,37	2220
15-01-041-07	до 20	97774,18	26083,60	15362,14	4958,83	56328,44	2440

Подраздел 1.4 ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ**Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов**Измеритель: 100 м² поверхности облицовки**Облицовка потолков плитами типа Акмигран:**

15-01-047-01	по бетонной поверхности на клею	19803,74	3270,85	91,72	1,74	16441,17	344,3
15-01-047-02	по деревянному каркасу с относом 5 см	26311,78	6165,50	206,04	3,13	19940,24	649
15-01-047-03	по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа	34069,74	9718,50	282,49	4,64	24068,75	1023

Облицовка потолков плитами типа АГШТ:

15-01-047-04	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	17465,99	5820,65	213,97	3,48	11431,37	612,7
15-01-047-05	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	15675,46	5528,05	206,04	3,13	9941,37	581,9
15-01-047-06	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	23660,34	7659,85	292,56	4,87	15707,93	806,3
15-01-047-07	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	21863,16	7367,25	277,98	4,64	14217,93	775,5

Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами:

15-01-047-08	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	12488,58	5611,65	234,61	3,71	6642,32	590,7
15-01-047-09	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	12173,08	5632,55	231,97	3,71	6308,56	592,9
15-01-047-10	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	20741,95	7503,10	354,46	6,84	12884,39	789,8
15-01-047-11	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	20189,58	7419,50	356,18	6,84	12413,90	781
15-01-047-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см	30158,30	8393,62	424,13	5,45	21340,55	832,7

Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-047-13	с откосом	57618,01	11913,00	464,17	8,82	45240,84	1254
15-01-047-14	без откоса	56132,35	11913,00	444,41	8,58	43774,94	1254
Устройство:							
15-01-047-15	подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	6747,59	1009,23	446,22	8,82	5292,14	102,46
15-01-047-16	потолков реечных алюминиевых	29268,27	1067,35	169,82	3,39	28031,10	108,36
(206-1338)	Уголок декоративный (пристенный), (м)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитамиИзмеритель: 100 м² поверхности облицовки**Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм:**

15-01-048-01	с нулевым швом	59478,16	10869,11	1913,23	162,34	46695,82	989
15-01-048-02	с расшивкой швов	58161,26	10869,11	1912,27	162,24	45379,88	989

Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:

15-01-048-03	с нулевым швом	66328,00	6951,18	2811,37	241,57	56565,45	632,5
15-01-048-04	с расшивкой швов	65264,14	6951,18	2810,41	241,47	55502,55	632,5
15-01-048-05	Облицовка стен доломитовыми плитами «под скалу» 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм	131546,59	13902,35	2638,70	253,27	115005,54	1265

Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм:

15-01-048-06	с нулевым швом	66328,00	6951,18	2811,37	241,57	56565,45	632,5
15-01-048-07	с расшивкой швов	65264,14	6951,18	2810,41	241,47	55502,55	632,5

Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая:

15-01-048-08	с нулевым швом	62543,93	13775,97	1796,88	162,34	46971,08	1253,5
15-01-048-09	с расшивкой швов	61238,85	13775,97	1795,92	162,24	45666,96	1253,5

Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая:

15-01-048-10	с нулевым швом	71884,22	12385,73	2651,23	234,55	56847,26	1127
15-01-048-11	с расшивкой швов	70804,61	12385,73	2650,27	234,45	55768,61	1127

Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)Измеритель: 100 м² облицовки стен**Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит:**

15-01-049-01	покрытых эмалями	4772,44	492,34	124,64	2,55	4155,46	50,6
15-01-049-02	обтянутых винилискожей	7388,11	503,98	136,10	3,25	6748,03	50,6
15-01-049-03	облицованных слоистым пластиком	17394,63	3067,68	141,95	3,48	14185,00	308
15-01-049-04	фанерованных шпоном	10629,64	503,98	124,64	2,55	10001,02	50,6

Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материаловИзмеритель: 100 м² облицовки**Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:**

15-01-050-01	по деревянной обрешетке	10362,75	482,44	135,36	1,28	9744,95	50,15
15-01-050-02	с печатным рисунком по деревянной обрешетке	11290,96	742,47	198,06	1,74	10350,43	77,18
15-01-050-03	по сплошному основанию на клею	9908,52	373,93	44,55	0,93	9490,04	38,87
15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	11470,85	1601,44	46,29	0,93	9823,12	166,47

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 1.5 НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ							
Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-060-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	54453,65	1372,81	218,80	3,93	52862,04	141,09
15-01-060-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	51175,53	1018,76	205,23	3,93	49951,54	105,9
Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер».							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-061-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	57292,34	1491,61	248,69	3,93	55552,04	153,3
15-01-061-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	53974,59	1106,40	226,65	3,93	52641,54	115,01
Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металlosайдингом							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-062-01	металlosайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	32241,19	1375,63	218,80	3,93	30646,76	141,38
15-01-062-02	металlosайдингом без пароизоляционного слоя	28963,04	1021,55	205,23	3,93	27736,26	106,19
Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металlosайдингом							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-063-01	металlosайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	35079,88	1494,43	248,69	3,93	33336,76	153,59

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-063-02	металлосайдингом без паро-изоляционного слоя	31800,40	1139,01	235,13	3,93	30426,26	118,4
Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	23418,30	2721,60	112,09	5,34	20584,61	270
Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах Измеритель: 1 м ² проемов Облицовка:							
15-01-070-01	оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	142,99	15,08	0,48	0,00	127,43	1,55
15-01-070-02	дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	165,72	16,54	0,54	0,00	148,64	1,7
Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю Измеритель: 100 м ² Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до:							
15-01-080-01 (104-9100)	50 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	32740,53 -	6832,80 -	3818,98 -	256,51 -	22088,75 (5,6)	702,24 -
15-01-080-02 (104-9100)	100 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	35788,97 -	7327,37 -	5432,88 -	364,58 -	23028,72 (11,2)	753,07 -
15-01-080-03 (104-9100)	120 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	37210,18 -	7525,18 -	6075,08 -	407,55 -	23609,92 (13,44)	773,4 -
15-01-080-04 (104-9100)	150 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	39595,81 -	7821,75 -	7047,59 -	472,37 -	24726,47 (16,8)	803,88 -
15-01-080-05 (104-9100)	200 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	42985,60 -	8323,72 -	8661,49 -	580,04 -	26000,39 (22,4)	855,47 -
Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки Измеритель: 1 м ²							
15-01-081-01	Утепление наружных стен зданий по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки	277,20	28,31	9,06	0,00	239,83	2,98

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ

Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:

15-02-001-01	стен	1629,90	714,47	61,98	0,00	853,45	70,88
15-02-001-02	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)	3840,54	2971,90	10,68	0,00	857,96	263
15-02-001-03	колонн прямоугольных	2048,00	1179,36	10,68	0,00	857,96	112
15-02-001-04	пилястр переменного сечения	2742,98	1874,34	10,68	0,00	857,96	178
15-02-001-05	пилястр прямых	2374,43	1505,79	10,68	0,00	857,96	143
15-02-001-06	карнизов, тяг и наличников прямолинейных	8516,35	4075,11	62,06	0,00	4379,18	351
15-02-001-07	карнизов, тяг и наличников криволинейных	13221,64	8780,40	62,06	0,00	4379,18	810
15-02-001-08	стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм (внутренняя)	4817,03	468,32	500,32	0,00	3848,39	46,46

Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен:

15-02-002-01	гладких	2430,46	1216,12	63,16	0,00	1151,18	117,16
15-02-002-02	с прорезными рустами	4251,21	2693,52	71,83	0,00	1485,86	232

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения):

15-02-002-03	гладких	5568,47	4593,60	13,72	0,00	961,15	360
15-02-002-04	с прорезными рустами	6982,62	5869,60	15,68	0,00	1097,34	460

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:

15-02-002-05	колонн прямоугольных гладких	2692,47	1717,60	13,72	0,00	961,15	152
15-02-002-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	3690,44	2577,42	15,68	0,00	1097,34	222
15-02-002-07	пилястр переменного сечения гладких	3664,27	2689,40	13,72	0,00	961,15	238
15-02-002-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	5072,16	3960,00	15,68	0,00	1096,48	330
15-02-002-09	пилястр прямых гладких	3234,87	2260,00	13,72	0,00	961,15	200
15-02-002-10	пилястр прямых с прорезными рустами	4628,16	3516,00	15,68	0,00	1096,48	293

Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов

Измеритель: 100 м откосов

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине:

15-02-003-01	до 200 мм плоских	628,95	322,56	4,02	0,00	302,37	32
15-02-003-02	до 200 мм криволинейных	931,35	624,96	4,02	0,00	302,37	62
15-02-003-03	более 200 мм плоских	1023,32	538,27	6,66	0,00	478,39	53,4
15-02-003-04	более 200 мм криволинейных	1533,37	1048,32	6,66	0,00	478,39	104

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников							
Измеритель: 100 м ² проекции на стену							
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников:							
15-02-004-01	прямолинейных	10341,03	5031,06	73,68	0,00	5236,29	426
15-02-004-02	криволинейных	15253,97	9944,00	73,68	0,00	5236,29	880
Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню:							
15-02-005-01	стен гладких	3158,24	1721,83	77,53	0,00	1358,88	165,88
15-02-005-02	стен с прорезными рустами	5021,55	3447,71	78,84	0,00	1495,00	296,96
15-02-005-03	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких	7885,07	6507,60	18,59	0,00	1358,88	510
15-02-005-04	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	9298,51	7783,60	19,91	0,00	1495,00	610
15-02-005-05	колонн прямоугольных гладких	3999,07	2621,60	18,59	0,00	1358,88	232
15-02-005-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	5044,35	3529,44	19,91	0,00	1495,00	304
15-02-005-07	пилястр переменного сечения гладких	5106,47	3729,00	18,59	0,00	1358,88	330
15-02-005-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	6410,91	4896,00	19,91	0,00	1495,00	408
15-02-005-09	пилястр прямых гладких	4575,37	3197,90	18,59	0,00	1358,88	283
15-02-005-10	пилястр прямых с прорезными рустами	5870,91	4356,00	19,91	0,00	1495,00	363
Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов							
Измеритель: 100 м откосов							
Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине:							
15-02-006-01	до 200 м плоских	881,75	553,70	4,50	0,00	323,55	49
15-02-006-02	до 200 м криволинейных	1345,05	1017,00	4,50	0,00	323,55	90
15-02-006-03	более 200 м плоских	1465,85	949,20	6,83	0,00	509,82	84
15-02-006-04	более 200 м криволинейных	2200,35	1683,70	6,83	0,00	509,82	149
Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников							
Измеритель: 100 м ² проекции на стену							
Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:							
15-02-007-01	прямолинейных	11398,31	6306,54	69,39	0,00	5022,38	534
15-02-007-02	криволинейных	18086,77	12995,00	69,39	0,00	5022,38	1150
Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой							
Измеритель: 100 м ² отделываемой поверхности							
15-02-008-01	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	2322,62	345,00	99,31	7,77	1878,31	28,75

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

15-02-009-01	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	5583,24	345,00	99,31	7,77	5138,93	28,75
--------------	--	---------	--------	-------	------	---------	-------

Подраздел 2.2 ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ

Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая:

15-02-015-01	по камню и бетону стен	1420,04	623,77	80,07	2,67	716,20	65,66
15-02-015-02	по камню и бетону потолков	1445,09	653,51	80,07	2,67	711,51	68,79
15-02-015-03	по дереву стен	2471,80	654,55	122,84	6,52	1694,41	68,9
15-02-015-04	по дереву потолков	2621,07	694,26	122,84	6,52	1803,97	73,08

Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная:

15-02-015-05	по камню и бетону стен	1755,74	731,26	81,02	3,02	943,46	74,24
15-02-015-06	по камню и бетону потолков	1809,54	767,81	81,02	3,02	960,71	77,95
15-02-015-07	по дереву стен	3010,22	811,25	127,92	7,64	2071,05	82,36
15-02-015-08	по дереву потолков	3131,96	849,56	130,81	7,94	2151,59	86,25

Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная:

15-02-015-09	по камню и бетону стен	2512,06	1216,12	85,11	4,52	1210,83	117,16
15-02-015-10	по камню и бетону потолков	2598,23	1276,32	85,11	4,52	1236,80	122,96
15-02-015-11	по дереву стен	3936,35	1277,26	155,42	16,24	2503,67	123,05
15-02-015-12	по дереву потолков	4099,63	1360,82	160,22	16,76	2578,59	131,1

Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:

15-02-016-01	простая стен	1584,79	716,30	102,92	7,19	765,57	75,4
15-02-016-02	простая потолков	1607,76	749,36	102,92	7,19	755,48	78,88
15-02-016-03	улучшенная стен	1961,99	845,52	109,85	9,74	1006,62	85,84
15-02-016-04	улучшенная потолков	1990,40	856,95	109,85	9,74	1023,60	87
15-02-016-05	высококачественная стен	2814,16	1408,77	114,57	11,48	1290,82	135,72
15-02-016-06	высококачественная потолков	2912,41	1481,02	114,57	11,48	1316,82	142,68

Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону:

15-02-017-01	простая	1607,39	740,53	110,11	7,19	756,75	77,95
15-02-017-02	улучшенная	1978,59	877,54	117,04	9,74	984,01	89,09
15-02-017-03	высококачественная	2830,08	1456,94	121,76	11,48	1251,38	140,36

Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-018-01	простая	1784,28	859,56	124,18	7,19	800,54	90,48
15-02-018-02	улучшенная	2187,35	1014,65	131,11	9,74	1041,59	103,01
15-02-018-03	высококачественная	3147,34	1685,71	135,84	11,48	1325,79	162,4
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (одно-слойное оштукатуривание) известковым раствором							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором:							
15-02-019-01	стен	664,92	386,37	7,88	2,90	270,67	42,18
15-02-019-02	потолков	801,29	476,06	9,45	3,48	315,78	51,3
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:							
15-02-019-03	стен	2936,14	499,18	29,82	19,11	2407,14	51,89
15-02-019-04	потолков	3487,13	645,51	34,93	22,26	2806,69	63,1
15-02-019-05	оконных и дверных откосов плоских	5232,68	914,73	54,58	34,03	4263,37	91,84
15-02-019-06	оконных и дверных откосов криволинейных	6403,46	2085,51	54,58	34,03	4263,37	195,09
Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-перезитовая по камню и бетону							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
15-02-020-01	Штукатурка цементно-перезитовым раствором по камню и бетону	2783,62	823,94	93,10	8,82	1866,58	84,68
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
15-02-021-01	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу	19372,71	2328,70	361,39	202,40	16682,62	257,6
15-02-021-02	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01	3258,72	146,81	134,55	82,10	2977,36	16,24
15-02-021-03	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону	9356,54	330,83	174,23	80,26	8851,48	35,65
15-02-021-04	На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-03	3113,51	96,05	69,09	29,41	2948,37	10,35
Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию							
Измеритель: 100 м ² поверхности потолка							
Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона:							
15-02-022-01	до 0,8 м ²	26529,92	17203,08	126,09	16,20	9200,75	1587
15-02-022-02	до 2 м ²	23021,89	13961,92	126,09	16,20	8933,88	1288
15-02-022-03	до 4 м ²	18117,77	9723,48	126,09	16,20	8268,20	897
15-02-022-04	до 6 м ²	16217,52	8476,88	108,18	13,94	7632,46	782
15-02-022-05	до 12 м ²	13526,94	6856,30	91,89	12,36	6578,75	632,5
Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона:							
15-02-022-06	до 0,8 м ²	39627,73	29321,32	143,30	18,73	10163,11	2668
15-02-022-07	до 2 м ²	34129,18	24139,54	143,30	18,73	9846,34	2196,5
15-02-022-08	до 4 м ²	25951,57	16682,82	143,30	18,73	9125,45	1518

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-022-09	до 6 м ²	23016,41	14407,89	123,62	15,79	8484,90	1311
15-02-022-10	до 12 м ²	19313,92	11880,19	107,66	14,09	7326,07	1081

Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию:							
15-02-023-01	цементно-известковым раствором	5380,12	2174,86	79,55	6,79	3125,71	215,76
15-02-023-02	декоративным раствором	7189,96	3596,12	82,07	7,72	3511,77	336,4

Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:							
15-02-024-01	стен при отделке под окраску	3087,11	650,54	77,96	23,48	2358,61	71,02
15-02-024-02	стен при отделке под оклейку обоями	2853,57	556,56	77,96	23,48	2219,05	60,76
15-02-024-03	откосов при отделке под окраску	4010,46	1587,24	77,96	23,48	2345,26	173,28
15-02-024-04	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	2776,91	579,42	44,49	3,25	2153,00	66,6
15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	3188,00	849,45	104,65	12,93	2233,90	88,3

Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

15-02-025-01	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	684,10	48,01	2,37	0,23	633,72	5,77
--------------	---	--------	-------	------	------	--------	------

Подраздел 2.3 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:							
15-02-031-01	плоских	4009,04	1985,50	64,89	23,90	1958,65	204,06
15-02-031-02	криволинейных	6238,58	4215,04	64,89	23,90	1958,65	433,2
15-02-031-03	Устройство нижних заглушин	4974,60	3033,68	52,29	19,26	1888,63	300,96
Вытягивание тяг и падуг:							
15-02-031-04	при улучшенной штукатурке по камню и бетону	1717,72	643,46	42,06	7,65	1032,20	59,36
15-02-031-05	при улучшенной штукатурке по дереву	1559,28	643,46	37,26	7,15	878,56	59,36
15-02-031-06	при высококачественной штукатурке по камню и бетону	2479,87	952,99	60,26	10,31	1466,62	85,47
15-02-031-07	при высококачественной штукатурке по дереву	1978,29	961,58	37,87	7,62	978,84	86,24
Насечка поверхности:							
15-02-031-08	стен	330,41	330,41	0,00	0,00	0,00	37
15-02-031-09	потолков	410,78	410,78	0,00	0,00	0,00	46

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых							
Измеритель: 100 м ² проекции на стену тянутых наличников							
15-02-032-01	Устройство наличников тянутых	15303,73	8037,65	235,60	50,86	7030,48	731,36
Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Обивка поверхностей:							
15-02-033-01	изоляционным материалом	2245,27	45,02	3,48	0,00	2196,77	5,6
15-02-033-02	дранью по деревянным неокрашенным поверхностям	879,40	246,83	3,48	0,00	629,09	30,7
Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок							
Измеритель: 100 м ² горизонтальной проекции марша или площадки							
Штукатурка лестничных маршей и площадок:							
15-02-034-01	улучшенная без отделки косоуров и балок	2621,58	936,93	124,06	11,48	1560,59	95,12
15-02-034-02	улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг	3954,71	1340,12	107,06	19,14	2507,53	134,55
15-02-034-03	высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг	4707,90	2102,19	98,18	19,14	2507,53	196,65
15-02-034-04	высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами	6660,56	2881,14	84,72	21,09	3694,70	262,16
Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями							
Измеритель: 100 м ² отделяемой поверхности							
Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:							
15-02-035-01	стен и перегородок панельных	150,86	96,22	4,41	1,62	50,23	11,06
15-02-035-02	стен и перегородок из блоков и плит	572,88	299,33	6,93	2,55	266,62	33,52
15-02-035-03	потолков сборных панельных	105,80	62,65	3,47	1,28	39,68	6,84
15-02-035-04	потолков сборных из плит	365,87	322,72	3,47	1,28	39,68	33,97
Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Штукатурка по сетке без устройства каркаса:							
15-02-036-01	улучшенная стен	5966,11	1250,12	54,40	16,49	4661,59	129,95
15-02-036-02	улучшенная потолков	6146,44	1391,44	54,40	16,49	4700,60	144,64
15-02-036-03	высококачественная стен	6600,68	1631,75	62,59	19,52	4906,34	161,88
15-02-036-04	высококачественная потолков	6800,57	1792,63	62,59	19,52	4945,35	177,84
15-02-036-05	высококачественная колонн	8649,54	3682,56	62,59	19,52	4904,39	339,72
15-02-036-06	карнизов и тяг	12447,86	3846,25	125,69	35,91	8475,92	354,82
Таблица 15-02-037. Устройство каркаса							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Устройство каркаса при оштукатуривании:							
15-02-037-01	стен	1966,98	240,31	11,78	2,31	1714,89	24,98
15-02-037-02	потолков	3222,41	443,87	17,51	3,42	2761,03	46,14
15-02-037-03	колонн	2103,77	377,10	11,78	2,31	1714,89	39,2
15-02-037-04	карнизов и тяг	3408,84	630,30	17,51	3,42	2761,03	65,52

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень:

15-02-038-01	стен	453,21	114,46	27,66	0,74	311,09	12,19
15-02-038-02	потолков	515,90	165,95	38,86	0,74	311,09	17,25

Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)

Измеритель: 100 м деталей

Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:

15-03-001-01	до 100 мм	318,42	269,12	31,52	1,25	17,78	29,38
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-001-02	до 250 мм	759,40	590,00	64,94	2,94	104,46	64,41
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-001-03	до 500 мм	1222,54	1004,03	82,72	7,21	135,79	109,61
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-001-04	до 750 мм	1910,80	1614,72	125,03	10,92	171,05	176,28
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-

Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)

Измеритель: 1 деталь

Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром:

15-03-002-01	до 250 мм	7,92	5,75	1,81	0,22	0,36	0,62
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-002-02	до 500 мм	14,97	11,88	2,03	0,22	1,06	1,28
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-002-03	до 750 мм	25,43	20,32	2,84	0,22	2,27	2,19
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-002-04	до 1750 мм	59,45	43,24	5,07	0,45	11,14	4,66
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей

Измеритель: 1 деталь

Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой:

15-03-003-01	до 500 мм	57,98	44,73	5,56	0,22	7,69	4,82
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-003-02	до 750 мм	77,81	57,07	5,56	0,22	15,18	6,15
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой:

15-03-003-03	до 500 мм	126,50	99,83	8,23	0,22	18,44	10,26
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-003-04	до 1000 мм	222,28	176,50	8,55	0,33	37,23	18,14
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-003-05	до 2000 мм	468,27	322,16	9,49	0,68	136,62	33,11
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-003-06 (415-9002)	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	26,45 -	17,68 -	2,35 -	0,22 -	6,42 (1)	1,93 -
Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей							
Измеритель: 1 деталь							
15-03-004-01 (415-9002)	Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм Детали лепные штучные, (шт.)	13,40 -	10,99 -	1,81 -	0,22 -	0,60 (1)	1,09 -
Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:							
15-03-004-02 (415-9002)	до 250 мм Детали лепные штучные, (шт.)	9,15 -	4,08 -	1,81 -	0,22 -	3,26 (1)	0,44 -
15-03-004-03 (415-9002)	до 400 мм Детали лепные штучные, (шт.)	14,77 -	6,22 -	2,08 -	0,22 -	6,47 (1)	0,67 -
Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:							
15-03-004-04 (415-9002)	до 200 мм Детали лепные штучные, (шт.)	8,63 -	4,49 -	2,08 -	0,22 -	2,06 (1)	0,49 -
15-03-004-05 (415-9002)	до 400 мм Детали лепные штучные, (шт.)	16,97 -	8,24 -	2,08 -	0,22 -	6,65 (1)	0,9 -
15-03-004-06 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	26,05 -	15,21 -	2,35 -	0,22 -	8,49 (1)	1,66 -
15-03-004-07 (415-9002)	до 1100 мм Детали лепные штучные, (шт.)	44,16 -	23,08 -	2,66 -	0,33 -	18,42 (1)	2,52 -
Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью:							
15-03-004-08 (415-9002)	до 0,1 м ² Детали лепные штучные, (шт.)	5,49 -	3,93 -	1,28 -	0,22 -	0,28 (1)	0,44 -
15-03-004-09 (415-9002)	до 0,5 м ² Детали лепные штучные, (шт.)	14,64 -	11,88 -	1,28 -	0,22 -	1,48 (1)	1,33 -
Установка гипсовых ваз гладких высотой:							
15-03-004-10 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	14,63 -	10,21 -	1,54 -	0,22 -	2,88 (1)	1,1 -
15-03-004-11 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	16,64 -	14,38 -	1,81 -	0,22 -	0,45 (1)	1,55 -
15-03-004-12 (415-9002)	до 1350 мм Детали лепные штучные, (шт.)	20,95 -	18,56 -	1,81 -	0,22 -	0,58 (1)	2 -
Установка гипсовых гербов высотой:							
15-03-004-13 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	33,35 -	28,76 -	2,35 -	0,22 -	2,24 (1)	2,92 -
15-03-004-14 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	44,03 -	37,13 -	2,88 -	0,22 -	4,02 (1)	3,77 -
15-03-004-15 (415-9002)	до 1500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	63,09 -	51,81 -	3,73 -	0,33 -	7,55 (1)	5,26 -
Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка							
Измеритель: 100 м деталей							
Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриз, капли и т.п.) высотой:							
15-03-005-01 (415-9001)	до 100 мм Детали лепные погонные, (м)	522,55 -	408,97 -	35,33 -	2,14 -	78,25 (101)	44,07 -
15-03-005-02 (415-9001)	до 250 мм Детали лепные погонные, (м)	1024,44 -	836,78 -	60,14 -	4,84 -	127,52 (101)	90,17 -
15-03-005-03 (415-9001)	до 500 мм Детали лепные погонные, (м)	1672,85 -	1405,18 -	102,71 -	12,05 -	164,96 (101)	151,42 -
15-03-005-04 (415-9001)	до 750 мм Детали лепные погонные, (м)	2548,52 -	2170,68 -	153,60 -	17,90 -	224,24 (101)	233,91 -
Установка цементных поручней и тетив любого профиля:							
15-03-005-05	без орнамента	2068,03	1230,84	38,09	9,23	799,10	131,08

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-005-06 (415-9001)	с орнаментом Детали лепные погонные, (м)	2546,00 -	1697,71 -	49,19 -	12,05 -	799,10 (101)	180,8 -
Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)							
Измеритель: 1 деталь							
15-03-006-01 (415-9002)	Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм Детали лепные штучные, (шт.)	10,62 -	8,17 -	1,81 -	0,22 -	0,64 (1)	0,93 -
Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента:							
15-03-006-02 (415-9002)	рядовых высотой до 650 мм Детали лепные штучные, (шт.)	6,86 -	5,38 -	1,28 -	0,22 -	0,20 (1)	0,58 -
15-03-006-03 (415-9002)	рядовых высотой до 1100 мм Детали лепные штучные, (шт.)	9,85 -	8,17 -	1,28 -	0,22 -	0,40 (1)	0,88 -
15-03-006-04 (415-9002)	угловых высотой до 650 мм Детали лепные штучные, (шт.)	13,64 -	11,64 -	1,28 -	0,22 -	0,72 (1)	1,24 -
15-03-006-05 (415-9002)	угловых высотой до 1100 мм Детали лепные штучные, (шт.)	18,03 -	15,59 -	1,28 -	0,22 -	1,16 (1)	1,66 -
Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)							
Измеритель: 1 деталь							
Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой:							
15-03-007-01 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	66,38 -	57,16 -	1,28 -	0,22 -	7,94 (1)	6,16 -
15-03-007-02 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	88,75 -	76,47 -	1,59 -	0,33 -	10,69 (1)	8,24 -
Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой:							
15-03-007-03 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	183,29 -	142,14 -	8,23 -	0,22 -	32,92 (1)	14,43 -
15-03-007-04 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	308,88 -	252,65 -	8,86 -	0,45 -	47,37 (1)	25,65 -
15-03-007-05 (415-9002)	до 2000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	596,52 -	471,91 -	11,40 -	1,13 -	113,21 (1)	47,91 -
15-03-007-06 (415-9002)	Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	48,12 -	24,18 -	1,28 -	0,22 -	22,66 (1)	2,64 -
15-03-007-07 (415-9002)	Установка цементных шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм Детали лепные штучные, (шт.)	17,43 -	15,12 -	1,81 -	0,22 -	0,50 (1)	1,5 -
Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:							
15-03-007-08 (415-9002)	до 250 мм Детали лепные штучные, (шт.)	9,52 -	4,55 -	1,81 -	0,22 -	3,16 (1)	0,49 -
15-03-007-09 (415-9002)	до 400 мм Детали лепные штучные, (шт.)	15,61 -	7,60 -	2,08 -	0,22 -	5,93 (1)	0,79 -
Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:							
15-03-007-10 (415-9002)	до 200 мм Детали лепные штучные, (шт.)	9,34 -	5,40 -	1,81 -	0,22 -	2,13 (1)	0,59 -
15-03-007-11 (415-9002)	до 400 мм Детали лепные штучные, (шт.)	19,11 -	10,53 -	2,08 -	0,22 -	6,50 (1)	1,15 -
15-03-007-12 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	30,75 -	20,34 -	2,35 -	0,22 -	8,06 (1)	2,22 -
15-03-007-13 (415-9002)	до 1100 мм Детали лепные штучные, (шт.)	52,70 -	32,33 -	2,98 -	0,45 -	17,39 (1)	3,53 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)

Измеритель: 1 деталь

Установка цементных ваз гладких высотой:

15-03-008-01 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	18,71 -	14,38 -	1,54 -	0,22 -	2,79 (1)	1,55 -
15-03-008-02 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	31,37 -	20,42 -	1,81 -	0,22 -	9,14 (1)	2,2 -
15-03-008-03 (415-9002)	до 1350 мм Детали лепные штучные, (шт.)	41,71 -	25,80 -	2,13 -	0,33 -	13,78 (1)	2,78 -

Установка цементных гербов высотой:

15-03-008-04 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	44,75 -	39,79 -	2,35 -	0,22 -	2,61 (1)	4,04 -
15-03-008-05 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	58,80 -	51,22 -	3,20 -	0,33 -	4,38 (1)	5,2 -
15-03-008-06 (415-9002)	до 1500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	84,58 -	72,50 -	4,05 -	0,45 -	8,03 (1)	7,36 -

Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ**Подраздел 4.1 ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ****Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений**Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности**Окраска водными составами внутри помещений клеевая:**

15-04-001-01	простая	118,53	57,43	2,92	0,12	58,18	6,27
15-04-001-02	улучшенная	179,24	104,32	3,79	0,12	71,13	11,11
15-04-001-03	высококачественная по штукатурке	771,32	612,51	9,01	0,12	149,80	65,23
15-04-001-04	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	480,97	367,71	6,40	0,12	106,86	39,16

Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:

15-04-001-05	улучшенная	444,09	171,46	2,92	0,12	269,71	18,26
15-04-001-06	высококачественная по штукатурке	1283,35	661,06	8,14	0,12	614,15	70,4
15-04-001-07	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	920,54	475,13	4,66	0,12	440,75	50,6

Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещенийИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности**Известковая окраска водными составами внутри помещений:**

15-04-002-01	по штукатурке	112,36	87,30	2,05	0,12	23,01	10,21
15-04-002-02	по кирпичу и бетону	66,92	41,72	2,05	0,12	23,15	4,88
15-04-002-03	по дереву	59,50	37,02	2,05	0,12	20,43	4,33

Силикатная окраска водными составами внутри помещений:

15-04-002-04	по штукатурке и кирпичу	225,94	121,32	2,92	0,12	101,70	14,19
15-04-002-05	по дереву	121,06	51,21	2,05	0,12	67,80	5,99

Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)Измеритель: 100 м² вертикальной проекции сегментных ферм

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-003-01	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	150,44	55,99	2,92	0,12	91,53	6,27

Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраскеИзмеритель: 100 м² разделяваемой поверхности**Разделка поверхности по клеевой окраске:**

15-04-004-01	кистью, количество тонов 1	34,79	27,46	1,18	0,12	6,15	2,89
15-04-004-02	кистью, количество тонов 2 и более	54,74	47,41	1,18	0,12	6,15	4,99
15-04-004-03	валиком, количество тонов 1	66,58	31,64	1,18	0,12	33,76	3,33
15-04-004-04	валиком, количество тонов 2 и более	148,84	63,27	1,18	0,12	84,39	6,66
15-04-004-05	набрызгом, количество тонов 1	37,96	20,05	1,18	0,12	16,73	2,11
15-04-004-06	набрызгом, количество тонов 2 и более	51,64	33,73	1,18	0,12	16,73	3,55

Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составамиИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности**Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям:**

15-04-005-01	стен, подготовленным под окраску	1101,13	142,54	7,27	0,12	951,32	15,18
15-04-005-02	потолков, подготовленным под окраску	1210,56	159,07	8,14	0,12	1043,35	16,94
Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная:							
15-04-005-03	по штукатурке стен	1871,64	402,83	13,68	0,23	1455,13	42,9
15-04-005-04	по штукатурке потолков	2076,27	506,12	14,55	0,23	1555,60	53,9
15-04-005-05	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1615,57	238,60	9,01	0,12	1367,96	25,41
15-04-005-06	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1739,36	268,55	9,01	0,12	1461,80	28,6
Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная:							
15-04-005-07	по штукатурке стен	2237,85	693,00	18,34	0,35	1526,51	68,75
15-04-005-08	по штукатурке потолков	2565,56	901,45	20,08	0,35	1644,03	89,43
15-04-005-09	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1921,08	467,91	11,94	0,23	1441,23	46,42
15-04-005-10	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	2115,88	563,27	12,81	0,23	1539,80	55,88

Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновенияИзмеритель: 100 м² покрытия**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:**

15-04-006-01 (101-9732)	за 1 раз потолков Грунтовка, (т)	83,01 -	81,65 -	1,18 -	0,12 -	0,18 (0,013)	8,1 -
15-04-006-02 (101-9732)	за 2 раза потолков Грунтовка, (т)	205,08 -	201,80 -	2,92 -	0,12 -	0,36 (0,02)	20,02 -
15-04-006-03 (101-9732)	за 1 раз стен Грунтовка, (т)	67,38 -	66,02 -	1,18 -	0,12 -	0,18 (0,013)	6,55 -
15-04-006-04 (101-9732)	за 2 раза стен Грунтовка, (т)	166,92 -	164,51 -	2,05 -	0,12 -	0,36 (0,02)	16,32 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 4.2 ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК							
Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами							
Измеритель: 100 м ² фасада							
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:							
15-04-011-01	известковая	112,56	56,44	2,04	0,00	54,08	6,32
15-04-011-02	силикатная	576,71	181,99	10,93	0,00	383,79	20,38
15-04-011-03	цементная	556,27	89,57	8,25	0,00	458,45	10,03
Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:							
15-04-012-01	перхлорвиниловая	1635,08	136,71	10,86	0,00	1487,51	14,39
15-04-012-02	кремнийорганическая	1698,49	132,53	10,93	0,00	1555,03	13,95
15-04-012-03	поливинилацетатная	767,70	91,11	4,70	0,00	671,89	9,59
Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами							
Измеритель: 100 м ² фасада							
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:							
15-04-013-01	известковая	69,39	40,58	1,98	0,00	26,83	4,43
15-04-013-02	силикатная	498,35	130,80	10,86	0,00	356,69	14,28
15-04-013-03	цементная	503,93	64,39	8,19	0,00	431,35	7,03
Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:							
15-04-014-01	перхлорвиниловая	1390,79	97,98	9,80	0,00	1283,01	10,07
15-04-014-02	кремнийорганическая	1632,98	95,26	9,80	0,00	1527,92	9,79
15-04-014-03	поливинилацетатная	714,99	65,58	4,63	0,00	644,78	6,74
Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами							
Измеритель: 100 м ² фасада							
Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:							
15-04-015-01	известковая	198,74	107,65	37,01	0,00	54,08	11,6
15-04-015-02	силикатная	739,22	260,77	94,66	0,00	383,79	28,1
15-04-015-03	цементная	692,03	170,75	62,83	0,00	458,45	18,4
Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:							
15-04-016-01	перхлорвиниловая	1749,91	192,65	69,75	0,00	1487,51	19,8
15-04-016-02	кремнийорганическая	1809,74	186,82	67,89	0,00	1555,03	19,2
15-04-016-03	поливинилацетатная	879,31	154,71	52,71	0,00	671,89	15,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:

15-04-017-01	известковая	130,14	76,95	26,36	0,00	26,83	8,1
15-04-017-02	силикатная	613,30	187,15	69,46	0,00	356,69	19,7
15-04-017-03	цементная	600,09	122,55	46,19	0,00	431,35	12,9

Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:

15-04-018-01	перхлорвиниловая	1473,27	138,44	51,82	0,00	1283,01	13,9
15-04-018-02	кремнийорганическая	1712,98	134,46	50,60	0,00	1527,92	13,5
15-04-018-03	поливинилацетатная	793,45	110,56	38,11	0,00	644,78	11,1

Подраздел 4.3 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ

Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Простая окраска масляными составами по дереву:

15-04-024-01	стен	873,65	256,94	4,66	0,12	612,05	28,05
15-04-024-02	потолков	1202,61	298,25	4,66	0,12	899,70	32,56
15-04-024-03	полов	779,37	219,66	3,79	0,12	555,92	23,98
15-04-024-04	заполнений дверных проемов	761,78	327,47	3,79	0,12	430,52	35,75
15-04-024-05	заполнений оконных проемов	842,39	408,08	3,79	0,12	430,52	44,55
15-04-024-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	253,18	105,71	1,18	0,12	146,29	11,54
15-04-024-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	291,83	144,36	1,18	0,12	146,29	15,76

Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям:

15-04-024-08	стен, подготовленных под окраску	844,37	193,46	4,66	0,12	646,25	21,12
15-04-024-09	потолков, подготовленных под окраску	1155,98	209,58	4,66	0,12	941,74	22,88

Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Улучшенная окраска масляными составами по дереву:

15-04-025-01	стен	1699,67	555,94	7,27	0,12	1136,46	58,52
15-04-025-02	потолков	2122,07	677,26	9,88	0,12	1434,93	71,29
15-04-025-03	полов	1778,38	488,02	10,20	0,23	1280,16	51,37
15-04-025-04	заполнений дверных проемов	1844,39	880,94	8,14	0,12	955,31	92,73
15-04-025-05	заполнений оконных проемов	2274,91	1316,70	8,14	0,12	950,07	138,6
15-04-025-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	510,57	246,72	2,05	0,12	261,80	25,97
15-04-025-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	643,22	380,67	2,05	0,12	260,50	40,07

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:

15-04-025-08	стен	1800,81	484,60	9,88	0,12	1306,33	51,01
15-04-025-09	потолков	2188,67	595,65	10,20	0,23	1582,82	62,7

Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям:

15-04-025-10	стен, подготовленных под окраску	1501,92	323,95	3,79	0,12	1174,18	34,1
--------------	----------------------------------	---------	--------	------	------	---------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-025-11	потолков, подготовленных под окраску	1799,14	355,30	4,66	0,12	1439,18	37,4

Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составамиИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности**Высококачественная окраска масляными составами по дереву:**

15-04-026-01	стен	2087,32	860,43	10,20	0,23	1216,69	85,36
15-04-026-02	потолков	2609,70	1084,41	11,94	0,23	1513,35	107,58
15-04-026-03	полов	2232,97	780,60	13,68	0,23	1438,69	77,44
15-04-026-04	заполнений дверных проемов	2540,06	1496,88	10,20	0,23	1032,98	148,5
15-04-026-05	заполнений оконных проемов	3177,71	2128,90	10,20	0,23	1038,61	211,2

Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:

15-04-026-06	стен	2265,42	810,53	12,81	0,23	1442,08	80,41
15-04-026-07	потолков	2769,65	1006,79	14,55	0,23	1748,31	99,88

Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям:

15-04-026-08	стен, подготовленных под окраску	1906,39	585,45	8,14	0,12	1312,80	58,08
15-04-026-09	потолков, подготовленных под окраску	2260,29	668,61	8,14	0,12	1583,54	66,33

Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраскеИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности**Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:**

15-04-027-01	стен	305,37	120,52	2,05	0,12	182,80	12,1
15-04-027-02	потолков	356,42	165,83	2,05	0,12	188,54	16,65
15-04-027-03	заполнений дверных проемов	406,64	218,92	2,05	0,12	185,67	21,98
15-04-027-04	заполнений оконных проемов	544,00	289,64	2,05	0,12	252,31	29,08

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям:

15-04-027-05	стен, подготовленных под окраску	406,34	119,42	2,92	0,12	284,00	11,99
15-04-027-06	потолков, подготовленных под окраску	460,75	164,34	3,79	0,12	292,62	16,5

Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхностиИзмеритель: 100 м² разделяваемой поверхности**Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности:**

15-04-028-01	стен	417,17	356,64	0,00	0,00	60,53	32,9
15-04-028-02	дверных заполнений	372,72	312,19	0,00	0,00	60,53	28,8

Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканямиИзмеритель: 100 м² отделываемой поверхности**Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности:**

15-04-029-01	за 1 раз	557,54	49,19	1,18	0,12	507,17	4,88
15-04-029-02	за 2 раза	1084,87	124,19	2,92	0,12	957,76	12,32

Оклейка тканями:

15-04-029-03	полов	1071,35	86,76	11,07	0,23	973,52	9,24
15-04-029-04	стен	1146,76	162,17	11,07	0,23	973,52	17,27
15-04-029-05	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий	2287,47	315,35	6,40	0,12	1965,72	32,41

Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляцииИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности**Масляная окраска металлических поверхностей:**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-030-01	больших (кроме кровель), количество окрасок 1	602,56	89,83	2,92	0,12	509,81	9,68
15-04-030-02	больших (кроме кровель), количество окрасок 2	721,85	113,31	2,92	0,12	605,62	12,21
15-04-030-03	стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	915,58	376,68	2,92	0,12	535,98	40,59
15-04-030-04	решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1198,34	659,44	2,92	0,12	535,98	71,06
Измеритель: 100 м ² изолированной поверхности трубопровода							
15-04-030-05	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции	850,32	194,97	3,79	0,12	651,56	21,01

Таблица 15-04-031. Окраска кровли сурикомИзмеритель: 100 м² кровли**Окраска кровли суриком:**

15-04-031-01	за 1 раз	634,13	72,48	2,92	0,12	558,73	7,81
15-04-031-02	за 2 раза	786,46	93,91	3,79	0,12	688,76	10,12

Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадахИзмеритель: 100 м² фасада (без вычета проемов)**Окраска суриком стальных обделок на фасадах:**

15-04-032-01	с водосточными трубами	215,58	80,36	1,18	0,12	134,04	8,66
15-04-032-02	без водосточных труб	160,76	60,78	1,18	0,12	98,80	6,55

Подраздел 4.4 ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ**Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками**Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности или покрытия**Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности:**

15-04-038-01	стен	1255,45	601,15	7,27	0,12	647,03	64,02
15-04-038-02	заполнений дверных проемов	1288,37	785,00	7,27	0,12	496,10	83,6
15-04-038-03	заполнений оконных проемов	1529,63	1020,51	7,27	0,12	501,85	108,68

Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности:

15-04-038-04	стен за 1 раз	439,59	66,02	1,18	0,12	372,39	6,55
15-04-038-05	потолков за 1 раз	455,22	81,65	1,18	0,12	372,39	8,1
15-04-038-06	заполнений дверных проемов за 1 раз	467,52	93,95	1,18	0,12	372,39	9,32
15-04-038-07	заполнений оконных проемов за 1 раз	510,05	136,48	1,18	0,12	372,39	13,54
15-04-038-08	стен за 2 раза	911,35	164,51	2,05	0,12	744,79	16,32
15-04-038-09	потолков за 2 раза	949,51	201,80	2,92	0,12	744,79	20,02
15-04-038-10	заполнений дверных проемов за 2 раза	979,45	231,74	2,92	0,12	744,79	22,99
15-04-038-11	заполнений оконных проемов за 2 раза	1087,00	339,29	2,92	0,12	744,79	33,66

Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхностиИзмеритель: 100 м² покрытия поверхности**Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:**

15-04-039-01	стен за 1 раз	501,30	66,02	2,05	0,12	433,23	6,55
--------------	---------------	--------	-------	------	------	--------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-039-02	потолков за 1 раз	516,93	81,65	2,05	0,12	433,23	8,1
15-04-039-03	заполнений дверных проемов за 1 раз	529,23	93,95	2,05	0,12	433,23	9,32
15-04-039-04	заполнений оконных проемов за 1 раз	571,76	136,48	2,05	0,12	433,23	13,54
15-04-039-05	стен за 2 раза	1029,16	162,99	2,92	0,12	863,25	16,17
15-04-039-06	потолков за 2 раза	1067,97	201,80	2,92	0,12	863,25	20,02
15-04-039-07	заполнений дверных проемов за 2 раза	1097,91	231,74	2,92	0,12	863,25	22,99
15-04-039-08	заполнений оконных проемов за 2 раза	1205,46	339,29	2,92	0,12	863,25	33,66

Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:

15-04-040-01	стен	186,26	134,46	1,18	0,12	50,62	14,32
15-04-040-02	заполнений дверных проемов и печей	227,96	176,16	1,18	0,12	50,62	18,76
15-04-040-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	423,93	372,13	1,18	0,12	50,62	39,63

Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком:

15-04-040-04	стен	156,19	114,65	1,18	0,12	40,36	12,21
15-04-040-05	заполнений дверных проемов и печей	191,59	150,05	1,18	0,12	40,36	15,98
15-04-040-06	заполнений оконных проемов и решеток	378,17	336,63	1,18	0,12	40,36	35,85

Окраска по металлу графитом за 2 раза:

15-04-040-07	стен	306,45	276,54	1,18	0,12	28,73	30,19
15-04-040-08	заполнений дверных проемов и печей	386,78	356,87	1,18	0,12	28,73	38,96
15-04-040-09	заполнений оконных проемов и решеток	601,31	571,40	1,18	0,12	28,73	62,38
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток	749,74	534,67	1,18	0,12	213,89	56,94

Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска по металлу за 2 раза печным лаком:

15-04-041-01	стен	330,69	228,27	1,18	0,12	101,24	24,31
15-04-041-02	заполнений дверных проемов и печей	402,62	300,20	1,18	0,12	101,24	31,97
15-04-041-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	735,12	632,70	1,18	0,12	101,24	67,38

Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:

15-04-041-04	стен	266,41	184,51	1,18	0,12	80,72	19,65
15-04-041-05	заполнений дверных проемов и печей	322,66	240,76	1,18	0,12	80,72	25,64
15-04-041-06	заполнений оконных проемов и решеток	620,79	538,89	1,18	0,12	80,72	57,39

Подраздел 4.5 ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

Декоративная отделка поверхностей под мрамор:

15-04-047-01	клеевая	1192,36	1000,77	11,07	0,23	180,52	95,04
15-04-047-02	масляная	3555,52	1575,29	17,47	0,35	1962,76	149,6

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-047-03	1	2136,09	1911,20	8,14	0,12	216,75	181,5
15-04-047-04	2	3001,97	2756,75	8,14	0,12	237,08	261,8
15-04-047-05	3	4651,76	4389,96	8,14	0,12	253,66	416,9
Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности:							
15-04-047-06	1	4906,06	2386,10	19,21	0,35	2500,75	226,6
15-04-047-07	2	5943,55	3277,99	19,21	0,35	2646,35	311,3
15-04-047-08	3	7398,31	4528,95	20,08	0,35	2849,28	430,1
Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности:							
15-04-047-09	1	525,27	488,59	2,05	0,12	34,63	46,4
15-04-047-10	2	936,68	900,00	2,05	0,12	34,63	85,47
15-04-047-11	3	1556,16	1519,48	2,05	0,12	34,63	144,3
Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету:							
15-04-047-12	клеевая	2690,14	2583,11	1,18	0,12	105,85	245,31
15-04-047-13	масляная	3323,29	2805,19	2,05	0,12	516,05	266,4
Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе							
Измеритель: 100 м ² отделяемой поверхности							
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:							
15-04-048-01	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	7924,92	403,22	28,26	0,00	7493,44	36,69
15-04-048-02	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	8712,05	642,81	33,50	0,00	8035,74	58,49
15-04-048-03	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	10033,31	676,65	44,02	0,00	9312,64	61,57
15-04-048-04	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	11550,80	714,46	54,55	0,00	10781,79	65,01
Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:							
15-04-048-05	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	6724,22	370,36	24,43	0,35	6329,43	33,7
15-04-048-06	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	7619,60	609,51	29,90	0,46	6980,19	55,46
15-04-048-07	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	9059,65	645,33	40,88	0,70	8373,44	58,72
15-04-048-08	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	10439,03	692,81	50,54	0,81	9695,68	63,04
Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:							
15-04-048-09	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	7629,52	458,78	27,85	0,46	7142,89	40,6
15-04-048-10	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	8393,65	893,38	32,00	0,46	7468,27	79,06
15-04-048-11	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	9864,31	940,50	41,08	0,00	8882,73	83,23
15-04-048-12	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	11225,18	997,90	49,52	0,00	10177,76	88,31
15-04-048-13	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	247,82	247,82	0,00	0,00	0,00	22,55
15-04-048-14	При разделке коврами (картами) добавлять к расценкам 15-04-048-05, 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	302,21	161,33	0,00	0,00	140,88	14,68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей

Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Остекление оконным стеклом окон:

15-05-001-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	3777,16	409,71	67,31	4,34	3300,14	45,88
15-05-001-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	4002,83	433,91	69,06	4,47	3499,86	48,59
15-05-001-03	с одинарным переплетом	2035,48	217,00	37,59	2,44	1780,89	24,3
15-05-001-04	со спаренным переплетом	3993,46	456,14	69,06	4,47	3468,26	51,08
15-05-001-05	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом	2368,48	318,89	39,34	2,57	2010,25	35,71

Остекление оконным стеклом дверей балконных:

15-05-001-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	2503,21	316,84	41,96	2,71	2144,41	35,48
15-05-001-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	2674,69	337,02	56,82	3,66	2280,85	37,74
15-05-001-08	с одинарным переплетом	1323,16	167,53	20,11	1,36	1135,52	18,76
15-05-001-09	со спаренным переплетом	2639,80	333,00	48,08	3,12	2258,72	37,29

Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин

Измеритель: 100 м² площади остекления дверей и витрин

Остекление оконным стеклом прочих дверей:

15-05-002-01	на штапиках по замазке	3277,75	844,60	69,06	4,47	2364,09	94,58
15-05-002-02	на эластичных прокладках	4701,28	844,60	69,06	4,47	3787,62	94,58

Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках:

15-05-002-03	дверей	14107,91	1423,80	106,65	6,91	12577,46	159,44
15-05-002-04	витрин с металлическими переплетами	12679,56	1096,40	106,65	6,91	11476,51	111,31

Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм

Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:

15-05-003-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	1837,10	1069,64	83,92	5,42	683,54	119,78
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(147)	-
15-05-003-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	1965,14	1130,18	111,90	7,32	723,06	126,56
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(156)	-
15-05-003-03	с одинарным переплетом	1007,71	567,14	48,08	3,12	392,49	63,51
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(78)	-
15-05-003-04	со спаренным переплетом	1956,18	1190,73	91,79	5,96	673,66	133,34
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(157)	-
15-05-003-05	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом	1343,61	829,51	52,45	3,39	461,65	92,89

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(87)	-
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей:							
15-05-003-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	1333,67	823,44	56,82	3,66	453,41	92,21
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(95)	-
15-05-003-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	1431,25	873,89	74,31	4,88	483,05	97,86
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-05-003-08	с одинарным переплетом	711,20	435,96	29,72	1,90	245,52	48,82
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(50)	-
15-05-003-09	со спаренным переплетом	1373,57	865,76	64,69	4,20	443,12	96,95
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(102)	-
Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов							
Измеритель: 100 м ² площади проемов по наружному обводу коробок							
Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов:							
15-05-004-01	окон в два спаренных переплета	6073,55	756,82	108,40	7,05	5208,33	84,75
15-05-004-02	балконных дверей в два спаренных переплета	3487,48	474,27	69,06	4,47	2944,15	53,11
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях							
Измеритель: 100 м ² площади проемов по наружному обводу коробок							
Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:							
15-05-005-01	окон в два спаренных переплета	3123,00	1967,73	147,74	9,62	1007,53	220,35
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(236)	-
15-05-005-02	балконных дверей в два спаренных переплета	1886,52	1231,09	78,68	5,15	576,75	137,86
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(133)	-
Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм							
Измеритель: 100 м ² площади остекления							
15-05-006-01	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	6281,55	872,91	108,40	7,05	5300,24	97,75
Подраздел 5.2 ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ							
Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий							
Измеритель: 100 м ² площади оконных проемов по наружному обводу коробок							
Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом:							
15-05-012-01	оконным, установленных в коробки	3970,50	252,27	34,97	2,30	3683,26	28,25
15-05-012-02	оконным, установленных без коробок	4002,82	277,54	35,85	2,44	3689,43	31,08

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-012-03	армированным, установленным в коробках	9979,68	404,62	69,06	4,47	9506,00	45,31
15-05-012-04	армированным, установленным без коробок	10031,46	444,98	74,31	4,88	9512,17	49,83
Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом:							
15-05-012-05	оконным	4371,78	277,54	35,85	2,44	4058,39	31,08
15-05-012-06	армированным	11005,38	444,98	74,31	4,88	10486,09	49,83
Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий							
Измеритель: 100 м ² стальных переплетов по наружному обводу переплетов							
Остекление стальных переплетов промышленных зданий:							
15-05-013-01	стеновых оконным стеклом	4540,46	438,91	55,95	3,66	4045,60	49,15
15-05-013-02	фонарных оконным стеклом	3763,60	350,15	51,58	3,39	3361,87	39,21
15-05-013-03	стеновых армированным стеклом	12829,55	1045,79	100,54	6,64	11683,22	108,71
15-05-013-04	фонарных армированным стеклом	12011,58	840,31	96,16	6,23	11075,11	87,35
15-05-013-05	перегородок оконным стеклом	5030,05	520,73	64,69	4,20	4444,63	54,13
15-05-013-06	перегородок армированным стеклом	14101,76	1152,28	111,03	7,32	12838,45	119,78
Подраздел 5.3 ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ							
Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов							
Измеритель: 1 м ² проемов							
Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом:							
15-05-019-01	коробчатого сечения в один слой	283,23	10,81	2,62	0,14	269,80	1,18
15-05-019-02	швеллерного сечения в один слой	187,46	6,78	2,62	0,14	178,06	0,74
15-05-019-03	швеллерного сечения в два слоя	460,77	14,29	102,28	6,64	344,20	1,56
Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом:							
15-05-019-04	швеллерного сечения в один слой	188,34	7,88	2,62	0,14	177,84	0,86
15-05-019-05	швеллерного сечения в два слоя	444,01	15,66	97,92	6,50	330,43	1,71
Таблица 15-05-020. Остекление перегородок							
Измеритель: 1 м ² перегородок (за вычетом проемов)							
Остекление перегородок профильным стеклом марки:							
15-05-020-01	КП-1-250 в один слой	237,21	7,42	2,62	0,14	227,17	0,81
15-05-020-02	ШП-250 в два слоя	281,02	11,27	2,62	0,14	267,13	1,23
Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами							
Измеритель: 100 м ² стеклопакетов							
Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:							
15-05-021-01	до 0,5 м ²	23655,29	1584,27	150,37	9,89	21920,65	177,41
15-05-021-02	до 1 м ²	23226,95	1382,45	150,37	9,89	21694,13	154,81
15-05-021-03	до 2 м ²	22159,18	1029,27	150,37	9,89	20979,54	115,26
15-05-021-04	до 3 м ²	22288,18	784,05	150,37	9,89	21353,76	87,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом

Измеритель: 1 м² светового проема фонаря

15-05-022-01	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой	244,88	7,69	2,92	0,12	234,27	0,79
--------------	--	--------	------	------	------	--------	------

Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-06-001. Оклейка обоями

Измеритель: 100 м² оклеиваемой и обиваемой поверхности

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:

15-06-001-01	простыми и средней плотностями	924,28	312,09	1,18	0,12	611,01	33,63
15-06-001-02	тисненными и плотными	3573,03	446,03	1,18	0,12	3125,82	46,95
15-06-001-03	типа «Линкруста»	7446,24	499,06	10,90	0,81	6936,28	49,51

Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:

15-06-001-04	простыми и средней плотностями	810,54	256,50	1,18	0,12	552,86	27,64
15-06-001-05	тисненными и плотными	3370,13	311,03	1,18	0,12	3057,92	32,74
15-06-001-06	типа «Линкруста»	7394,00	442,01	10,90	0,81	6941,09	43,85
15-06-001-07	Оклейка обоями потолков	797,57	164,51	1,18	0,12	631,88	16,32
15-06-001-08	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку	5096,41	603,09	1,18	0,12	4492,14	59,83

Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка стен моющимися обоями:

15-06-002-01	на бумажной основе по штукатурке и бетону	3693,44	595,40	1,18	0,12	3096,86	64,16
15-06-002-02	на тканевой основе по штукатурке и бетону	7629,98	864,02	1,18	0,12	6764,78	88,8
15-06-002-03	на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	3321,68	442,93	1,18	0,12	2877,57	47,73
15-06-002-04	на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	7200,34	703,09	1,18	0,12	6496,07	72,26
15-06-002-05	на бумажной основе по листовым материалам	3258,86	380,11	1,18	0,12	2877,57	40,96
15-06-002-06	на тканевой основе по листовым материалам	7041,55	544,30	1,18	0,12	6496,07	55,94

Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:

15-06-003-01	по штукатурке и бетону	3982,24	992,02	1,18	0,12	2989,04	95,57
15-06-003-02	по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям	3686,53	783,48	1,18	0,12	2901,87	75,48
15-06-003-03	по листовым материалам	3640,45	737,40	1,18	0,12	2901,87	71,04

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1

Измеритель: 100 м

15-07-001-01	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	1032,97	22,80	0,00	0,00	1010,17	2,4
--------------	---	---------	-------	------	------	---------	-----

Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

15-07-002-01	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	74,35	68,75	3,76	0,12	1,84	7,83
(113-9065)	Краска (Лак), (кг)	-	-	-	-	(12)	-

Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей:

15-07-003-01	деревянных	208,95	30,59	19,92	0,12	158,44	3,18
15-07-003-02	пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	269,13	35,50	22,99	0,12	210,64	3,69
15-07-003-03	гипсокартонных	146,43	24,43	15,76	0,12	106,24	2,54

Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клею

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	3881,63	650,36	9,77	3,60	3221,50	71
--------------	--	---------	--------	------	------	---------	----

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 15. Отделочные работы	3
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ	3
Подраздел 1.1 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ	3
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами	3
Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина	4
Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами	4
Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина	5
Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн	5
Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца	6
Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями	6
Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесаными фасонными камнями	6
Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм	7
Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит	7
Подраздел 1.2 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ	7
Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками	7
Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе	7
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике	7
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)	8
Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками	8
Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором	9
Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр	9
Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей	9
Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр	9
Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей	10
Подраздел 1.3 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ	10
Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами	10
Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами	10
Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника	12
Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника	12
Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы	12
Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами	13
Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм	13
Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами	13
Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	13
Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит	13
Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора	14
Подраздел 1.4 ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ	14
Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов	14
Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами	15
Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)	15
Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов	15
Подраздел 1.5 НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ	16
Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>	16
Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер».	16

Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом	16
Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом	16
Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	17
Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах	17
Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю	17
Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки	17
Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ	18
Подраздел 2.1 ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	18
Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню	18
Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр	18
Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов	18
Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников	19
Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр	19
Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов	19
Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников	19
Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	19
Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	20
Подраздел 2.2 ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ	20
Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором	20
Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	20
Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	20
Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	20
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором	21
Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-цементно-песчаная по камню и бетону	21
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором	21
Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию	21
Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию	22
Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами	22
Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки	22
Подраздел 2.3 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА	22
Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест	22
Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых	23
Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей	23
Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок	23
Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями	23
Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса	23
Таблица 15-02-037. Устройство каркаса	23
Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень	24
Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ	24
Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)	24

Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)	24
Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей	24
Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей	25
Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка	25
Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)	26
Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)	26
Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)	27
Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ	27
Подраздел 4.1 ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ	27
Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений	27
Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений	27
Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	27
Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске	28
Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами	28
Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения	28
Подраздел 4.2 ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК	29
Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	29
Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	29
Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	29
Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	29
Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	29
Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	29
Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	30
Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	30
Подраздел 4.3 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ	30
Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами	30
Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами	30
Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами	31
Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске	31
Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности	31
Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями	31
Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции	31
Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком	32
Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах	32
Подраздел 4.4 ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ	32
Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками	32
Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности	32
Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз	33
Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза	33
Подраздел 4.5 ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ	33
Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей	33
Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе	34
Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ	35
Подраздел 5.1 ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	35
Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей	35
Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин	35
Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	35
Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов	36
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях	36

Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	36
Подраздел 5.2 ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	36
Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий	36
Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий	37
Подраздел 5.3 ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ	37
Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов	37
Таблица 15-05-020. Остекление перегородок	37
Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами	37
Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом	38
Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ	38
Таблица 15-06-001. Оклейка обоями	38
Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями	38
Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой	38
Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	39
Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	39
Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"	39
Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	39