

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕР-2001

Часть 11. Полы

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ПОЛЫ							
Таблица 11-01-001. Уплотнение грунта							
Измеритель: 100 м ² площади уплотнения							
Уплотнение грунта:							
11-01-001-01	гравием	729,82	67,61	91,75	9,28	570,46	7,7
11-01-001-02	щебнем	1556,79	67,61	91,75	9,28	1397,43	7,7
Таблица 11-01-002. Устройство подстилающих слоев							
Измеритель: 1 м ³ подстилающего слоя							
Устройство подстилающих слоев:							
11-01-002-01	песчаных	128,90	30,83	31,54	3,03	66,53	3,41
11-01-002-02	шлаковых	157,21	23,48	68,18	6,46	65,55	2,53
11-01-002-03	гравийных	253,94	30,97	58,61	5,55	164,36	3,56
11-01-002-04	щебеночных	477,88	34,61	58,61	5,55	384,66	3,73
11-01-002-05	глинобитных без добавок	254,28	69,27	87,78	12,61	97,23	7,89
11-01-002-06	глинобитных с маслянистыми добавками	370,73	69,27	87,78	12,61	213,68	7,89
11-01-002-07	глинобитных с добавкой щебня	351,53	76,56	89,70	12,81	185,27	8,8
11-01-002-08	глиобетонных	461,14	76,56	90,66	12,92	293,92	8,8
11-01-002-09	бетонных	600,45	32,13	0,26	0,00	568,06	3,66
Таблица 11-01-003. Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев							
Измеритель: 1 м ³ подстилающего слоя							
Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев:							
11-01-003-01	шлаковых	117,23	12,83	38,85	3,82	65,55	1,5
11-01-003-02	гравийных	223,73	20,52	38,85	3,82	164,36	2,4
11-01-003-03	щебеночных	446,36	25,65	61,26	6,71	359,45	3
Таблица 11-01-004. Устройство гидроизоляции							
Измеритель: 100 м ² изолируемой поверхности							
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами:							
11-01-004-01	на мастике Битуминоль, первый слой	2782,09	545,39	317,45	85,75	1919,25	46,18
11-01-004-02	на мастике Битуминоль, последующий слой	1793,35	329,03	156,74	39,80	1307,58	27,86
11-01-004-03	на резино-битумной мастике, первый слой	4212,54	346,02	54,85	2,67	3811,67	32,86

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-004-04	на резино-битумной мастике, последующий слой	3433,78	248,93	36,33	1,86	3148,52	23,64
Устройство гидроизоляции обмазочной:							
11-01-004-05	в один слой толщиной 2 мм	1165,94	309,08	160,47	46,18	696,39	26,97
11-01-004-06	на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05	343,52	104,29	82,95	23,27	156,28	9,1
11-01-004-07	холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм	1025,51	178,09	48,04	3,60	799,38	15,54
11-01-004-08	на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-07	480,02	56,38	23,86	1,74	399,78	4,92
11-01-004-09	в один слой праймером	468,28	309,08	26,35	7,61	132,85	26,97
Таблица 11-01-005. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутылкаучковом клее с защитой рубероидом							
Измеритель: 100 м ² изолируемой поверхности							
Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутылкаучковом клее с защитой рубероидом,:							
11-01-005-01	первый слой	4705,81	1637,49	85,67	49,69	2982,65	153,18
11-01-005-02	последующий слой	2397,49	1146,29	56,95	48,68	1194,25	107,23
Таблица 11-01-006. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм							
Измеритель: 100 м ² поверхности							
Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм:							
11-01-006-01	на ГКЖ-10	5048,82	804,48	1283,29	141,03	2961,05	79,81
11-01-006-02	на латексе СКС-65-ГП	5161,82	804,48	1283,29	141,03	3074,05	79,81
Таблица 11-01-007. Затирка поверхности гидроизоляции песком							
Измеритель: 100 м ² затирки							
11-01-007-01	Затирка поверхности гидроизоляции песком	137,43	113,41	9,57	1,50	14,45	12,8
Таблица 11-01-008. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной							
Измеритель: 1 м ³ изоляции							
Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной:							
11-01-008-01	песчаной	117,25	25,00	31,60	4,81	60,65	2,8
11-01-008-02	шлаковой	106,40	19,65	31,60	4,81	55,15	2,2
11-01-008-03	керамзитовой	276,19	19,65	31,60	4,81	224,94	2,2
Таблица 11-01-009. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной							
Измеритель: 100 м ² изолируемой поверхности							
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит:							
11-01-009-01	или матов минераловатных или стекловолоконных	1697,89	266,49	90,92	2,09	1340,48	28,38
11-01-009-02	древесноволокнистых	2024,07	65,85	71,15	1,86	1887,07	8,06
Таблица 11-01-010. Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит							
Измеритель: 100 м ² пола							
11-01-010-01	Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит	578,66	37,63	20,71	0,58	520,32	4,48

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 11-01-011. Устройство стяжек							
Измеритель: 100 м ² стяжки							
Устройство стяжек:							
11-01-011-01	цементных толщиной 20 мм	1185,58	328,72	44,99	14,73	811,87	39,51
11-01-011-02	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	212,88	4,16	7,89	2,44	200,83	0,5
11-01-011-03	бетонных толщиной 20 мм	1247,61	332,11	42,59	14,73	872,91	40,65
11-01-011-04	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	228,07	4,09	7,89	2,44	216,09	0,5
11-01-011-05	легкобетонных толщиной 20 мм	1430,58	421,93	45,19	14,73	963,46	50,23
11-01-011-06	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05	250,82	4,20	7,89	2,44	238,73	0,5
11-01-011-07	из плит древесноволокнистых	1800,46	65,52	60,07	12,28	1674,87	8,02
Таблица 11-01-012. Укладка лаг							
Измеритель: 100 м ² пола							
Укладка лаг:							
11-01-012-01	по кирпичным столбикам	4104,02	399,17	55,68	1,41	3649,17	44,7
11-01-012-02	по кирпичным подкладкам	3628,91	383,63	64,62	5,85	3180,66	42,96
11-01-012-03	по плитам перекрытий	2068,81	319,16	28,63	2,09	1721,02	35,74
Таблица 11-01-013. Устройство покрытий земляных и щебеночных							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий:							
11-01-013-01	земляных без добавок песка	338,54	57,54	281,00	30,28	0,00	7,21
11-01-013-02	земляных, улучшенных добавками песка (20%)	768,76	122,93	394,67	41,68	251,16	14,9
11-01-013-03	щебеночных с пропиткой битумом	4123,53	245,09	402,09	42,18	3476,35	28,4
Таблица 11-01-014. Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования							
Измеритель: 100 м ² пола							
Устройство полов бетонных толщиной:							
11-01-014-01	100 мм	5321,17	305,42	191,86	127,83	4823,89	30,3
11-01-014-02	150 мм	7795,81	337,68	212,05	141,29	7246,08	33,5
11-01-014-03	200 мм	10247,87	362,88	222,15	148,02	9662,84	36
11-01-014-04	250 мм	12716,09	394,13	242,35	161,47	12079,61	39,1
11-01-014-05	Устройство полов бетонных методом вакуумирования на гранитном щебне толщиной 100 мм	14149,27	305,42	191,86	127,83	13651,99	30,3
Таблица 11-01-015. Устройство покрытий бетонных, цементобетонных и металлоцементных							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий:							
11-01-015-01	бетонных толщиной 30 мм	1998,33	336,38	216,37	29,91	1445,58	40,43

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-015-02	на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	255,84	9,90	6,43	2,20	239,51	1,19
11-01-015-03	цементных толщиной 20 мм	1341,56	250,68	201,94	27,77	888,94	30,13
11-01-015-04	на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03	235,89	9,57	6,43	2,20	219,89	1,15
11-01-015-05	металлоцементных толщиной 15 мм	2977,83	676,93	189,93	26,28	2110,97	72,09
11-01-015-06	на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-05	711,18	4,70	5,99	2,20	700,49	0,5
11-01-015-07	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	1019,67	760,38	248,01	21,09	11,28	80,04
11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	145,02	107,57	7,02	1,07	30,43	10,8
Таблица 11-01-016. Устройство покрытий из бетона кислотоупорного и жароупорного							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий из бетона:							
11-01-016-01	кислотоупорного толщиной 40 мм	12796,63	1443,61	376,48	125,22	10976,54	109,78
11-01-016-02	жароупорного толщиной 90 мм	6888,17	566,00	79,68	26,44	6242,49	61,79
(204-9004)	Сетка арматурная, (т)	-	-	-	-	(0,56)	-
На каждые 10 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке:							
11-01-016-03	11-01-016-01	3045,42	299,82	84,51	27,85	2661,09	22,8
11-01-016-04	11-01-016-02	749,45	49,65	6,19	2,83	693,61	5,42
Таблица 11-01-017. Устройство покрытий мозаичных («Брекчия» и террасцо)							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий мозаичных:							
11-01-017-01	из боя мраморных плит (типа «Брекчия»)	19938,34	1354,98	377,74	54,93	18205,62	144,3
11-01-017-02	террасцо толщиной 20 мм без рисунка	3028,53	1636,40	246,42	22,59	1145,71	174,27
11-01-017-03	террасцо толщиной 20 мм с рисунком	3299,52	1907,39	246,42	22,59	1145,71	203,13
11-01-017-04	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к расценкам 11-01-017-02, 11-01-017-003	424,51	163,76	6,20	0,58	254,55	17,44
Таблица 11-01-018. Установка жилок							
Измеритель: 100 м жилок							
Установка жилок:							
11-01-018-01	стеклянных в мозаичные покрытия	331,30	207,52	1,74	0,00	122,04	22,1
11-01-018-02	латунных в мозаичные покрытия	906,26	184,04	0,87	0,00	721,35	19,6
11-01-018-03	алюминиевых в мозаичные покрытия	1962,56	184,04	0,87	0,00	1777,65	19,6
11-01-018-04	дубовых в паркетные покрытия	1004,29	29,02	0,87	0,00	974,40	3,09

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 11-01-019. Устройство покрытий асфальтобетонных							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий асфальтобетонных:							
11-01-019-01	литых толщиной 25 мм	2243,04	249,28	20,16	6,87	1973,60	26,24
11-01-019-02	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01	389,74	28,31	0,00	0,00	361,43	2,98
11-01-019-03	жестких толщиной 25 мм	4209,84	143,18	233,04	32,26	3833,62	16,16
11-01-019-04	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-03	769,43	20,64	14,09	1,31	734,70	2,33
Таблица 11-01-020. Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий ксилолитовых:							
11-01-020-01	толщиной 15 мм	8475,55	736,19	91,85	20,28	7647,51	80,37
11-01-020-02	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-01	1078,35	59,45	31,65	6,99	987,25	6,49
Устройство покрытий поливинилацетатных:							
11-01-020-03	толщиной 3 мм	4794,10	678,34	154,96	78,41	3960,80	77,26
11-01-020-04	на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-03	1341,13	126,26	47,49	23,60	1167,38	14,38
Таблица 11-01-021. Устройство покрытий полимерцементных							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий полимерцементных:							
11-01-021-01	однослойных наливных толщиной 4 мм	3101,21	645,89	235,82	108,30	2219,50	69,6
11-01-021-02	однослойных пластичных толщиной 8 мм	7734,40	828,89	469,98	218,92	6435,53	89,32
11-01-021-03	двухслойных наливных толщиной 12 мм	7260,77	1158,33	685,13	321,95	5417,31	124,82
Таблица 11-01-022. Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
11-01-022-01	Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм	7937,78	1181,75	260,69	34,84	6495,34	118,65
Таблица 11-01-023. Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм:							
11-01-023-01	эпоксидно-полиэфирных	26823,37	975,69	172,96	65,16	25674,72	80,04
11-01-023-02	эпоксидно-полиамидных	52806,20	982,76	175,59	66,58	51647,85	80,62
11-01-023-03	эпоксидно-карбамидных	24325,07	991,29	178,91	68,41	23154,87	81,32
11-01-023-04	эпоксидно-фурановых	14483,23	921,93	147,71	53,64	13413,59	75,63
11-01-023-05	эпоксидно-каучуковых	23765,03	985,56	176,53	67,19	22602,94	80,85
Таблица 11-01-024. Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8							
Измеритель: 100 м ² покрытия							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-024-01	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8	53242,66	1395,82	426,27	273,44	51420,57	109,39
Таблица 11-01-025. Устройство покрытий из брусчатки и камня булыжного							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий:							
11-01-025-01	из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	10742,77	890,17	271,79	28,55	9580,81	94,8
11-01-025-02	из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	12518,39	1108,02	393,95	48,94	11016,42	118
11-01-025-03	из камня булыжного по готовому подстилающему слою	6198,71	748,38	231,46	24,32	5218,87	79,7
Таблица 11-01-026. Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке:							
11-01-026-01	при укладке плашмя	37342,23	3470,12	790,38	145,50	33081,73	307,09
11-01-026-02	при укладке на ребро	60591,35	5767,41	1330,35	245,39	53493,59	510,39
Таблица 11-01-027. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток:							
11-01-027-01	бетонных, цементных или мозаичных	9288,02	707,40	188,60	33,43	8392,02	81,31
11-01-027-02	керамических для полов многоцветных	10319,28	1097,18	131,38	30,32	9090,72	119,78
11-01-027-03	керамических для полов одноцветных с красителем	9414,54	1097,18	131,38	30,32	8185,98	119,78
11-01-027-04	ковровых керамических толщиной 4-6 мм	7929,94	775,89	131,28	32,52	7022,77	88,37
Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток:							
11-01-027-05	рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	10629,55	1097,18	150,94	46,04	9381,43	119,78
11-01-027-06	гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	9723,79	1097,18	150,94	46,04	8475,67	119,78
Таблица 11-01-028. Устройство покрытий на битумной мастике из плиток							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий на битумной мастике из плиток:							
11-01-028-01	асфальтобетонных	9654,32	992,48	166,67	40,04	8495,17	98,46
11-01-028-02	керамических многоцветных для полов	10991,71	1336,53	151,66	40,45	9503,52	128,76
11-01-028-03	керамических одноцветных с красителем для полов	10086,97	1336,53	151,66	40,45	8598,78	128,76
Таблица 11-01-029. Устройство покрытий из чугунных плит							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий из чугунных плит на прослойке:							
11-01-029-01	из песка	68564,92	1164,36	658,90	40,90	66741,66	124
11-01-029-02	из бетона	36247,03	584,06	186,30	0,00	35476,67	62,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 11-01-030. Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
11-01-030-01	Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона	28188,78	847,02	100,18	0,00	27241,58	95,6
Таблица 11-01-031. Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий:							
11-01-031-01	из мраморных плит при количестве плит на 1 м ² до 2 шт.	43368,77	1543,10	229,38	38,09	41596,29	172,8
11-01-031-02	из мраморных плит при количестве плит на 1 м ² до 3 шт.	43882,93	1930,13	238,38	41,00	41714,42	216,14
11-01-031-03	из мраморных плит при количестве плит на 1 м ² до 4 шт.	44283,69	2321,89	247,38	43,93	41714,42	260,01
11-01-031-04	из мраморных плит при количестве плит на 1 м ² до 10 шт.	45416,24	3313,03	270,65	51,52	41832,56	371
11-01-031-05	из мраморных плит при количестве плит на 1 м ² до 20 шт.	46815,61	4641,37	302,30	61,76	41871,94	519,75
11-01-031-06	из мраморных плит при количестве плит на 1 м ² до 30 шт.	48709,94	6542,12	194,63	26,78	41973,19	732,6
11-01-031-07	из гранитных плит при количестве плит на 1 м ² до 3 шт.	120378,46	2200,53	194,63	26,78	117983,30	246,42
11-01-031-08	из гранитных плит при количестве плит на 1 м ² до 4 шт.	121141,17	2884,48	194,63	26,78	118062,06	323,01
11-01-031-09	из гранитных плит при количестве плит на 1 м ² до 10 шт.	122775,88	4401,06	194,63	26,78	118180,19	492,84
Таблица 11-01-032. Устройство покрытий из торцевой шашки на прослойке из мастики и песка							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий из торцевой шашки на прослойке:							
11-01-032-01	из мастики	19706,27	1513,85	245,28	67,50	17947,14	153,69
11-01-032-02	из песка	19465,94	1470,90	240,55	61,10	17754,49	149,33
Таблица 11-01-033. Устройство покрытий дощатых и из брусков							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий:							
11-01-033-01	дощатых толщиной 28 мм	6942,23	542,23	97,85	6,73	6302,15	60,72
11-01-033-02	дощатых толщиной 36 мм	8964,79	595,72	126,23	8,82	8242,84	66,71
11-01-033-03	из брусков	15759,45	616,53	164,27	11,60	14978,65	69,04
Таблица 11-01-034. Устройство покрытий из паркетных досок, паркета мозаичного, паркета штучного без жилок							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий:							
11-01-034-01	из досок паркетных	12030,32	346,62	89,98	5,45	11593,72	35,19
11-01-034-02	из паркета мозаичного	19739,51	447,19	56,51	3,48	19235,81	45,4
11-01-034-03	из паркета штучного без жилок	14579,88	1126,15	83,94	4,87	13369,79	114,33

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 11-01-035. Устройство покрытий из щитов паркетных, деревянных реечных и из плит древесноволокнистых и древесностружечных

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий:

11-01-035-01	из щитов паркетных	19525,65	1019,73	74,96	4,06	18430,96	99,68
11-01-035-02	из щитов деревянных реечных	24208,13	620,04	60,40	4,41	23527,69	60,61
11-01-035-03	из плит древесноволокнистых	2611,69	498,74	71,04	16,23	2041,91	55,17
11-01-035-04	из плит древесностружечных	4524,60	432,47	90,93	6,73	4001,20	47,84

Таблица 11-01-036. Устройство покрытий из линолеума

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий:

11-01-036-01	из линолеума на клее «Бустилат»	7904,91	368,88	54,52	4,06	7481,51	42,4
11-01-036-02	из линолеума на клее КН-2	6958,23	368,88	54,52	4,06	6534,83	42,4
11-01-036-03	из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	4862,49	149,64	52,47	3,94	4660,38	17,2
11-01-036-04	из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	7330,22	273,27	74,30	3,94	6982,65	31,41

Таблица 11-01-037. Устройство покрытий из релина и ковровых покрытий

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий:

11-01-037-01	из релина на клее «Бустилат»	10118,45	416,95	56,57	4,18	9644,93	47,06
11-01-037-02	из релина на клее КН-2	6193,73	416,95	56,57	4,18	5720,21	47,06
11-01-037-03	из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем «Бустилат»	9800,35	417,93	54,52	4,06	9327,90	47,17
11-01-037-04	из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем КН-2	9787,12	417,93	54,52	4,06	9314,67	47,17
11-01-037-05	из готовых ковров насухо на комнату	9488,97	157,55	54,52	4,06	9276,90	17,2
11-01-037-06	из готовых ковров на комнату на клее «Бустилат»	10561,14	483,01	54,52	4,06	10023,61	52,73
11-01-037-07	из готовых ковров на комнату на клее КН-2	10367,10	483,01	54,52	4,06	9829,57	52,73

Таблица 11-01-038. Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных:

11-01-038-01	на мастике «Изол»	13055,14	510,23	16,20	1,16	12528,71	47,73
11-01-038-02	на клее КН-2	12295,62	548,18	22,21	0,35	11725,23	51,28
11-01-038-03	на мастике КН-3	13137,66	548,18	22,21	0,35	12567,27	51,28

Таблица 11-01-039. Устройство плинтусов деревянных, цементных, из террацевого раствора и из плиток керамических

Измеритель: 100 м плинтуса

Устройство плинтусов:

11-01-039-01	деревянных	478,10	68,31	6,96	0,00	402,83	7,65
11-01-039-02	цементных	171,32	104,83	3,48	0,00	63,01	10,4
11-01-039-03	из террацевого раствора	523,63	447,55	3,48	0,00	72,60	44,4
11-01-039-04	из плиток керамических	2699,01	235,06	5,22	0,00	2458,73	23,6

Таблица 11-01-040. Устройство плинтусов поливинилхлоридных

Измеритель: 100 м плинтуса

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство плинтусов поливинилхлоридных:							
11-01-040-01	на клее КН-2	558,80	91,97	2,61	0,00	464,22	8,99
11-01-040-02	на мастике кумароно-каучуковой КН-3	642,20	91,97	2,61	0,00	547,62	8,99
Таблица 11-01-041. Установка плинтусов из мраморных плит							
Измеритель: 1 м ² плинтусов (облицованной поверхности)							
11-01-041-01	Установка плинтусов из мраморных плит	597,28	97,87	0,87	0,00	498,54	8,54
Таблица 11-01-042. Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке							
Измеритель: 100 м плинтуса							
11-01-042-01	Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке	4766,70	591,00	100,16	18,36	4075,54	49,25
Таблица 11-01-043. Укладка лаг и подкладок под обогреваемые полы над холодными (проектируемыми) подпольями зданий, сооружаемых в северной климатической зоне							
Измеритель: 100 м ² пола							
Укладка под обогреваемые полы:							
11-01-043-01	лаг по деревянным подкладкам	3354,43	330,14	58,07	4,41	2966,22	36,52
11-01-043-02	подкладок из кирпича по прокладкам из минераловатных плит или матов	2092,11	250,13	32,16	2,55	1809,82	28,75
Таблица 11-01-044. Нарезка швов в бетоне							
Измеритель: 100 м							
Нарезка швов в бетоне:							
11-01-044-01	при устройстве полов методом вакуумирования	4117,39	84,48	688,63	37,94	3344,28	9,71
11-01-044-02	с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов	883,86	84,48	688,63	37,94	110,75	9,71
Таблица 11-01-045. Устройство покрытий наливных							
Измеритель: 100 м ²							
11-01-045-01	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле ЭД 20 составом <Диапол 320> толщиной 3 мм и грунтовкой <Диапол 112> толщиной 0,5 мм	21311,47	975,69	71,73	1,16	20264,05	80,04
Таблица 11-01-046. Утюжка пола при устройстве пола из торцевой шашки							
Измеритель: 1 м ²							
11-01-046-01	Утюжка пола при устройстве пола из торцевой шашки	10,77	3,48	7,29	0,00	0,00	0,39

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 11. Полы	3
Раздел 1. ПОЛЫ	3
Таблица 11-01-001. Уплотнение грунта	3
Таблица 11-01-002. Устройство подстилающих слоев	3
Таблица 11-01-003. Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев	3
Таблица 11-01-004. Устройство гидроизоляции	3
Таблица 11-01-005. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом	4
Таблица 11-01-006. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм	4
Таблица 11-01-007. Затирка поверхности гидроизоляции песком	4
Таблица 11-01-008. Устройство тепло- и звукоизоляции насыпной	4
Таблица 11-01-009. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	4
Таблица 11-01-010. Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит	4
Таблица 11-01-011. Устройство стяжек	5
Таблица 11-01-012. Укладка лаг	5
Таблица 11-01-013. Устройство покрытий земляных и щебеночных	5
Таблица 11-01-014. Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования	5
Таблица 11-01-015. Устройство покрытий бетонных, цементобетонных и металлоцементных	5
Таблица 11-01-016. Устройство покрытий из бетона кислотоупорного и жароупорного	6
Таблица 11-01-017. Устройство покрытий мозаичных («Брекчия» и террасцо)	6
Таблица 11-01-018. Установка жилок	6
Таблица 11-01-019. Устройство покрытий асфальтобетонных	7
Таблица 11-01-020. Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных	7
Таблица 11-01-021. Устройство покрытий полимерцементных	7
Таблица 11-01-022. Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм	7
Таблица 11-01-023. Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм	7
Таблица 11-01-024. Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8	7
Таблица 11-01-025. Устройство покрытий из брусчатки и камня булыжного	8
Таблица 11-01-026. Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке	8
Таблица 11-01-027. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток	8
Таблица 11-01-028. Устройство покрытий на битумной мастике из плиток	8
Таблица 11-01-029. Устройство покрытий из чугунных плит	8
Таблица 11-01-030. Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона	9
Таблица 11-01-031. Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных	9
Таблица 11-01-032. Устройство покрытий из торцевой шашки на прослойке из мастики и песка	9
Таблица 11-01-033. Устройство покрытий дощатых и из брусков	9
Таблица 11-01-034. Устройство покрытий из паркетных досок, паркета мозаичного, паркета штучного без жилок	9
Таблица 11-01-035. Устройство покрытий из щитов паркетных, деревянных реечных и из плит древесноволокнистых и древесностружечных	10
Таблица 11-01-036. Устройство покрытий из линолеума	10
Таблица 11-01-037. Устройство покрытий из релина и ковровых покрытий	10
Таблица 11-01-038. Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных	10
Таблица 11-01-039. Устройство плинтусов деревянных, цементных, из террацевого раствора и из плиток керамических	10
Таблица 11-01-040. Устройство плинтусов поливинилхлоридных	10
Таблица 11-01-041. Установка плинтусов из мраморных плит	11
Таблица 11-01-042. Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке	11
Таблица 11-01-043. Укладка лаг и подкладок под обогреваемые полы над холодными (проветриваемыми) подпольями зданий, сооружаемых в северной климатической зоне	11
Таблица 11-01-044. Нарезка швов в бетоне	11
Таблица 11-01-045. Устройство покрытий наливных	11
Таблица 11-01-046. Утюжка пола при устройстве пола из торцевой шашки	11