

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.  
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕР-2001

**Часть 10. Деревянные конструкции**

| Номера расценок                                                                                                | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                                                  | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                |                                                                                                                                 |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                                     | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                                               |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                                                              | 2                                                                                                                               | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ</b>                                                                        |                                                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Подраздел 1.1 КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА</b>                                                 |                                                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 10-01-001. Сборка и установка конструкций кровельных покрытий</b>                                   |                                                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 конструкция                                                                                      |                                                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом:</b> |                                                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-01-001-01<br>(201-9160)<br>(203-9051)                                                                       | 18 м<br>Элементы металлические, (кг)<br>Конструкции деревянные клееные, (м <sup>3</sup> )                                       | 849,27<br>-<br>-     | 213,45<br>-<br>-     | 150,66<br>-<br>-   | 10,84<br>-<br>-                | 485,16<br>(II)<br>(II)       | 21,67<br>-<br>-                |
| 10-01-001-02<br>(201-9160)<br>(203-9051)                                                                       | 24 м<br>Элементы металлические, (кг)<br>Конструкции деревянные клееные, (м <sup>3</sup> )                                       | 1250,30<br>-<br>-    | 345,95<br>-<br>-     | 311,99<br>-<br>-   | 20,87<br>-<br>-                | 592,36<br>(II)<br>(II)       | 34,32<br>-<br>-                |
| <b>Установка балок пролетом:</b>                                                                               |                                                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-01-001-03<br>(201-9160)<br>(203-9051)                                                                       | 9 м объемом до 0,5 м <sup>3</sup><br>Элементы металлические, (кг)<br>Конструкции деревянные клееные, (м <sup>3</sup> )          | 183,35<br>-<br>-     | 56,25<br>-<br>-      | 46,44<br>-<br>-    | 5,42<br>-<br>-                 | 80,66<br>(II)<br>(II)        | 5,99<br>-<br>-                 |
| 10-01-001-04<br>(201-9160)<br>(203-9051)                                                                       | 9 м объемом более 0,5 м <sup>3</sup><br>Элементы металлические, (кг)<br>Конструкции деревянные клееные, (м <sup>3</sup> )       | 293,52<br>-<br>-     | 64,32<br>-<br>-      | 62,76<br>-<br>-    | 6,23<br>-<br>-                 | 166,44<br>(II)<br>(II)       | 6,85<br>-<br>-                 |
| 10-01-001-05<br>(201-9160)<br>(203-9051)                                                                       | 12 м<br>Элементы металлические, (кг)<br>Конструкции деревянные клееные, (м <sup>3</sup> )                                       | 311,83<br>-<br>-     | 63,85<br>-<br>-      | 88,69<br>-<br>-    | 7,59<br>-<br>-                 | 159,29<br>(II)<br>(II)       | 6,88<br>-<br>-                 |
| 10-01-001-06<br>(201-9160)<br>(203-9051)                                                                       | 15 м объемом до 2 м <sup>3</sup><br>Элементы металлические, (кг)<br>Конструкции деревянные клееные, (м <sup>3</sup> )           | 380,06<br>-<br>-     | 67,14<br>-<br>-      | 92,10<br>-<br>-    | 7,72<br>-<br>-                 | 220,82<br>(II)<br>(II)       | 7,15<br>-<br>-                 |
| 10-01-001-07<br>(201-9160)<br>(203-9051)                                                                       | 15 м объемом более 2 м <sup>3</sup><br>Элементы металлические, (кг)<br>Конструкции деревянные клееные, (м <sup>3</sup> )        | 442,61<br>-<br>-     | 75,97<br>-<br>-      | 123,17<br>-<br>-   | 9,49<br>-<br>-                 | 243,47<br>(II)<br>(II)       | 8,09<br>-<br>-                 |
| 10-01-001-08<br>(201-9160)<br>(203-9051)                                                                       | 18 м одинарных объемом до 5 м <sup>3</sup><br>Элементы металлические, (кг)<br>Конструкции деревянные клееные, (м <sup>3</sup> ) | 688,17<br>-<br>-     | 121,92<br>-<br>-     | 197,11<br>-<br>-   | 13,01<br>-<br>-                | 369,14<br>(II)<br>(II)       | 13,31<br>-<br>-                |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 10-01-001-09               | 18 м спаренных объемом до 10 м <sup>3</sup>                                       | 826,06               | 145,12               | 300,01             | 18,83                          | 380,93                       | 16,68                          |
| (201-9160)                 | Элементы металлические, (кг)                                                      | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (203-9051)                 | Конструкции деревянные клееные, (м <sup>3</sup> )                                 | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-01-001-10               | Укладка панелей и покрытий длиной 6 м площадью до 10 м <sup>2</sup>               | 243,76               | 34,02                | 12,39              | 1,49                           | 197,35                       | 3,81                           |
| (201-9160)                 | Элементы металлические, (кг)                                                      | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (203-9020)                 | Панели покрытия, (м <sup>2</sup> )                                                | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |

### Таблица 10-01-002. Установка стропил

Измеритель: 1 м<sup>3</sup> древесины в конструкции

|              |                   |         |        |       |      |         |       |
|--------------|-------------------|---------|--------|-------|------|---------|-------|
| 10-01-002-01 | Установка стропил | 1882,80 | 209,58 | 38,15 | 2,03 | 1635,07 | 24,09 |
|--------------|-------------------|---------|--------|-------|------|---------|-------|

### Таблица 10-01-003. Устройство слуховых окон

Измеритель: 1 слуховое окно

|              |                           |        |       |       |      |        |      |
|--------------|---------------------------|--------|-------|-------|------|--------|------|
| 10-01-003-01 | Устройство слуховых окон  | 326,59 | 59,21 | 22,04 | 1,49 | 245,34 | 6,63 |
| (101-9084)   | Приборы оконные, (компл.) | -      | -     | -     | -    | (II)   | -    |

## Подраздел 1.2 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ

### Таблица 10-01-007. Рубка стен

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)

Рубка стен:

|              |                            |          |         |        |        |          |        |
|--------------|----------------------------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|
| 10-01-007-01 | из брусьев толщиной 100 мм | 13502,41 | 2654,08 | 310,22 | 34,42  | 10538,11 | 286    |
| 10-01-007-02 | из брусьев толщиной 150 мм | 18798,35 | 2700,48 | 463,47 | 52,98  | 15634,40 | 291    |
| 10-01-007-03 | из брусьев толщиной 180 мм | 22010,24 | 2746,88 | 555,19 | 64,09  | 18708,17 | 296    |
| 10-01-007-04 | из бревен диаметром 20 см  | 22920,69 | 4197,81 | 812,97 | 93,63  | 17909,91 | 452,35 |
| 10-01-007-05 | из бревен диаметром 24 см  | 25243,71 | 4248,38 | 957,64 | 110,84 | 20037,69 | 457,8  |
| 10-01-007-06 | из бревен диаметром 26 см  | 26386,10 | 4268,61 | 957,64 | 110,84 | 21159,85 | 459,98 |
| 10-01-007-07 | из пластин                 | 10916,64 | 2640,07 | 408,78 | 44,04  | 7867,79  | 284,49 |

### Таблица 10-01-008. Дополнительные работы по устройству деревянных стен

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов

|                                       |                           |          |         |       |      |         |      |
|---------------------------------------|---------------------------|----------|---------|-------|------|---------|------|
| 10-01-008-01                          | Обшивка стен рубленых     | 3538,89  | 357,20  | 64,80 | 0,00 | 3116,89 | 40   |
| <b>Острожка:</b>                      |                           |          |         |       |      |         |      |
| 10-01-008-02                          | брусьев                   | 88,06    | 67,06   | 21,00 | 0,00 | 0,00    | 7,51 |
| 10-01-008-03                          | бревен                    | 272,14   | 207,18  | 64,96 | 0,00 | 0,00    | 23,2 |
| <b>Устройство:</b>                    |                           |          |         |       |      |         |      |
| 10-01-008-04                          | фронтонов                 | 4799,02  | 607,24  | 92,06 | 0,00 | 4099,72 | 68   |
| 10-01-008-05                          | карнизов                  | 4730,22  | 1276,99 | 79,81 | 0,00 | 3373,42 | 143  |
| <b>Обивка стен кровельной сталью:</b> |                           |          |         |       |      |         |      |
| 10-01-008-06                          | неоцинкованной по войлоку | 6162,09  | 319,59  | 18,27 | 0,00 | 5824,23 | 36,4 |
| 10-01-008-07                          | неоцинкованной по асбесту | 6859,28  | 243,60  | 20,01 | 0,00 | 6595,67 | 28   |
| 10-01-008-08                          | оцинкованной по войлоку   | 9402,53  | 288,24  | 18,27 | 0,00 | 9096,02 | 33,4 |
| 10-01-008-09                          | оцинкованной по асбесту   | 10101,53 | 214,61  | 20,01 | 0,00 | 9866,91 | 25,1 |

### Таблица 10-01-009. Установка сжимов для рубленых стен

Измеритель: 100 м сжимов

|              |                                    |         |         |       |      |         |     |
|--------------|------------------------------------|---------|---------|-------|------|---------|-----|
| 10-01-009-01 | Установка сжимов для рубленых стен | 4001,11 | 1044,81 | 49,58 | 0,00 | 2906,72 | 117 |
|--------------|------------------------------------|---------|---------|-------|------|---------|-----|

### Таблица 10-01-010. Установка элементов каркаса

Измеритель: 1 м<sup>3</sup> древесины в конструкции

Установка элементов каркаса:

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 10-01-010-01               | из брусьев                                                                        | 1827,15              | 197,55               | 34,02              | 0,00                           | 1595,58                      | 22,5                           |
| 10-01-010-02               | из бревен и пластин                                                               | 1017,88              | 176,48               | 35,47              | 0,00                           | 805,93                       | 20,1                           |

**Таблица 10-01-011. Заполнение каркаса плитами фибролитовыми**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)

**Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми:**

|              |          |         |         |        |       |         |     |
|--------------|----------|---------|---------|--------|-------|---------|-----|
| 10-01-011-01 | в 1 слой | 6974,20 | 906,15  | 150,58 | 7,86  | 5917,47 | 105 |
| 10-01-011-02 | в 2 слоя | 9582,42 | 1277,24 | 225,39 | 11,79 | 8079,79 | 148 |

**Таблица 10-01-012. Обшивка каркасных стен**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> обшивки стен (за вычетом проемов)

**Обшивка каркасных стен:**

|              |                                            |         |        |       |      |         |      |
|--------------|--------------------------------------------|---------|--------|-------|------|---------|------|
| 10-01-012-01 | досками обшивки                            | 3290,56 | 328,15 | 49,10 | 0,00 | 2913,31 | 36,3 |
| 10-01-012-02 | плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм | 1468,73 | 157,93 | 45,43 | 0,00 | 1265,37 | 18,3 |
| 10-01-012-03 | плитами древесностружечными 16 мм          | 3105,71 | 689,75 | 43,42 | 0,00 | 2372,54 | 75,3 |
| 10-01-012-04 | досками под штукатурку                     | 1969,89 | 197,71 | 64,63 | 0,00 | 1707,55 | 24,2 |
| 10-01-012-05 | пергамином                                 | 260,01  | 75,84  | 3,48  | 0,00 | 180,69  | 8,28 |

**Таблица 10-01-013. Устройство перегородок под штукатурку**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

**Устройство перегородок под штукатурку:**

|              |                                                                                  |         |         |        |       |         |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 10-01-013-01 | щитовых неодранкованных толщиной 48 мм                                           | 1663,88 | 558,60  | 349,61 | 27,91 | 755,67  | 67,14  |
| (203-9052)   | Щиты перегородок, (м <sup>2</sup> )                                              | -       | -       | -      | -     | (96,4)  | -      |
| 10-01-013-02 | дощатых двухслойных с прокладкой толя                                            | 5715,86 | 1174,26 | 240,83 | 19,11 | 4300,77 | 137,34 |
| 10-01-013-03 | дощатых однослойных, забранных в обвязки                                         | 5626,11 | 873,34  | 197,75 | 15,72 | 4555,02 | 103,11 |
| 10-01-013-04 | каркасных обшитых с двух сторон досками с засыпным утеплителем                   | 9495,93 | 1042,91 | 463,14 | 38,94 | 7989,88 | 125,35 |
| 10-01-013-05 | каркасных обшитых с двух сторон досками без утеплителя                           | 7062,74 | 737,87  | 254,73 | 20,33 | 6070,14 | 84,04  |
| 10-01-013-06 | каркасных из фибролитовых плит толщиной 75 мм однослойных                        | 4739,61 | 744,09  | 145,52 | 11,52 | 3850,00 | 87,85  |
| 10-01-013-07 | каркасных из фибролитовых плит толщиной 50 мм двухслойных с воздушной прослойкой | 6844,62 | 1070,95 | 186,66 | 14,77 | 5587,01 | 126,44 |

**Таблица 10-01-014. Устройство чистых перегородок**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

**Устройство чистых перегородок:**

|              |                                                                   |         |         |        |       |         |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 10-01-014-01 | щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, фанерных) | 2297,89 | 580,36  | 302,50 | 16,94 | 1415,03 | 66,1   |
| (203-9052)   | Щиты перегородок, (м <sup>2</sup> )                               | -       | -       | -      | -     | (96,4)  | -      |
| 10-01-014-02 | дощатых однослойных                                               | 6132,10 | 1098,64 | 167,02 | 13,14 | 4866,44 | 129,71 |
| 10-01-014-03 | каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон                        | 5567,34 | 1266,98 | 21,07  | 0,00  | 4279,29 | 143    |
| 10-01-014-04 | каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны                      | 3601,38 | 976,32  | 33,09  | 0,00  | 2591,97 | 108    |

| Номера расценок                                                                                          | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                               | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                          |                                                                                              |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                               | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения            |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                                                        | 2                                                                                            | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Таблица 10-01-015. Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных</b> |                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок и барьеров                                                    |                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-01-015-01                                                                                             | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах                                        | 2255,40              | 814,32               | 339,48             | 0,00                           | 1101,60                      | 88,9                           |
| (101-9083)                                                                                               | Приборы дверные накладные, (компл.)                                                          | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (203-9052)                                                                                               | Щиты перегородок, (м <sup>2</sup> )                                                          | -                    | -                    | -                  | -                              | (100)                        | -                              |
| 10-01-015-02                                                                                             | Устройство барьеров в гардеробных                                                            | 4227,40              | 611,09               | 410,49             | 0,00                           | 3205,82                      | 69,6                           |
| (101-9083)                                                                                               | Приборы дверные накладные, (компл.)                                                          | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (203-9052)                                                                                               | Щиты перегородок, (м <sup>2</sup> )                                                          | -                    | -                    | -                  | -                              | (100)                        | -                              |
| <b>Подраздел 1.3 ПЕРЕКРЫТИЯ</b>                                                                          |                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 10-01-021. Устройство перекрытий с укладкой балок</b>                                         |                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перекрытий                                                                |                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам:                                                        |                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-01-021-01                                                                                             | каменным с накатом из щитов                                                                  | 8840,47              | 899,60               | 555,05             | 44,31                          | 7385,82                      | 102,46                         |
| (104-0004)                                                                                               | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м <sup>3</sup> ) | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (203-9063)                                                                                               | Балки с черепными брусками, (м <sup>3</sup> )                                                | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-01-021-02                                                                                             | каменным с накатом из горбыля                                                                | 6322,82              | 1156,93              | 485,13             | 38,48                          | 4680,76                      | 132,98                         |
| (104-0004)                                                                                               | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м <sup>3</sup> ) | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (203-9063)                                                                                               | Балки с черепными брусками, (м <sup>3</sup> )                                                | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-01-021-03                                                                                             | каменным с накатом из досок                                                                  | 5621,58              | 1119,40              | 337,82             | 26,83                          | 4164,36                      | 129,71                         |
| (104-0004)                                                                                               | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м <sup>3</sup> ) | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (203-9063)                                                                                               | Балки с черепными брусками, (м <sup>3</sup> )                                                | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-01-021-04                                                                                             | каменным с несущей подшивкой из досок                                                        | 6433,68              | 1052,66              | 366,34             | 29,13                          | 5014,68                      | 118,81                         |
| (104-0004)                                                                                               | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м <sup>3</sup> ) | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (203-9063)                                                                                               | Балки с черепными брусками, (м <sup>3</sup> )                                                | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-01-021-05                                                                                             | рубленным с накатом из щитов                                                                 | 7695,36              | 1419,64              | 545,76             | 43,36                          | 5729,96                      | 160,23                         |
| (104-0004)                                                                                               | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м <sup>3</sup> ) | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (203-9063)                                                                                               | Балки с черепными брусками, (м <sup>3</sup> )                                                | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-01-021-06                                                                                             | рубленным с накатом из горбыля                                                               | 5185,89              | 1684,36              | 476,63             | 37,80                          | 3024,90                      | 191,84                         |
| (104-0004)                                                                                               | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м <sup>3</sup> ) | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (203-9063)                                                                                               | Балки с черепными брусками, (м <sup>3</sup> )                                                | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                                              | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                                                             |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                                           |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                          | 2                                                                                                                           | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 10-01-021-07<br>(104-0004) | рубленным с накатом из досок<br>Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)             | 4499,46<br>-         | 1661,07<br>-         | 329,89<br>-        | 26,15<br>-                     | 2508,50<br>(II)              | 187,48<br>-                    |
| (203-9063)                 | Балки с черепными брусками, (м³)                                                                                            | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-01-021-08<br>(104-0004) | рубленным с несущей подшивкой из досок<br>Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)   | 5291,70<br>-         | 1586,59<br>-         | 355,31<br>-        | 28,18<br>-                     | 3349,80<br>(II)              | 177,67<br>-                    |
| (203-9063)                 | Балки с черепными брусками, (м³)                                                                                            | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-01-021-09<br>(104-0004) | нерубленным с накатом из щитов<br>Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)           | 7128,25<br>-         | 850,60<br>-          | 547,69<br>-        | 43,63<br>-                     | 5729,96<br>(II)              | 97,77<br>-                     |
| (203-9063)                 | Балки с черепными брусками, (м³)                                                                                            | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-01-021-10<br>(104-0004) | нерубленным с накатом из горбыля<br>Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)         | 4612,02<br>-         | 1109,99<br>-         | 477,13<br>-        | 37,94<br>-                     | 3024,90<br>(II)              | 128,62<br>-                    |
| (203-9063)                 | Балки с черепными брусками, (м³)                                                                                            | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-01-021-11<br>(104-0004) | нерубленным с накатом из досок<br>Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)           | 3920,26<br>-         | 1081,06<br>-         | 330,70<br>-        | 26,29<br>-                     | 2508,50<br>(II)              | 124,26<br>-                    |
| (203-9063)                 | Балки с черепными брусками, (м³)                                                                                            | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-01-021-12<br>(104-0004) | нерубленным с несущей подшивкой из досок<br>Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³) | 4709,68<br>-         | 1004,87<br>-         | 355,01<br>-        | 28,18<br>-                     | 3349,80<br>(II)              | 114,45<br>-                    |
| (203-9063)                 | Балки с черепными брусками, (м³)                                                                                            | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |

**Таблица 10-01-022. Подшивка потолков**

Измеритель: 100 м² потолка

**Подшивка потолков:**

|              |                                                     |         |        |       |      |         |       |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------|--------|-------|------|---------|-------|
| 10-01-022-01 | досками обшивки                                     | 4699,90 | 518,26 | 61,21 | 2,71 | 4120,43 | 57,33 |
| 10-01-022-02 | под штукатурку                                      | 2624,38 | 363,79 | 84,55 | 3,66 | 2176,04 | 42,95 |
| 10-01-022-03 | плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм | 1986,37 | 606,58 | 47,68 | 0,00 | 1332,11 | 67,1  |
| 10-01-022-04 | сталью кровельной неоцинкованной по дереву          | 3897,32 | 242,73 | 9,57  | 0,00 | 3645,02 | 27,9  |
| 10-01-022-05 | сталью кровельной неоцинкованной по асбесту         | 6494,99 | 288,84 | 20,01 | 0,00 | 6186,14 | 33,2  |
| 10-01-022-06 | сталью кровельной оцинкованной по дереву            | 7258,84 | 212,90 | 9,57  | 0,00 | 7036,37 | 24,9  |
| 10-01-022-07 | сталью кровельной оцинкованной по асбесту           | 9855,71 | 258,21 | 20,01 | 0,00 | 9577,49 | 30,2  |

**Таблица 10-01-023. Укладка ходовых досок**

Измеритель: 100 м ходов

|              |                       |        |       |       |      |        |     |
|--------------|-----------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----|
| 10-01-023-01 | Укладка ходовых досок | 196,23 | 33,36 | 12,43 | 1,08 | 150,44 | 3,8 |
|--------------|-----------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----|

| Номера расценок                                                                                 | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                           | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                 |                                                                                                          |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                      | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                        |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                                               | 2                                                                                                        | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Подраздел 1.4 ОКНА</b>                                                                       |                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 10-01-027. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами</b> |                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> проемов                                                          |                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами:</b>                   |                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-01-027-01                                                                                    | спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м <sup>2</sup>                                         | 44727,15             | 1770,95              | 928,20             | 116,00                         | 42028,00                     | 188,6                          |
| (101-9411)                                                                                      | Скобяные изделия, (компл.)                                                                               | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-01-027-02                                                                                    | спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м <sup>2</sup>                                      | 42836,49             | 1277,94              | 753,67             | 87,70                          | 40804,88                     | 134,52                         |
| (101-9411)                                                                                      | Скобяные изделия, (компл.)                                                                               | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-01-027-03                                                                                    | раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м <sup>2</sup>                 | 47527,28             | 2507,92              | 1120,03            | 161,11                         | 43899,33                     | 270,25                         |
| (101-9411)                                                                                      | Скобяные изделия, (компл.)                                                                               | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-01-027-04                                                                                    | раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м <sup>2</sup>              | 44677,68             | 1692,67              | 890,12             | 118,97                         | 42094,89                     | 182,4                          |
| (101-9411)                                                                                      | Скобяные изделия, (компл.)                                                                               | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-01-027-05                                                                                    | спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м <sup>2</sup>                              | 51507,44             | 4621,44              | 396,55             | 0,00                           | 46489,45                     | 464                            |
| (101-9411)                                                                                      | Скобяные изделия, (компл.)                                                                               | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-01-027-06                                                                                    | спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м <sup>2</sup>                           | 47690,35             | 3296,16              | 370,61             | 0,00                           | 44023,58                     | 327                            |
| (101-9411)                                                                                      | Скобяные изделия, (компл.)                                                                               | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-01-027-07                                                                                    | раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м <sup>2</sup>      | 53012,45             | 4641,36              | 399,16             | 0,00                           | 47971,93                     | 466                            |
| (101-9411)                                                                                      | Скобяные изделия, (компл.)                                                                               | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-01-027-08                                                                                    | раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м <sup>2</sup>   | 48711,88             | 3296,16              | 369,74             | 0,00                           | 45045,98                     | 327                            |
| (101-9411)                                                                                      | Скобяные изделия, (компл.)                                                                               | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-01-027-09                                                                                    | спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м <sup>2</sup>                            | 48496,08             | 1930,24              | 390,47             | 0,00                           | 46175,37                     | 208                            |
| (101-9411)                                                                                      | Скобяные изделия, (компл.)                                                                               | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-01-027-10                                                                                    | спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м <sup>2</sup>                         | 45582,40             | 1361,55              | 366,26             | 0,00                           | 43854,59                     | 145                            |
| (101-9411)                                                                                      | Скобяные изделия, (компл.)                                                                               | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-01-027-11                                                                                    | раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м <sup>2</sup>    | 50464,73             | 2412,80              | 390,47             | 0,00                           | 47661,46                     | 260                            |
| (101-9411)                                                                                      | Скобяные изделия, (компл.)                                                                               | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-01-027-12                                                                                    | раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м <sup>2</sup> | 46870,12             | 1624,47              | 366,26             | 0,00                           | 44879,39                     | 173                            |
| (101-9411)                                                                                      | Скобяные изделия, (компл.)                                                                               | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |

  

**Таблица 10-01-028. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

**Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема:**

|              |                         |          |         |        |       |          |        |
|--------------|-------------------------|----------|---------|--------|-------|----------|--------|
| 10-01-028-01 | до 5 м <sup>2</sup>     | 45544,95 | 1263,24 | 799,46 | 87,03 | 43482,25 | 145,2  |
| 10-01-028-02 | до 10 м <sup>2</sup>    | 43048,43 | 906,28  | 732,36 | 76,37 | 41409,79 | 104,17 |
| 10-01-028-03 | более 10 м <sup>2</sup> | 42484,91 | 788,57  | 755,68 | 75,66 | 40940,66 | 90,64  |

  

**Таблица 10-01-029. Установка приборов**

Измеритель: 100 компл.

**Установка приборов:**

|              |           |         |        |       |      |         |      |
|--------------|-----------|---------|--------|-------|------|---------|------|
| 10-01-029-01 | фрамужных | 3593,65 | 874,23 | 19,42 | 0,00 | 2700,00 | 75,3 |
| 10-01-029-02 | оконных   | 4067,98 | 407,62 | 21,36 | 0,00 | 3639,00 | 44,5 |

  

**Таблица 10-01-030. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

**Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема:**

|              |         |          |         |        |       |          |        |
|--------------|---------|----------|---------|--------|-------|----------|--------|
| 10-01-030-01 | 1,215 м | 43872,72 | 1052,61 | 810,58 | 73,71 | 42009,53 | 120,99 |
| 10-01-030-02 | 1,815 м | 42440,34 | 815,36  | 719,73 | 64,50 | 40905,25 | 93,72  |
| 10-01-030-03 | 2,415 м | 43243,98 | 940,56  | 802,90 | 73,85 | 41500,52 | 108,11 |
| 10-01-030-04 | 3,615 м | 42081,73 | 722,54  | 722,16 | 64,77 | 40637,03 | 83,05  |
| 10-01-030-05 | 4,215 м | 42438,08 | 776,39  | 767,12 | 70,73 | 40894,57 | 89,24  |

  

**Таблица 10-01-031. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

**Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные:**

|              |                                                    |          |         |        |       |          |        |
|--------------|----------------------------------------------------|----------|---------|--------|-------|----------|--------|
| 10-01-031-01 | глухие, площадь проема до 5 м <sup>2</sup>         | 23216,00 | 1645,55 | 516,61 | 49,49 | 21053,84 | 182,03 |
| 10-01-031-02 | глухие, площадь проема до 10 м <sup>2</sup>        | 16823,24 | 1211,99 | 474,22 | 41,94 | 15137,03 | 134,07 |
| 10-01-031-03 | открывающиеся, площадь проема до 5 м <sup>2</sup>  | 23956,73 | 2386,28 | 516,61 | 49,49 | 21053,84 | 245,25 |
| (101-9411)   | Скобяные изделия, (компл.)                         | -        | -       | -      | -     | (П)      | -      |
| 10-01-031-04 | открывающиеся, площадь проема до 10 м <sup>2</sup> | 17057,42 | 1654,49 | 474,22 | 41,94 | 14928,71 | 170,04 |
| (101-9411)   | Скобяные изделия, (компл.)                         | -        | -       | -      | -     | (П)      | -      |

  

**Таблица 10-01-032. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

**Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты:**

|              |                                                  |          |         |        |      |          |     |
|--------------|--------------------------------------------------|----------|---------|--------|------|----------|-----|
| 10-01-032-01 | одинарные, площадь проема до 2 м <sup>2</sup>    | 38109,08 | 5966,04 | 403,45 | 0,00 | 31739,59 | 599 |
| (101-9411)   | Скобяные изделия, (компл.)                       | -        | -       | -      | -    | (П)      | -   |
| 10-01-032-02 | одинарные, площадь проема более 2 м <sup>2</sup> | 30874,78 | 3984,00 | 372,33 | 0,00 | 26518,45 | 400 |
| (101-9411)   | Скобяные изделия, (компл.)                       | -        | -       | -      | -    | (П)      | -   |
| 10-01-032-03 | раздельные, площадь проема до 2 м <sup>2</sup>   | 47626,97 | 7355,37 | 403,45 | 0,00 | 39868,15 | 719 |
| (101-9411)   | Скобяные изделия, (компл.)                       | -        | -       | -      | -    | (П)      | -   |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 10-01-032-04<br>(101-9411) | раздельные, площадь проема более 2 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия, (компл.)   | 40673,50<br>-        | 4797,87<br>-         | 374,94<br>-        | 0,00<br>-                      | 35500,69<br>(II)             | 469<br>-                       |

**Таблица 10-01-033. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема:**

|              |           |         |         |        |       |         |        |
|--------------|-----------|---------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 10-01-033-01 | до 1 м    | 7860,68 | 1133,89 | 132,04 | 21,84 | 6594,75 | 125,43 |
| 10-01-033-02 | до 2 м    | 4222,73 | 598,63  | 70,61  | 12,80 | 3553,49 | 66,22  |
| 10-01-033-03 | более 2 м | 2890,28 | 410,69  | 52,25  | 11,58 | 2427,34 | 45,43  |

**Таблица 10-01-034. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:**

|              |                                                                                                                                                       |           |         |        |       |           |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|-------|-----------|--------|
| 10-01-034-01 | глухих с площадью проема до 2 м <sup>2</sup>                                                                                                          | 151244,73 | 1564,07 | 428,70 | 20,42 | 149251,96 | 170,75 |
| 10-01-034-02 | глухих с площадью проема более 2 м <sup>2</sup>                                                                                                       | 147619,18 | 1258,86 | 392,82 | 7,66  | 145967,50 | 137,43 |
| 10-01-034-03 | поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м <sup>2</sup> одностворчатых                                                        | 154577,54 | 1979,29 | 512,29 | 20,42 | 152085,96 | 216,08 |
| 10-01-034-04 | поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м <sup>2</sup> одностворчатых                                                     | 149823,54 | 1477,78 | 428,87 | 7,66  | 147916,89 | 161,33 |
| 10-01-034-05 | поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м <sup>2</sup> двухстворчатых                                                        | 151674,59 | 1717,96 | 491,39 | 20,42 | 149465,24 | 187,55 |
| 10-01-034-06 | поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м <sup>2</sup> двухстворчатых                                                     | 148174,78 | 1334,80 | 411,05 | 7,66  | 146428,93 | 145,72 |
| 10-01-034-07 | поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м <sup>2</sup> трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления    | 152513,50 | 1780,15 | 488,95 | 20,42 | 150244,40 | 194,34 |
| 10-01-034-08 | поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м <sup>2</sup> трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 148475,77 | 1366,31 | 415,76 | 7,66  | 146693,70 | 149,16 |

**Таблица 10-01-035. Установка подоконных досок из ПВХ**

Измеритель: 100 п. м

**Установка подоконных досок из ПВХ:**

|                            |                                                                      |              |             |            |           |                 |            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|-----------------|------------|
| 10-01-035-01<br>(101-1689) | в каменных стенах толщиной до 0,51 м<br>Доски подоконные ПВХ, (м)    | 4524,02<br>- | 189,23<br>- | 14,31<br>- | 0,46<br>- | 4320,48<br>(II) | 21,19<br>- |
| 10-01-035-02<br>(101-1689) | в панельных стенах<br>Доски подоконные ПВХ, (м)                      | 3705,79<br>- | 189,85<br>- | 18,10<br>- | 0,58<br>- | 3497,84<br>(II) | 21,26<br>- |
| 10-01-035-03<br>(101-1689) | в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м<br>Доски подоконные ПВХ, (м) | 7022,18<br>- | 190,92<br>- | 28,30<br>- | 0,81<br>- | 6802,96<br>(II) | 21,38<br>- |

| Номера расценок                                                                                                               | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                       | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                               |                                                                                      |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                                                    | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения    |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                                                                             | 2                                                                                    | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Подраздел 1.5 ДВЕРИ, ВОРОТА</b>                                                                                            |                                                                                      |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 10-01-039. Установка блоков</b>                                                                                    |                                                                                      |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> проемов                                                                                        |                                                                                      |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:</b>                                                              |                                                                                      |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-01-039-01                                                                                                                  | в каменных стенах, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>                                | 25885,96             | 1003,17              | 1264,46            | 171,87                         | 23618,33                     | 104,28                         |
| (101-9411)                                                                                                                    | Скобяные изделия, (компл.)                                                           | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-01-039-02                                                                                                                  | в каменных стенах, площадь проема более 3 м <sup>2</sup>                             | 24530,47             | 915,26               | 995,10             | 127,76                         | 22620,11                     | 92,92                          |
| (101-9411)                                                                                                                    | Скобяные изделия, (компл.)                                                           | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-01-039-03                                                                                                                  | в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>    | 25568,85             | 1079,85              | 339,26             | 0,00                           | 24149,74                     | 115                            |
| (101-9411)                                                                                                                    | Скобяные изделия, (компл.)                                                           | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-01-039-04                                                                                                                  | в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м <sup>2</sup> | 24343,88             | 949,49               | 334,04             | 0,00                           | 23060,35                     | 98,7                           |
| (101-9411)                                                                                                                    | Скобяные изделия, (компл.)                                                           | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-01-039-05                                                                                                                  | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м <sup>2</sup>                    | 54436,36             | 1264,14              | 1242,84            | 176,80                         | 51929,38                     | 142,68                         |
| (101-9411)                                                                                                                    | Скобяные изделия, (компл.)                                                           | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| <b>Таблица 10-01-040. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах</b> |                                                                                      |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> проемов                                                                                        |                                                                                      |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема:</b>   |                                                                                      |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-01-040-01                                                                                                                  | до 2 м <sup>2</sup>                                                                  | 34573,06             | 4521,66              | 388,85             | 0,00                           | 29662,55                     | 442                            |
| (101-9411)                                                                                                                    | Скобяные изделия, (компл.)                                                           | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-01-040-02                                                                                                                  | до 3 м <sup>2</sup>                                                                  | 31051,33             | 3416,82              | 371,45             | 0,00                           | 27263,06                     | 334                            |
| (101-9411)                                                                                                                    | Скобяные изделия, (компл.)                                                           | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| <b>Таблица 10-01-041. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками</b>                  |                                                                                      |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> проемов                                                                                        |                                                                                      |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными полотнами:</b>                 |                                                                                      |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-01-041-01                                                                                                                  | спаренными, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>                                       | 47527,58             | 1485,54              | 1309,65            | 169,74                         | 44732,39                     | 160,08                         |
| (101-9411)                                                                                                                    | Скобяные изделия, (компл.)                                                           | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-01-041-02                                                                                                                  | спаренными, площадь проема более 3 м <sup>2</sup>                                    | 45890,95             | 1393,97              | 1025,37            | 122,21                         | 43471,61                     | 141,52                         |
| (101-9411)                                                                                                                    | Скобяные изделия, (компл.)                                                           | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-01-041-03                                                                                                                  | раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м <sup>2</sup>               | 50613,32             | 2471,92              | 1536,13            | 209,63                         | 46605,27                     | 263,25                         |
| (101-9411)                                                                                                                    | Скобяные изделия, (компл.)                                                           | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-01-041-04                                                                                                                  | раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м <sup>2</sup>            | 48194,14             | 2408,72              | 1150,21            | 144,41                         | 44635,21                     | 238,96                         |
| (101-9411)                                                                                                                    | Скобяные изделия, (компл.)                                                           | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |

  

**Таблица 10-01-042. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блока-ми**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

**Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами:**

|              |                                                                                                                    |          |         |        |      |          |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|------|----------|-----|
| 10-01-042-01 | спаренными, площадь проема до 3 м <sup>2</sup><br>(101-9411) Скобяные изделия, (компл.)                            | 50997,43 | 4173,12 | 385,86 | 0,00 | 46438,45 | 414 |
| 10-01-042-02 | спаренными, площадь проема более 3 м <sup>2</sup><br>(101-9411) Скобяные изделия, (компл.)                         | 47801,40 | 3028,08 | 359,55 | 0,00 | 44413,77 | 296 |
| 10-01-042-03 | раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м <sup>2</sup><br>(101-9411) Скобяные изделия, (компл.)    | 52886,74 | 4626,72 | 390,21 | 0,00 | 47869,81 | 459 |
| 10-01-042-04 | раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м <sup>2</sup><br>(101-9411) Скобяные изделия, (компл.) | 49325,34 | 3621,42 | 369,99 | 0,00 | 45333,93 | 354 |

  

**Таблица 10-01-043. Установка коробок в деревянных стенах**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

**Установка коробок в деревянных стенах:**

|              |                                                              |          |         |       |      |          |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|------|----------|------|
| 10-01-043-01 | рубленых в оконных проемах площадью до 2 м <sup>2</sup>      | 14529,82 | 3769,92 | 91,34 | 0,00 | 10668,56 | 374  |
| 10-01-043-02 | рубленых в оконных проемах площадью более 2 м <sup>2</sup>   | 9982,81  | 2600,64 | 62,63 | 0,00 | 7319,54  | 258  |
| 10-01-043-03 | рубленых в дверных проемах площадью до 3 м <sup>2</sup>      | 14000,04 | 3545,76 | 96,56 | 0,00 | 10357,72 | 356  |
| 10-01-043-04 | рубленых в дверных проемах площадью более 3 м <sup>2</sup>   | 10202,69 | 2589,60 | 69,59 | 0,00 | 7543,50  | 260  |
| 10-01-043-05 | нерубленых в оконных проемах площадью до 2 м <sup>2</sup>    | 11130,33 | 686,60  | 80,90 | 0,00 | 10362,83 | 78,2 |
| 10-01-043-06 | нерубленых в оконных проемах площадью более 2 м <sup>2</sup> | 7584,34  | 424,95  | 55,67 | 0,00 | 7103,72  | 48,4 |
| 10-01-043-07 | нерубленых в дверных проемах площадью до 3 м <sup>2</sup>    | 10626,17 | 662,89  | 80,90 | 0,00 | 9882,38  | 75,5 |
| 10-01-043-08 | нерубленых в дверных проемах площадью более 3 м <sup>2</sup> | 7761,07  | 473,24  | 60,02 | 0,00 | 7227,81  | 53,9 |

  

**Таблица 10-01-044. Обивка дверей**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

**Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью:**

|              |                            |          |         |       |      |          |        |
|--------------|----------------------------|----------|---------|-------|------|----------|--------|
| 10-01-044-01 | по войлоку с двух сторон   | 15625,50 | 1505,07 | 60,15 | 3,39 | 14060,28 | 174,4  |
| 10-01-044-02 | по войлоку с одной стороны | 10382,57 | 903,04  | 30,82 | 1,63 | 9448,71  | 104,64 |
| 10-01-044-03 | по асбесту с двух сторон   | 17102,84 | 1258,13 | 53,32 | 2,98 | 15791,39 | 147,15 |
| 10-01-044-04 | по асбесту с одной стороны | 11372,19 | 754,88  | 30,82 | 1,63 | 10586,49 | 88,29  |
| 10-01-044-05 | по дереву с двух сторон    | 10774,68 | 1175,84 | 25,10 | 1,36 | 9573,74  | 136,25 |
| 10-01-044-06 | по дереву с одной стороны  | 7164,02  | 705,50  | 17,40 | 0,95 | 6441,12  | 81,75  |

**Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью:**

|              |                            |          |         |       |      |          |        |
|--------------|----------------------------|----------|---------|-------|------|----------|--------|
| 10-01-044-07 | по войлоку с двух сторон   | 23843,22 | 1467,45 | 52,45 | 2,98 | 22323,32 | 170,04 |
| 10-01-044-08 | по войлоку с одной стороны | 15925,02 | 880,43  | 35,92 | 2,03 | 15008,67 | 102,02 |
| 10-01-044-09 | по асбесту с двух сторон   | 25332,08 | 1220,85 | 56,80 | 2,98 | 24054,43 | 142,79 |
| 10-01-044-10 | по асбесту с одной стороны | 16909,75 | 732,48  | 30,82 | 1,63 | 16146,45 | 85,67  |
| 10-01-044-11 | по дереву с двух сторон    | 18998,86 | 1136,98 | 25,10 | 1,36 | 17836,78 | 132,98 |
| 10-01-044-12 | по дереву с одной стороны  | 12702,03 | 682,20  | 17,40 | 0,95 | 12002,43 | 79,79  |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |

  

**Таблица 10-01-045. Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

**Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах:**

|              |                                                   |        |        |      |      |        |      |
|--------------|---------------------------------------------------|--------|--------|------|------|--------|------|
| 10-01-045-01 | каменных, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>      | 739,75 | 319,69 | 0,87 | 0,00 | 419,19 | 35,8 |
| 10-01-045-02 | каменных, площадь проема более 3 м <sup>2</sup>   | 493,91 | 225,04 | 0,87 | 0,00 | 268,00 | 25,2 |
| 10-01-045-03 | нерубленых, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>    | 649,72 | 233,07 | 0,87 | 0,00 | 415,78 | 26,1 |
| 10-01-045-04 | нерубленых, площадь проема более 3 м <sup>2</sup> | 431,90 | 165,21 | 0,87 | 0,00 | 265,82 | 18,5 |

  

**Таблица 10-01-046. Установка ворот**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> полотен и проемов

|              |                                                                                                               |          |         |         |        |          |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|----------|--------|
| 10-01-046-01 | Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками | 64304,54 | 2224,86 | 1623,74 | 123,71 | 60455,94 | 228,66 |
| (101-9411)   | Скобяные изделия, (компл.)                                                                                    | -        | -       | -       | -      | (II)     | -      |
| 10-01-046-02 | Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками                                    | 46991,25 | 805,49  | 338,35  | 4,74   | 45847,41 | 90,2   |
| (101-9411)   | Скобяные изделия, (компл.)                                                                                    | -        | -       | -       | -      | (II)     | -      |

  

**Таблица 10-01-047. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

**Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:**

|              |                                                                                      |           |         |        |       |           |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|-------|-----------|--------|
| 10-01-047-01 | в каменных стенах площадью проема до 3 м <sup>2</sup>                                | 150118,47 | 1865,28 | 477,25 | 12,18 | 147775,94 | 201    |
| 10-01-047-02 | в каменных стенах площадью проема более 3 м <sup>2</sup>                             | 142942,94 | 1144,18 | 390,65 | 6,03  | 141408,11 | 124,91 |
| 10-01-047-03 | балконных в каменных стенах                                                          | 163286,97 | 2015,57 | 496,46 | 19,26 | 160774,94 | 220,04 |
| 10-01-047-04 | в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м <sup>2</sup>    | 140359,82 | 1451,10 | 683,72 | 12,18 | 138225,00 | 160,52 |
| 10-01-047-05 | в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м <sup>2</sup> | 137629,90 | 912,95  | 489,16 | 6,03  | 136227,79 | 100,99 |

  

**Подраздел 1.6 ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ**

**Таблица 10-01-052. Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков**

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> горизонтальной проекции

**Устройство:**

|              |                                                      |        |       |       |      |        |      |
|--------------|------------------------------------------------------|--------|-------|-------|------|--------|------|
| 10-01-052-01 | внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки | 373,24 | 49,39 | 6,09  | 0,00 | 317,76 | 4,9  |
| 10-01-052-02 | внутриквартирных лестниц без подшивки                | 319,54 | 41,13 | 5,22  | 0,00 | 273,19 | 4,08 |
| 10-01-052-03 | крылец                                               | 350,38 | 80,66 | 35,71 | 0,91 | 234,01 | 8,49 |
| 10-01-052-04 | козырьков                                            | 92,81  | 46,55 | 1,74  | 0,00 | 44,52  | 4,9  |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |

**Таблица 10-01-053. Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец**  
Измеритель: 1 м<sup>3</sup>

|              |                                                   |         |        |       |      |         |       |
|--------------|---------------------------------------------------|---------|--------|-------|------|---------|-------|
| 10-01-053-01 | Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец | 2341,04 | 434,88 | 35,91 | 1,90 | 1870,25 | 42,51 |
|--------------|---------------------------------------------------|---------|--------|-------|------|---------|-------|

**Подраздел 1.7 ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ**

**Таблица 10-01-057. Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок**  
Измеритель: 100 м<sup>2</sup> деталей  
Установка по месту шкафных и антресольных:

|              |        |          |         |        |       |          |        |
|--------------|--------|----------|---------|--------|-------|----------|--------|
| 10-01-057-01 | стенки | 25073,81 | 599,01  | 351,12 | 22,22 | 24123,68 | 70,06  |
| 10-01-057-02 | полки  | 22465,01 | 1198,03 | 340,91 | 22,22 | 20926,07 | 140,12 |

**Таблица 10-01-058. Установка шкафных и антресольных дверных блоков**  
Измеритель: 10 шт. блоков  
Установка дверных блоков:

|              |                                               |        |       |       |      |       |      |
|--------------|-----------------------------------------------|--------|-------|-------|------|-------|------|
| 10-01-058-01 | шкафных                                       | 183,72 | 61,77 | 41,97 | 2,85 | 79,98 | 7,1  |
| (101-9411)   | Скобяные изделия, (компл.)                    | -      | -     | -     | -    | (II)  | -    |
| (203-9126)   | Блоки дверные шкафные, (м <sup>2</sup> )      | -      | -     | -     | -    | (II)  | -    |
| 10-01-058-02 | антресольных                                  | 95,48  | 28,45 | 13,11 | 0,81 | 53,92 | 3,27 |
| (101-9411)   | Скобяные изделия, (компл.)                    | -      | -     | -     | -    | (II)  | -    |
| (203-9127)   | Блоки дверные антресольные, (м <sup>2</sup> ) | -      | -     | -     | -    | (II)  | -    |

**Таблица 10-01-059. Установка штучных изделий**  
Измеритель: 100 шт. изделий

|              |                                                              |         |        |        |       |         |       |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|---------|-------|
| 10-01-059-01 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 2547,09 | 631,26 | 269,36 | 20,07 | 1646,47 | 75,15 |
| (203-9130)   | Изделия штучные, (шт.)                                       | -       | -      | -      | -     | (100)   | -     |

**Таблица 10-01-060. Установка и крепление наличников**  
Измеритель: 100 м коробок блоков

|              |                                  |        |       |      |      |        |      |
|--------------|----------------------------------|--------|-------|------|------|--------|------|
| 10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 412,63 | 66,86 | 3,48 | 0,00 | 342,29 | 7,82 |
|--------------|----------------------------------|--------|-------|------|------|--------|------|

**Подраздел 1.8 ЭСТАКАДЫ**

**Таблица 10-01-064. Устройство эстакад**  
Измеритель: 100 м<sup>3</sup> древесины в конструкции  
Устройство эстакад:

|              |                               |           |          |          |         |          |         |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 10-01-064-01 | на сваях, высота до 3 м       | 125526,10 | 15392,58 | 21802,27 | 1757,20 | 88331,25 | 1545,44 |
| 10-01-064-02 | на сваях, высота более 3 м    | 115080,75 | 12841,26 | 23824,28 | 1919,84 | 78415,21 | 1319,76 |
| 10-01-064-03 | на лежнях, высота 1 м         | 124033,06 | 24200,07 | 2180,86  | 156,48  | 97652,13 | 2456,86 |
| 10-01-064-04 | на лежнях, высота 2 м         | 118770,78 | 20490,21 | 2233,90  | 178,71  | 96046,67 | 2105,88 |
| 10-01-064-05 | на лежнях, высота 3 м и более | 108980,85 | 18638,56 | 2116,01  | 167,04  | 88226,28 | 1892,24 |

**Таблица 10-01-065. Ограждение деревянных эстакад**  
Измеритель: 100 м ограждения

|              |                               |         |         |       |      |         |        |
|--------------|-------------------------------|---------|---------|-------|------|---------|--------|
| 10-01-065-01 | Ограждение деревянных эстакад | 3507,90 | 1772,10 | 58,19 | 3,25 | 1677,61 | 184,21 |
|--------------|-------------------------------|---------|---------|-------|------|---------|--------|

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |

**Таблица 10-01-066. Устройство моторных будок**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> площади застройки

|                            |                                     |          |         |         |        |          |        |
|----------------------------|-------------------------------------|----------|---------|---------|--------|----------|--------|
| 10-01-066-01<br>(101-9083) | Устройство моторных будок           | 71467,18 | 6739,86 | 2059,97 | 122,84 | 62667,35 | 745,56 |
|                            | Приборы дверные накладные, (компл.) | -        | -       | -       | -      | (II)     | -      |
| (101-9084)                 | Приборы оконные, (компл.)           | -        | -       | -       | -      | (II)     | -      |

**Подраздел 1.9 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

**Таблица 10-01-070. Устройство заборов**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> забора

**Устройство заборов (с установкой столбов):**

|              |                             |         |         |        |       |         |        |
|--------------|-----------------------------|---------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 10-01-070-01 | глухих                      | 7842,58 | 1719,58 | 808,09 | 87,70 | 5314,91 | 185,3  |
| 10-01-070-02 | решетчатых высотой до 1,2 м | 4909,85 | 1238,07 | 183,85 | 14,23 | 3487,93 | 135,16 |
| 10-01-070-03 | решетчатых высотой до 1,6 м | 4792,97 | 1178,16 | 175,20 | 14,50 | 3439,61 | 128,62 |
| 10-01-070-04 | решетчатых высотой до 2 м   | 5311,60 | 1148,21 | 741,69 | 84,43 | 3421,70 | 125,35 |

**Устройство заборов (при установленных столбах):**

|              |                             |         |         |        |       |         |        |
|--------------|-----------------------------|---------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 10-01-070-05 | глухих                      | 6121,83 | 1412,44 | 608,66 | 59,08 | 4100,73 | 150,42 |
| 10-01-070-06 | решетчатых высотой до 1,2 м | 3525,01 | 911,39  | 110,89 | 4,20  | 2502,73 | 98,21  |
| 10-01-070-07 | решетчатых высотой до 1,6 м | 3565,46 | 887,08  | 108,80 | 4,34  | 2569,58 | 95,59  |
| 10-01-070-08 | решетчатых высотой до 2 м   | 4000,85 | 872,97  | 535,04 | 56,23 | 2592,84 | 94,07  |

**Таблица 10-01-071. Устройство калиток**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> калиток

**Устройство калиток (с установкой столбов):**

|                            |                                                                                   |          |         |        |       |         |        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 10-01-071-01<br>(101-0782) | глухих<br>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)                      | 13785,27 | 3505,64 | 642,82 | 43,02 | 9636,81 | 395,67 |
|                            |                                                                                   | -        | -       | -      | -     | (II)    | -      |
| 10-01-071-02<br>(101-0782) | решетчатых высотой до 1,2 м<br>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | 13120,64 | 3273,86 | 573,82 | 43,96 | 9272,96 | 369,51 |
|                            |                                                                                   | -        | -       | -      | -     | (II)    | -      |
| 10-01-071-03<br>(101-0782) | решетчатых высотой до 1,6 м<br>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | 12857,15 | 3071,05 | 546,87 | 45,05 | 9239,23 | 346,62 |
|                            |                                                                                   | -        | -       | -      | -     | (II)    | -      |
| 10-01-071-04<br>(101-0782) | решетчатых высотой до 2 м<br>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)   | 11776,25 | 2945,51 | 493,25 | 41,96 | 8337,49 | 332,45 |
|                            |                                                                                   | -        | -       | -      | -     | (II)    | -      |

**Устройство калиток (при установленных столбах):**

|                            |                                                                                   |         |         |        |       |         |        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 10-01-071-05<br>(101-0782) | глухих<br>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)                      | 8593,61 | 2327,43 | 407,44 | 5,28  | 5858,74 | 262,69 |
|                            |                                                                                   | -       | -       | -      | -     | (II)    | -      |
| 10-01-071-06<br>(101-0782) | решетчатых высотой до 1,2 м<br>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | 8924,39 | 2356,41 | 402,60 | 11,11 | 6165,38 | 265,96 |
|                            |                                                                                   | -       | -       | -      | -     | (II)    | -      |
| 10-01-071-07<br>(101-0782) | решетчатых высотой до 1,6 м<br>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | 8303,19 | 2337,09 | 340,13 | 10,16 | 5625,97 | 263,78 |
|                            |                                                                                   | -       | -       | -      | -     | (II)    | -      |
| 10-01-071-08<br>(101-0782) | решетчатых высотой до 2 м<br>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)   | 7509,88 | 2317,78 | 325,36 | 13,14 | 4866,74 | 261,6  |
|                            |                                                                                   | -       | -       | -      | -     | (II)    | -      |

**Таблица 10-01-072. Устройство ворот**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> ворот

**Устройство ворот (с установкой столбов):**

| Номера расценок                                                           | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                           |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                         | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 10-01-072-01<br>(101-0782)                                                | глухих<br>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)                      | 11002,59<br>-        | 2877,91<br>-         | 2230,12<br>-       | 248,58<br>-                    | 5894,56<br>(II)              | 324,82<br>-                    |
| 10-01-072-02<br>(101-0782)                                                | решетчатых высотой до 1,2 м<br>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | 11332,53<br>-        | 2955,16<br>-         | 473,74<br>-        | 33,20<br>-                     | 7903,63<br>(II)              | 333,54<br>-                    |
| 10-01-072-03<br>(101-0782)                                                | решетчатых высотой до 1,6 м<br>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | 10692,10<br>-        | 2858,59<br>-         | 430,70<br>-        | 33,39<br>-                     | 7402,81<br>(II)              | 322,64<br>-                    |
| 10-01-072-04<br>(101-0782)                                                | решетчатых высотой до 2 м<br>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)   | 11890,51<br>-        | 2800,65<br>-         | 2286,16<br>-       | 263,01<br>-                    | 6803,70<br>(II)              | 316,1<br>-                     |
| <b>Устройство ворот (при установленных столбах):</b>                      |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-01-072-05<br>(101-0782)                                                | глухих<br>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)                      | 9152,30<br>-         | 2462,64<br>-         | 2138,35<br>-       | 234,55<br>-                    | 4551,31<br>(II)              | 277,95<br>-                    |
| 10-01-072-06<br>(101-0782)                                                | решетчатых высотой до 1,2 м<br>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | 8456,25<br>-         | 2501,27<br>-         | 332,65<br>-        | 10,43<br>-                     | 5622,33<br>(II)              | 282,31<br>-                    |
| 10-01-072-07<br>(101-0782)                                                | решетчатых высотой до 1,6 м<br>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | 7745,26<br>-         | 2481,95<br>-         | 279,39<br>-        | 9,35<br>-                      | 4983,92<br>(II)              | 280,13<br>-                    |
| 10-01-072-08<br>(101-0782)                                                | решетчатых высотой до 2 м<br>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)   | 9054,97<br>-         | 2472,29<br>-         | 2134,54<br>-       | 237,40<br>-                    | 4448,14<br>(II)              | 279,04<br>-                    |
| <b>Таблица 10-01-073. Устройство заборов из щитов</b>                     |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> забора                                     |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Устройство заборов из щитов (с установкой столбов):</b>                |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-01-073-01                                                              | глухих                                                                            | 11092,28             | 517,76               | 808,09             | 87,70                          | 9766,43                      | 58,97                          |
| 10-01-073-02                                                              | решетчатых высотой до 1,2 м                                                       | 8776,51              | 579,92               | 190,68             | 14,63                          | 8005,91                      | 66,05                          |
| 10-01-073-03                                                              | решетчатых высотой до 1,6 м                                                       | 8502,78              | 525,40               | 178,93             | 14,63                          | 7798,45                      | 59,84                          |
| 10-01-073-04                                                              | решетчатых высотой до 2 м                                                         | 8869,89              | 492,91               | 742,56             | 84,43                          | 7634,42                      | 56,14                          |
| <b>Устройство заборов из щитов (при установленных столбах):</b>           |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-01-073-05                                                              | глухих                                                                            | 9446,19              | 212,45               | 597,46             | 59,08                          | 8636,28                      | 24,42                          |
| 10-01-073-06                                                              | решетчатых высотой до 1,2 м                                                       | 7388,79              | 251,34               | 116,73             | 3,66                           | 7020,72                      | 28,89                          |
| 10-01-073-07                                                              | решетчатых высотой до 1,6 м                                                       | 7270,89              | 228,55               | 113,92             | 4,20                           | 6928,42                      | 26,27                          |
| 10-01-073-08                                                              | решетчатых высотой до 2 м                                                         | 7555,20              | 214,28               | 536,92             | 56,10                          | 6804,00                      | 24,63                          |
| <b>Таблица 10-01-074. Устройство калиток из готовых полотен</b>           |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> калиток                                    |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов):</b>      |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-01-074-01<br>(101-0782)                                                | глухих<br>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)                      | 26107,55<br>-        | 1722,86<br>-         | 642,82<br>-        | 43,02<br>-                     | 23741,87<br>(II)             | 192,93<br>-                    |
| 10-01-074-02<br>(101-0782)                                                | решетчатых высотой до 1,2 м<br>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | 26828,52<br>-        | 1489,26<br>-         | 573,82<br>-        | 43,96<br>-                     | 24765,44<br>(II)             | 166,77<br>-                    |
| 10-01-074-03<br>(101-0782)                                                | решетчатых высотой до 1,6 м<br>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | 27006,18<br>-        | 1284,85<br>-         | 546,87<br>-        | 45,05<br>-                     | 25174,46<br>(II)             | 143,88<br>-                    |
| 10-01-074-04<br>(101-0782)                                                | решетчатых высотой до 2 м<br>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)   | 26104,12<br>-        | 1148,58<br>-         | 493,25<br>-        | 41,96<br>-                     | 24462,29<br>(II)             | 128,62<br>-                    |
| <b>Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах):</b> |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-01-074-05<br>(101-0782)                                                | глухих<br>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)                      | 20899,81<br>-        | 528,57<br>-          | 407,44<br>-        | 5,28<br>-                      | 19963,80<br>(II)             | 59,19<br>-                     |
| 10-01-074-06                                                              | решетчатых высотой до 1,2 м                                                       | 22619,21             | 558,75               | 402,60             | 11,11                          | 21657,86                     | 62,57                          |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| (101-0782)                 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)                                | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-01-074-07<br>(101-0782) | решетчатых высотой до 1,6 м<br>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | 22441,60<br>-        | 540,27<br>-          | 340,13<br>-        | 10,16<br>-                     | 21561,20<br>(II)             | 60,5<br>-                      |
| 10-01-074-08<br>(101-0782) | решетчатых высотой до 2 м<br>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)   | 21842,52<br>-        | 525,62<br>-          | 325,36<br>-        | 13,14<br>-                     | 20991,54<br>(II)             | 58,86<br>-                     |

**Таблица 10-01-075. Устройство ворот из готовых полотен**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> ворот**Устройство ворот из готовых полотен (с установкой столбов):**

|                            |                                                                                   |               |              |              |             |                  |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------------|-------------|
| 10-01-075-01<br>(101-0782) | глухих<br>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)                      | 38416,45<br>- | 1090,17<br>- | 2230,12<br>- | 248,58<br>- | 35096,16<br>(II) | 122,08<br>- |
| 10-01-075-02<br>(101-0782) | решетчатых высотой до 1,2 м<br>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | 42922,69<br>- | 1158,31<br>- | 473,74<br>-  | 33,20<br>-  | 41290,64<br>(II) | 129,71<br>- |
| 10-01-075-03<br>(101-0782) | решетчатых высотой до 1,6 м<br>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | 42768,22<br>- | 1060,97<br>- | 430,70<br>-  | 33,39<br>-  | 41276,55<br>(II) | 118,81<br>- |
| 10-01-075-04<br>(101-0782) | решетчатых высотой до 2 м<br>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)   | 44005,27<br>- | 1002,57<br>- | 2286,16<br>- | 263,01<br>- | 40716,54<br>(II) | 112,27<br>- |

**Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах):**

|                            |                                                                                   |               |             |              |             |                  |            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|------------------|------------|
| 10-01-075-05<br>(101-0782) | глухих<br>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)                      | 36262,55<br>- | 675,92<br>- | 2138,35<br>- | 234,55<br>- | 33448,28<br>(II) | 74,77<br>- |
| 10-01-075-06<br>(101-0782) | решетчатых высотой до 1,2 м<br>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | 40019,94<br>- | 711,45<br>- | 332,65<br>-  | 10,43<br>-  | 38975,84<br>(II) | 78,7<br>-  |
| 10-01-075-07<br>(101-0782) | решетчатых высотой до 1,6 м<br>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | 39839,93<br>- | 697,62<br>- | 279,39<br>-  | 9,35<br>-   | 38862,92<br>(II) | 77,17<br>- |
| 10-01-075-08<br>(101-0782) | решетчатых высотой до 2 м<br>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)   | 41183,27<br>- | 687,76<br>- | 2134,54<br>- | 237,40<br>- | 38360,97<br>(II) | 76,08<br>- |

**Подраздел 1.10 ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ****Таблица 10-01-079. Установка стульев на лежнях**Измеритель: 1 м<sup>3</sup> древесины в конструкции**Установка стульев на лежнях глубиной заложения:**

|              |             |        |        |       |      |        |       |
|--------------|-------------|--------|--------|-------|------|--------|-------|
| 10-01-079-01 | до 1,5 м    | 968,18 | 149,94 | 48,36 | 3,49 | 769,88 | 17,85 |
| 10-01-079-02 | более 1,5 м | 997,09 | 180,06 | 46,41 | 3,14 | 770,62 | 21,06 |

**Таблица 10-01-080. Устройство ростверков**Измеритель: 1 м<sup>3</sup> древесины в конструкции

|              |                                                     |         |        |       |      |         |      |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------|--------|-------|------|---------|------|
| 10-01-080-01 | Устройство ростверков из брусев по деревянным сваям | 2353,49 | 400,88 | 49,88 | 0,00 | 1902,73 | 41,2 |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------|--------|-------|------|---------|------|

**Таблица 10-01-081. Устройство цоколей с установкой заборки**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> вертикальной проекции цоколя**Устройство цоколей с установкой заборки:**

|              |                                            |          |         |         |        |          |        |
|--------------|--------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|----------|--------|
| 10-01-081-01 | из горбыля с обшивкой досками и утеплением | 22313,65 | 3066,12 | 1182,96 | 133,81 | 18064,57 | 358,61 |
| 10-01-081-02 | из досок                                   | 8478,16  | 1941,14 | 250,06  | 27,90  | 6286,96  | 219,09 |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |

  

**Таблица 10-01-082. Укладка по фермам прогонов**

Измеритель: 1 м<sup>3</sup> древесины в конструкции

**Укладка по фермам прогонов:**

|              |            |         |        |       |      |         |       |
|--------------|------------|---------|--------|-------|------|---------|-------|
| 10-01-082-01 | из досок   | 1426,00 | 143,32 | 35,18 | 2,03 | 1247,50 | 14,39 |
| 10-01-082-02 | из брусьев | 1535,80 | 151,60 | 35,20 | 2,03 | 1349,00 | 15,04 |

  

**Таблица 10-01-083. Устройство по фермам настила**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> покрытия

**Устройство по фермам настила:**

|              |                                           |         |        |        |       |         |       |
|--------------|-------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|---------|-------|
| 10-01-083-01 | из щитов деревянных с плитным утеплителем | 7823,19 | 320,63 | 412,57 | 28,05 | 7089,99 | 37,5  |
| 10-01-083-02 | рабочего толщиной 25 мм разреженного      | 2905,20 | 216,50 | 79,29  | 6,23  | 2609,41 | 23,33 |
| 10-01-083-03 | рабочего толщиной 25 мм сплошного         | 3628,77 | 271,07 | 99,92  | 7,99  | 3257,78 | 29,21 |
| 10-01-083-04 | рабочего толщиной 40 мм разреженного      | 4110,23 | 227,63 | 123,16 | 9,76  | 3759,44 | 24,85 |
| 10-01-083-05 | рабочего толщиной 40 мм сплошного         | 5160,01 | 284,60 | 152,62 | 12,06 | 4722,79 | 31,07 |
| 10-01-083-06 | рабочего толщиной 50 мм разреженного      | 4953,91 | 237,61 | 152,62 | 12,06 | 4563,68 | 25,94 |
| 10-01-083-07 | рабочего толщиной 50 мм сплошного         | 6227,95 | 297,52 | 198,73 | 15,85 | 5731,70 | 32,48 |
| 10-01-083-08 | защитного                                 | 3252,31 | 274,13 | 72,46  | 5,83  | 2905,72 | 29,54 |

  

**Подраздел 1.11 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ**

**Таблица 10-01-089. Антисептирование водными растворами**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий

**Антисептирование водными растворами:**

|              |                    |        |       |       |      |        |      |
|--------------|--------------------|--------|-------|-------|------|--------|------|
| 10-01-089-01 | стен               | 312,40 | 57,34 | 9,45  | 0,41 | 245,61 | 6,26 |
| 10-01-089-02 | перегородок        | 368,35 | 70,35 | 11,43 | 0,54 | 286,57 | 7,68 |
| 10-01-089-03 | покрытий по фермам | 230,10 | 40,21 | 5,72  | 0,27 | 184,17 | 4,39 |

  

**Таблица 10-01-090. Антисептирование пастами**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен, перекрытий, перегородок, покрытий

**Антисептирование пастами:**

|              |                                     |         |        |      |      |         |       |
|--------------|-------------------------------------|---------|--------|------|------|---------|-------|
| 10-01-090-01 | стен рубленых                       | 373,48  | 57,67  | 2,61 | 0,00 | 313,20  | 6,07  |
| 10-01-090-02 | перекрытий по открытым прогонам     | 1520,37 | 102,64 | 8,33 | 0,27 | 1409,40 | 10,42 |
| 10-01-090-03 | перекрытий прогонов, балок, накатов | 698,53  | 68,40  | 3,73 | 0,14 | 626,40  | 7,11  |
| 10-01-090-04 | перегородок с двух сторон           | 1573,65 | 154,80 | 9,45 | 0,41 | 1409,40 | 15,91 |
| 10-01-090-05 | покрытий прогонов по фермам         | 100,31  | 5,48   | 0,87 | 0,00 | 93,96   | 0,57  |

  

**Таблица 10-01-091. Антисептическая обработка деревянных конструкций составами "Пирилакс"**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности

|              |                                                                                                                           |        |       |       |      |        |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----|
| 10-01-091-01 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 264,63 | 50,24 | 39,72 | 0,46 | 174,67 | 5,1 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----|

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |

  

**Таблица 10-01-092. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биоопиреном (антипиреном-антисептиком)**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности

|              |                                                                                                                     |        |       |       |      |        |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|------|--------|------|
| 10-01-092-01 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биоопиреном "Нортекс-Дезинфектор" | 243,83 | 52,63 | 44,73 | 0,46 | 146,47 | 5,94 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|------|--------|------|

  

**Таблица 10-01-093. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности

|              |                                                                                                                                       |        |       |       |      |        |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|------|--------|------|
| 10-01-093-01 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" | 145,55 | 78,84 | 64,87 | 0,70 | 1,84   | 8,98 |
| (113-9004)   | Антисептик, (кг)                                                                                                                      | -      | -     | -     | -    | (13,8) | -    |

  

**Таблица 10-01-094. Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель"**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности

|              |                                                                        |         |        |       |      |        |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|------|--------|------|
| 10-01-094-01 | Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель" | 1172,79 | 172,90 | 70,32 | 0,70 | 929,57 | 18,2 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|------|--------|------|

  

**Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ**

**Подраздел 2.1 ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ**

**Таблица 10-02-001. Укладка щитов над подпольными каналами**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

|              |                                        |         |        |        |       |         |      |
|--------------|----------------------------------------|---------|--------|--------|-------|---------|------|
| 10-02-001-01 | Укладка щитов над подпольными каналами | 7035,13 | 202,69 | 334,44 | 18,70 | 6498,00 | 25,4 |
|--------------|----------------------------------------|---------|--------|--------|-------|---------|------|

  

**Подраздел 2.2 КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ**

**Таблица 10-02-004. Установка колонн клееных объемом до 1 м<sup>3</sup>**

Измеритель: 1 колонна

Установка колонн клееных объемом до 1 м<sup>3</sup>:

|              |                                                      |        |       |        |       |      |      |
|--------------|------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|------|------|
| 10-02-004-01 | на фундамент                                         | 169,72 | 64,04 | 103,40 | 12,74 | 2,28 | 6,43 |
| (101-0783)   | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т) | -      | -     | -      | -     | (II) | -    |
| (203-9141)   | Колонны деревянные, (м <sup>3</sup> )                | -      | -     | -      | -     | (II) | -    |
| 10-02-004-02 | на металлический башмак                              | 142,38 | 38,38 | 102,33 | 12,74 | 1,67 | 3,99 |
| (101-0783)   | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т) | -      | -     | -      | -     | (II) | -    |
| (203-9141)   | Колонны деревянные, (м <sup>3</sup> )                | -      | -     | -      | -     | (II) | -    |

| Номера расценок                                                                             | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                               | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                             |                                                                                                              |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                            |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                                           | 2                                                                                                            | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Подраздел 2.3 ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ</b>              |                                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 10-02-007. Сборка цокольных перекрытий</b>                                       |                                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перекрытий                                                   |                                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Сборка цокольных перекрытий:</b>                                                         |                                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-02-007-01<br>(301-1514)                                                                  | по балкам с дощатыми полами<br><i>Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм, (шт.)</i> | 1615,99<br>-         | 867,28<br>-          | 220,23<br>-        | 10,98<br>-                     | 528,48<br>(II)               | 97,12<br>-                     |
| 10-02-007-02                                                                                | по лагам с дощатыми полами                                                                                   | 1693,46              | 1148,58              | 162,86             | 7,72                           | 382,02                       | 128,62                         |
| 10-02-007-03                                                                                | по балкам с настилами из нестроганных досок                                                                  | 1226,39              | 705,74               | 244,24             | 13,69                          | 276,41                       | 79,03                          |
| <b>Таблица 10-02-008. Утепление цоколя плитами</b>                                          |                                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м утепляемого цоколя                                                        |                                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Утепление цоколя плитами:</b>                                                            |                                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-02-008-01                                                                                | минераловатными полужесткими толщиной 60 мм                                                                  | 597,18               | 499,37               | 97,81              | 5,42                           | 0,00                         | 55,92                          |
| 10-02-008-02                                                                                | фибrolитовыми толщиной 75 мм                                                                                 | 699,31               | 558,75               | 140,56             | 7,86                           | 0,00                         | 62,57                          |
| <b>Таблица 10-02-009. Сборка перекрытий с настилкой полов</b>                               |                                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перекрытий                                                   |                                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам:</b>                            |                                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-02-009-01                                                                                | с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами                                                | 2423,44              | 1399,21              | 535,41             | 28,59                          | 488,82                       | 154,78                         |
| 10-02-009-02                                                                                | с подшивкой досками обшивки, с утеплением минераловатными плитами                                            | 2370,68              | 1586,43              | 447,75             | 23,58                          | 336,50                       | 175,49                         |
| 10-02-009-03                                                                                | с подшивкой досками обшивки                                                                                  | 1886,03              | 1241,55              | 319,99             | 16,53                          | 324,49                       | 137,34                         |
| 10-02-009-04                                                                                | открытых                                                                                                     | 1472,82              | 852,38               | 319,99             | 16,53                          | 300,45                       | 94,29                          |
| <b>Таблица 10-02-010. Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам</b>                  |                                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перекрытий                                                   |                                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам:</b>                                    |                                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-02-010-01                                                                                | с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами                                                | 1072,12              | 723,47               | 269,69             | 15,18                          | 78,96                        | 82,4                           |
| 10-02-010-02                                                                                | с укладкой щитов наката, с утеплением термолитом                                                             | 5798,88              | 775,51               | 384,89             | 21,54                          | 4638,48                      | 91,56                          |
| 10-02-010-03                                                                                | с несущей подшивкой досками, с утеплением минераловатными плитами                                            | 1381,17              | 931,21               | 269,69             | 15,18                          | 180,27                       | 106,06                         |
| <b>Таблица 10-02-011. Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам</b>                     |                                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перекрытий                                                   |                                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением:</b> |                                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-02-011-01                                                                                | минеральным войлоком                                                                                         | 914,17               | 563,45               | 299,64             | 16,80                          | 51,08                        | 65,29                          |
| 10-02-011-02                                                                                | термолитом                                                                                                   | 6440,24              | 585,05               | 411,99             | 23,04                          | 5443,20                      | 71,61                          |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |

**Таблица 10-02-012. Сборка перекрытий**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> панелей

**Сборка перекрытий из панелей площадью:**

|              |                        |         |        |        |       |        |       |
|--------------|------------------------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 10-02-012-01 | до 5 м <sup>2</sup>    | 1113,37 | 431,76 | 573,18 | 51,76 | 108,43 | 50,03 |
| 10-02-012-02 | более 5 м <sup>2</sup> | 734,56  | 338,01 | 293,32 | 30,89 | 103,23 | 37,39 |

**Подраздел 2.4 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ**

**Таблица 10-02-018. Сборка стен щитовой конструкции**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен (без вычета проемов)

**Сборка стен щитовой конструкции:**

|              |                                            |         |         |        |       |         |        |
|--------------|--------------------------------------------|---------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 10-02-018-01 | наружных с обшивкой досками строгаными     | 2465,21 | 1099,91 | 389,25 | 31,03 | 976,05  | 123,17 |
| 10-02-018-02 | наружных с обшивкой досками под штукатурку | 2727,94 | 861,48  | 357,56 | 28,46 | 1508,90 | 96,47  |
| 10-02-018-03 | внутренних несущих                         | 856,69  | 438,02  | 286,47 | 22,90 | 132,20  | 49,05  |

**Таблица 10-02-019. Сборка стен каркасной конструкции**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)

**Сборка стен каркасной конструкции:**

|              |                                                                                            |         |         |        |       |         |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 10-02-019-01 | наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой досками обшивки           | 3923,88 | 2398,71 | 860,76 | 48,10 | 664,41  | 277,95 |
| 10-02-019-02 | наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой асбестоцементными листами | 3988,33 | 2806,97 | 473,47 | 24,93 | 707,89  | 322,64 |
| 10-02-019-03 | внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 1 слой                            | 3566,63 | 1033,58 | 150,25 | 8,40  | 2382,80 | 117,72 |
| 10-02-019-04 | внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя                            | 6483,93 | 1505,07 | 327,60 | 18,29 | 4651,26 | 174,4  |
| 10-02-019-05 | с дополнительным утеплением древесноволокнистыми плитами                                   | 255,70  | 174,07  | 51,58  | 2,98  | 30,05   | 20,17  |

**Таблица 10-02-020. Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> панелей

**Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью:**

|              |                         |         |         |         |        |        |        |
|--------------|-------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 10-02-020-01 | до 5 м <sup>2</sup>     | 2457,14 | 1031,77 | 1158,74 | 138,89 | 266,63 | 115,54 |
| 10-02-020-02 | до 10 м <sup>2</sup>    | 1818,08 | 766,02  | 846,90  | 96,48  | 205,16 | 85,78  |
| 10-02-020-03 | более 10 м <sup>2</sup> | 1448,30 | 635,64  | 658,60  | 74,93  | 154,06 | 71,18  |

**Таблица 10-02-021. Сборка стен для промышленных зданий из панелей**

Измеритель: 1 панель

**Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью:**

|              |                                                      |        |       |       |       |       |      |
|--------------|------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| 10-02-021-01 | до 5 м <sup>2</sup>                                  | 114,24 | 22,24 | 72,80 | 9,21  | 19,20 | 2,46 |
| (101-0783)   | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т) | -      | -     | -     | -     | (II)  | -    |
| (403-9154)   | Панели стеновые прямоугольные, (м <sup>3</sup> )     | -      | -     | -     | -     | (II)  | -    |
| 10-02-021-02 | до 15 м <sup>2</sup>                                 | 139,37 | 27,21 | 91,68 | 11,25 | 20,48 | 3,01 |
| (101-0783)   | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т) | -      | -     | -     | -     | (II)  | -    |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                |                                |   |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов   |   |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                              | 8 |
| (403-9154)                 | Панели стеновые прямоугольные, (м³)                                               | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                           | - |

**Таблица 10-02-022. Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков**

Измеритель: 1 м³ кладки стен

**Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков:**

|              |         |       |       |       |      |       |      |
|--------------|---------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| 10-02-022-01 | крупных | 99,36 | 17,65 | 50,83 | 5,42 | 30,88 | 2,01 |
| 10-02-022-02 | мелких  | 94,56 | 33,92 | 19,26 | 1,49 | 41,38 | 3,93 |

**Таблица 10-02-023. Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей**

Измеритель: 100 м² стен (за вычетом проемов)

|              |                                                 |         |        |         |        |        |       |
|--------------|-------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|-------|
| 10-02-023-01 | Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей | 2418,36 | 582,36 | 1462,37 | 163,55 | 373,63 | 64,42 |
|--------------|-------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|-------|

**Таблица 10-02-024. Сборка стен из брусев**

Измеритель: 100 м² стен (за вычетом проемов)

**Сборка стен из брусев толщиной:**

|              |        |         |         |        |       |         |        |
|--------------|--------|---------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 10-02-024-01 | 100 мм | 4900,93 | 2073,62 | 317,31 | 34,96 | 2510,00 | 223,45 |
| 10-02-024-02 | 150 мм | 6304,47 | 2114,08 | 470,55 | 53,52 | 3719,84 | 227,81 |
| 10-02-024-03 | 180 мм | 7141,10 | 2144,42 | 561,16 | 64,50 | 4435,52 | 231,08 |

**Таблица 10-02-025. Прибивка по стенам маячных реек**

Измеритель: 100 м²

|              |                                 |        |        |       |      |       |      |
|--------------|---------------------------------|--------|--------|-------|------|-------|------|
| 10-02-025-01 | Прибивка по стенам маячных реек | 269,95 | 173,64 | 12,18 | 0,00 | 84,13 | 20,5 |
|--------------|---------------------------------|--------|--------|-------|------|-------|------|

## Подраздел 2.5 ПЕРЕГОРОДКИ

**Таблица 10-02-031. Сборка перегородок**

Измеритель: 100 м² панелей и перегородок (без вычета проемов)

**Сборка перегородок:**

|              |                                |         |        |         |        |        |       |
|--------------|--------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|-------|
| 10-02-031-01 | из панелей площадью до 5 м²    | 1946,94 | 593,76 | 1143,45 | 134,82 | 209,73 | 66,49 |
| 10-02-031-02 | из панелей площадью более 5 м² | 997,28  | 327,02 | 574,71  | 66,67  | 95,55  | 36,62 |
| 10-02-031-03 | дощатых щитовых                | 648,45  | 392,36 | 159,95  | 8,94   | 96,14  | 45,89 |

## Подраздел 2.6 КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА

**Таблица 10-02-035. Сборка кровли, карнизов, фронтонов**

Измеритель: 100 м² кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов

**Сборка:**

|              |                                                                                                                         |         |         |        |      |        |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|------|--------|--------|
| 10-02-035-01 | кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами | 1229,49 | 510,12  | 195,65 | 8,54 | 523,72 | 58,1   |
| 10-02-035-02 | карнизов                                                                                                                | 1708,90 | 1332,69 | 99,80  | 5,56 | 276,41 | 155,87 |
| 10-02-035-03 | фронтонов из строганных досок                                                                                           | 956,50  | 643,89  | 115,21 | 6,37 | 197,40 | 74,01  |
| 10-02-035-04 | фронтонов из готовых щитов                                                                                              | 614,34  | 289,06  | 169,64 | 9,49 | 155,64 | 32,37  |

**Таблица 10-02-036. Установка стропил**

Измеритель: 1 м³ древесины в конструкции

|              |                   |        |        |       |      |        |       |
|--------------|-------------------|--------|--------|-------|------|--------|-------|
| 10-02-036-01 | Установка стропил | 308,00 | 114,84 | 35,92 | 2,03 | 157,24 | 12,86 |
|--------------|-------------------|--------|--------|-------|------|--------|-------|

| Номера расценок                                                                | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                     | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                              | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Подраздел 2.7 ЛЕСТНИЦЫ</b>                                                  |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 10-02-040. Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами</b>       |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> горизонтальной проекции лестниц                 |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами:</b>                         |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-02-040-01                                                                   | прямыми                                                                           | 2576,19              | 1726,17              | 535,15             | 29,95                          | 314,87                       | 173,31                         |
| 10-02-040-02                                                                   | с забежными ступенями                                                             | 3003,20              | 1866,47              | 756,12             | 42,28                          | 380,61                       | 194,02                         |
| <b>Таблица 10-02-041. Ограждение лестничных площадок перилами</b>              |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м перил                                                        |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-02-041-01                                                                   | Ограждение лестничных площадок перилами                                           | 472,13               | 267,08               | 113,47             | 6,37                           | 91,58                        | 28,78                          |
| <b>Подраздел 2.8 ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ</b>        |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 10-02-045. Сборка веранд и террас</b>                               |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> пола                                            |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Сборка:</b>                                                                 |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-02-045-01                                                                   | веранд                                                                            | 4820,46              | 2257,39              | 1113,27            | 60,57                          | 1449,80                      | 237,62                         |
| 10-02-045-02                                                                   | террас                                                                            | 2031,25              | 990,12               | 125,00             | 5,56                           | 916,13                       | 99,41                          |
| <b>Таблица 10-02-046. Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов</b>             |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                              |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Сборка:</b>                                                                 |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-02-046-01                                                                   | крыльца на 3 ступени                                                              | 62,94                | 33,67                | 5,23               | 0,00                           | 24,04                        | 3,8                            |
| 10-02-046-02                                                                   | козырька над входом без покрытия                                                  | 30,54                | 15,91                | 2,61               | 0,00                           | 12,02                        | 1,76                           |
| 10-02-046-03                                                                   | люфт-клозета                                                                      | 47,37                | 24,10                | 0,87               | 0,00                           | 22,40                        | 2,72                           |
| <b>Подраздел 2.9 СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)</b> |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 10-02-050. Установка блоков (контейнеров)</b>                       |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 10 м <sup>3</sup> блоков                                           |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Установка блоков (контейнеров):</b>                                         |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-02-050-01                                                                   | без заделки стыков                                                                | 35,56                | 18,78                | 16,78              | 2,03                           | 0,00                         | 1,93                           |
| 10-02-050-02                                                                   | с заделкой стыков                                                                 | 92,25                | 37,17                | 16,78              | 2,03                           | 38,30                        | 3,82                           |
| <b>Раздел 3. ГРАДИРНИ</b>                                                      |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 10-03-001. Обшивка козырьков воздухоходных окон</b>                 |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> обшивки                                         |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-03-001-01                                                                   | Обшивка козырьков воздухоходных окон в градирнях с башней высотой до 80 м         | 11757,69             | 1255,65              | 139,69             | 7,86                           | 10362,35                     | 140,61                         |

| Номера расценок                                                                                                                                                  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                                                                                       | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                                                                                                                | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Таблица 10-03-002. Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховодных окнах</b>                                                                    |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> щитов                                                                                                                             |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-03-002-01                                                                                                                                                     | Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховодных окнах               | 7142,26              | 257,68               | 88,52              | 4,88                           | 6796,06                      | 26,16                          |
| <b>Таблица 10-03-003. Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок</b>                                                                                 |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> щитов                                                                                                                             |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-03-003-01                                                                                                                                                     | Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок                            | 9532,57              | 254,65               | 980,96             | 112,19                         | 8296,96                      | 27,8                           |
| <b>Таблица 10-03-004. Устройство мостков на трубах водораспределения</b>                                                                                         |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 м <sup>3</sup> древесины в деле                                                                                                                    |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-03-004-01                                                                                                                                                     | Устройство мостков на трубах водораспределения                                    | 3241,06              | 200,57               | 38,30              | 1,90                           | 3002,19                      | 21,36                          |
| <b>Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ</b>                                                                      |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Подраздел 4.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ</b>                                                                                                           |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 10-04-001. Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий</b>                                        |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок                                                                                                                       |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами:</b> |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-04-001-01                                                                                                                                                     | в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм                 | 6872,79              | 1512,09              | 125,15             | 7,05                           | 5235,55                      | 172,22                         |
| 10-04-001-02                                                                                                                                                     | в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм                | 7566,52              | 1674,79              | 135,71             | 7,59                           | 5756,02                      | 190,75                         |
| 10-04-001-03                                                                                                                                                     | в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм                 | 11196,62             | 1856,62              | 227,80             | 12,74                          | 9112,20                      | 211,46                         |
| 10-04-001-04                                                                                                                                                     | в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 136 мм                 | 11878,63             | 1990,60              | 237,50             | 13,28                          | 9650,53                      | 226,72                         |
| 10-04-001-05                                                                                                                                                     | в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм                  | 12749,73             | 2872,72              | 193,01             | 10,84                          | 9684,00                      | 309,56                         |
| 10-04-001-06                                                                                                                                                     | в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм                 | 16348,09             | 3783,08              | 230,66             | 12,87                          | 12334,35                     | 407,66                         |
| 10-04-001-07                                                                                                                                                     | в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 106 мм                  | 17083,48             | 3236,86              | 285,97             | 15,99                          | 13560,65                     | 348,8                          |
| 10-04-001-08                                                                                                                                                     | в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 136 мм                  | 20766,50             | 4147,23              | 332,45             | 18,56                          | 16286,82                     | 446,9                          |

| Номера расценок                                                                                                                                                   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                                                                                        | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                                                                                                                 | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Таблица 10-04-002. Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру</b>                                                                          |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок                                                                                                                        |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами:</b>                                   |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-04-002-01                                                                                                                                                      | в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм                 | 7118,78              | 1226,45              | 126,02             | 7,05                           | 5766,31                      | 137,34                         |
| 10-04-002-02                                                                                                                                                      | в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм                 | 12353,52             | 1596,33              | 230,66             | 12,87                          | 10526,53                     | 178,76                         |
| 10-04-002-03                                                                                                                                                      | в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм                  | 12300,59             | 2365,29              | 187,04             | 10,43                          | 9748,26                      | 264,87                         |
| 10-04-002-04                                                                                                                                                      | в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 98 мм                   | 17534,46             | 2735,17              | 290,81             | 16,26                          | 14508,48                     | 306,29                         |
| 10-04-002-05                                                                                                                                                      | в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 150 мм                  | 20981,87             | 3221,85              | 358,67             | 20,05                          | 17401,35                     | 360,79                         |
| <b>Таблица 10-04-003. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий</b>                                                                               |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)                                                                                                   |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной:</b>                                        |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-04-003-01                                                                                                                                                      | 50 мм                                                                             | 11107,76             | 1416,13              | 109,53             | 9,89                           | 9582,10                      | 152,6                          |
| 10-04-003-02                                                                                                                                                      | 75 мм                                                                             | 12456,55             | 1739,81              | 215,12             | 10,30                          | 10501,62                     | 187,48                         |
| 10-04-003-03                                                                                                                                                      | 100 мм                                                                            | 13890,11             | 1699,35              | 235,63             | 11,52                          | 11955,13                     | 183,12                         |
| <b>Подраздел 4.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ</b>                                                                                                         |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 10-04-009. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий</b>                                                                               |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)                                                                                                   |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий:</b>                                                                        |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-04-009-01                                                                                                                                                      | без изоляции                                                                      | 10425,90             | 2118,13              | 148,58             | 7,45                           | 8159,19                      | 220,18                         |
| 10-04-009-02                                                                                                                                                      | с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм                                          | 14755,87             | 2426,45              | 176,29             | 8,81                           | 12153,13                     | 246,34                         |
| 10-04-009-03                                                                                                                                                      | с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм                                          | 16574,39             | 2662,65              | 190,83             | 9,62                           | 13720,91                     | 270,32                         |
| 10-04-009-04                                                                                                                                                      | с изоляционной прослойкой толщиной 90 мм                                          | 17345,65             | 2651,92              | 199,41             | 10,03                          | 14494,32                     | 269,23                         |
| 10-04-009-05                                                                                                                                                      | с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм                                         | 17912,82             | 2641,18              | 207,11             | 10,43                          | 15064,53                     | 268,14                         |
| <b>Таблица 10-04-010. Устройство перегородок в жилых зданиях</b>                                                                                                  |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)                                                                                                   |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:</b> |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-04-010-01                                                                                                                                                      | в один слой без изоляции                                                          | 10146,85             | 2184,91              | 137,65             | 6,78                           | 7824,29                      | 229,99                         |
| 10-04-010-02                                                                                                                                                      | в два слоя без изоляции                                                           | 15124,85             | 3013,31              | 248,86             | 12,20                          | 11862,68                     | 317,19                         |
| 10-04-010-03                                                                                                                                                      | в один слой с изоляцией                                                           | 13781,55             | 2402,36              | 168,72             | 8,54                           | 11210,47                     | 252,88                         |
| 10-04-010-04                                                                                                                                                      | в два слоя с изоляцией                                                            | 18760,66             | 3230,76              | 281,05             | 14,09                          | 15248,85                     | 340,08                         |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                                                                                                   | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                                                                                                |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                          | 2                                                                                                                                                                                | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 10-04-010-05               | Устройство перегородок в жилых зданиях на двухрядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией | 21325,74             | 3665,67              | 301,31             | 15,18                          | 17358,76                     | 385,86                         |

**Таблица 10-04-011. Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

**Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:**

|                            |                                                                                                                              |               |              |             |            |                  |             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------|------------------|-------------|
| 10-04-011-01<br>(101-9165) | в один слой без изоляции<br>Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м <sup>2</sup> ) | 5379,15<br>-  | 1770,71<br>- | 146,09<br>- | 7,05<br>-  | 3462,35<br>(210) | 186,39<br>- |
| 10-04-011-02<br>(101-9165) | в два слоя без изоляции<br>Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м <sup>2</sup> )  | 6488,32<br>-  | 2609,46<br>- | 261,72<br>- | 12,74<br>- | 3617,14<br>(420) | 274,68<br>- |
| 10-04-011-03<br>(101-9165) | в один слой без изоляции<br>Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м <sup>2</sup> ) | 9617,42<br>-  | 1988,16<br>- | 176,04<br>- | 8,67<br>-  | 7453,22<br>(210) | 209,28<br>- |
| 10-04-011-04<br>(101-9165) | в два слоя без изоляции<br>Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м <sup>2</sup> )  | 10717,68<br>- | 2826,92<br>- | 291,67<br>- | 14,36<br>- | 7599,09<br>(420) | 297,57<br>- |

**Таблица 10-04-012. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках**

Измеритель: 100 шт. проемов

**Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3:**

|              |                                 |         |        |       |      |         |      |
|--------------|---------------------------------|---------|--------|-------|------|---------|------|
| 10-04-012-01 | жилых зданий                    | 1413,58 | 671,37 | 5,75  | 0,00 | 736,46  | 69   |
| 10-04-012-02 | зданий промышленных предприятий | 9563,93 | 794,94 | 41,46 | 0,00 | 8727,53 | 81,7 |
| 10-04-012-03 | общественных зданий             | 4051,25 | 741,71 | 36,40 | 0,00 | 3273,14 | 75,3 |

**Таблица 10-04-013. Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

**Установка:**

|                                          |                                                                                                                               |                    |                   |                  |                 |                          |                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| 10-04-013-01<br>(101-9411)               | деревянных дверных блоков<br>Скобяные изделия, (компл.)                                                                       | 21560,27<br>-      | 669,96<br>-       | 332,45<br>-      | 18,56<br>-      | 20557,86<br>(II)         | 73,14<br>-       |
| 10-04-013-02<br>(101-9411)<br>(203-9061) | металлических дверных коробок с навеской дверных полотен<br>Скобяные изделия, (компл.)<br>Коробки дверные металлические, (шт) | 27782,06<br>-<br>- | 1685,82<br>-<br>- | 356,93<br>-<br>- | 20,05<br>-<br>- | 25739,31<br>(II)<br>(II) | 162,41<br>-<br>- |

**Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»**
**Таблица 10-05-001. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111)**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

| Номера расценок                                                                                                                                                                     | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                                           | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                                                                                                          | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                                        |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                        | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111):</b>                   |                                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-05-001-01<br>(104-9016)                                                                                                                                                          | глухих<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )                                          | 7474,16<br>-         | 931,00<br>-          | 32,02<br>-         | 0,00<br>-                      | 6511,14<br>(103)             | 98<br>-                        |
| 10-05-001-02<br>(104-9016)                                                                                                                                                          | с одним дверным проемом<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )                         | 8419,51<br>-         | 978,50<br>-          | 43,26<br>-         | 0,00<br>-                      | 7397,75<br>(103)             | 103<br>-                       |
| 10-05-001-03<br>(104-9016)                                                                                                                                                          | с двумя дверными проемами<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )                       | 8689,24<br>-         | 988,00<br>-          | 43,23<br>-         | 0,00<br>-                      | 7658,01<br>(103)             | 104<br>-                       |
| 10-05-001-04<br>(104-9016)                                                                                                                                                          | с тремя дверными проемами и деформационным швом<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> ) | 8437,53<br>-         | 988,00<br>-          | 48,94<br>-         | 0,00<br>-                      | 7400,59<br>(103)             | 104<br>-                       |
| <b>Таблица 10-05-002. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112)</b> |                                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)                                                                                                                     |                                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112):</b>                   |                                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-05-002-01<br>(104-9016)                                                                                                                                                          | глухих<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )                                          | 10826,55<br>-        | 1254,00<br>-         | 17,91<br>-         | 0,00<br>-                      | 9554,64<br>(103)             | 132<br>-                       |
| 10-05-002-02<br>(104-9016)                                                                                                                                                          | с одним дверным проемом<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )                         | 11952,72<br>-        | 1292,00<br>-         | 21,99<br>-         | 0,00<br>-                      | 10638,73<br>(103)            | 136<br>-                       |
| 10-05-002-03<br>(104-9016)                                                                                                                                                          | с двумя дверными проемами<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )                       | 12354,34<br>-        | 1301,50<br>-         | 21,32<br>-         | 0,00<br>-                      | 11031,52<br>(103)            | 137<br>-                       |
| 10-05-002-04<br>(104-9016)                                                                                                                                                          | с тремя дверными проемами и деформационным швом<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> ) | 12218,80<br>-        | 1311,00<br>-         | 18,76<br>-         | 0,00<br>-                      | 10889,04<br>(103)            | 138<br>-                       |
| <b>Таблица 10-05-003. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113)</b> |                                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)                                                                                                                     |                                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113):</b>                   |                                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-05-003-01<br>(104-9016)                                                                                                                                                          | глухих<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )                                          | 14872,36<br>-        | 1634,00<br>-         | 22,32<br>-         | 0,00<br>-                      | 13216,04<br>(103)            | 172<br>-                       |
| 10-05-003-02<br>(104-9016)                                                                                                                                                          | с одним дверным проемом<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )                         | 16203,76<br>-        | 1672,00<br>-         | 27,33<br>-         | 0,00<br>-                      | 14504,43<br>(103)            | 176<br>-                       |
| 10-05-003-03<br>(104-9016)                                                                                                                                                          | с двумя дверными проемами<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )                       | 16730,89<br>-        | 1681,50<br>-         | 26,75<br>-         | 0,00<br>-                      | 15022,64<br>(103)            | 177<br>-                       |
| <b>Таблица 10-05-004. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1)</b> |                                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)                                                                                                                     |                                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1):</b>                   |                                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                                           | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                                                          |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                                        |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                          | 2                                                                                                                        | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 10-05-004-01<br>(104-9016) | глухих<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )                                          | 13245,75<br>-        | 1729,00<br>-         | 23,31<br>-         | 0,00<br>-                      | 11493,44<br>(206)            | 182<br>-                       |
| 10-05-004-02<br>(104-9016) | с одним дверным проемом<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )                         | 15085,52<br>-        | 1786,00<br>-         | 29,74<br>-         | 0,00<br>-                      | 13269,78<br>(206)            | 188<br>-                       |
| 10-05-004-03<br>(104-9016) | с двумя дверными проемами<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )                       | 15676,47<br>-        | 1805,00<br>-         | 29,85<br>-         | 0,00<br>-                      | 13841,62<br>(206)            | 190<br>-                       |
| 10-05-004-04<br>(104-9016) | с тремя дверными проемами и деформационным швом<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> ) | 15373,52<br>-        | 1814,50<br>-         | 23,77<br>-         | 0,00<br>-                      | 13535,25<br>(206)            | 191<br>-                       |

**Таблица 10-05-005. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2)**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2):

|                            |                                                                                                                          |               |              |            |           |                   |          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|-----------|-------------------|----------|
| 10-05-005-01<br>(104-9016) | глухих<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )                                          | 15130,34<br>- | 2023,50<br>- | 24,88<br>- | 0,00<br>- | 13081,96<br>(206) | 213<br>- |
| 10-05-005-02<br>(104-9016) | с одним дверным проемом<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )                         | 17075,73<br>- | 2080,50<br>- | 31,25<br>- | 0,00<br>- | 14963,98<br>(206) | 219<br>- |
| 10-05-005-03<br>(104-9016) | с двумя дверными проемами<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )                       | 17752,68<br>- | 2109,00<br>- | 31,82<br>- | 0,00<br>- | 15611,86<br>(206) | 222<br>- |
| 10-05-005-04<br>(104-9016) | с тремя дверными проемами и деформационным швом<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> ) | 17408,10<br>- | 2109,00<br>- | 25,65<br>- | 0,00<br>- | 15273,45<br>(206) | 222<br>- |

**Таблица 10-05-006. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |              |            |           |                   |          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|-----------|-------------------|----------|
| 10-05-006-01<br><br>(104-9016) | Устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> ) | 18200,94<br>- | 1748,00<br>- | 24,57<br>- | 0,00<br>- | 16428,37<br>(103) | 184<br>- |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|-----------|-------------------|----------|

**Таблица 10-05-007. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118)**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118):

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                     | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                                    |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                  |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                          | 2                                                                                                  | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 10-05-007-01<br>(104-9016) | глухих<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )                    | 38047,16<br>-        | 2156,50<br>-         | 35,53<br>-         | 0,00<br>-                      | 35855,13<br>(103)            | 227<br>-                       |
| 10-05-007-02<br>(104-9016) | с одним дверным проемом<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )   | 39354,42<br>-        | 2185,00<br>-         | 43,76<br>-         | 0,00<br>-                      | 37125,66<br>(103)            | 230<br>-                       |
| 10-05-007-03<br>(104-9016) | с двумя дверными проемами<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> ) | 39990,30<br>-        | 2242,00<br>-         | 43,44<br>-         | 0,00<br>-                      | 37704,86<br>(103)            | 236<br>-                       |

**Таблица 10-05-008. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623)**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)

**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623):**

|              |                                |         |        |       |      |         |     |
|--------------|--------------------------------|---------|--------|-------|------|---------|-----|
| 10-05-008-01 | одним слоем с оконным проемом  | 5201,89 | 788,50 | 23,92 | 0,00 | 4389,47 | 83  |
| 10-05-008-02 | двумя слоями с оконным проемом | 6893,00 | 988,00 | 17,29 | 0,00 | 5887,71 | 104 |
| 10-05-008-03 | одним слоем с дверным проемом  | 5204,30 | 769,50 | 28,70 | 0,00 | 4406,10 | 81  |
| 10-05-008-04 | двумя слоями с дверным проемом | 6958,42 | 940,50 | 18,14 | 0,00 | 5999,78 | 99  |

**Таблица 10-05-009. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)

**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625):**

|              |                   |         |        |       |      |         |    |
|--------------|-------------------|---------|--------|-------|------|---------|----|
| 10-05-009-01 | оконным проемом   | 5829,76 | 674,50 | 20,63 | 0,00 | 5134,63 | 71 |
| 10-05-009-02 | с дверным проемом | 5954,71 | 636,50 | 13,88 | 0,00 | 5304,33 | 67 |

**Таблица 10-05-010. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626)**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)

**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626):**

|              |                   |         |        |       |      |         |    |
|--------------|-------------------|---------|--------|-------|------|---------|----|
| 10-05-010-01 | с оконным проемом | 7650,01 | 845,50 | 26,07 | 0,00 | 6778,44 | 89 |
| 10-05-010-02 | с дверным проемом | 7822,66 | 798,00 | 15,32 | 0,00 | 7009,34 | 84 |

**Таблица 10-05-011. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> потолка

**Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»:**

|                            |                                               |              |             |            |           |                  |         |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|------------------|---------|
| 10-05-011-01<br>(201-9010) | двухуровневых (П 112)<br>Тяга подвесов, (шт.) | 5912,43<br>- | 874,00<br>- | 12,98<br>- | 0,00<br>- | 5025,45<br>(183) | 92<br>- |
| 10-05-011-02<br>(201-9010) | одноуровневых (П 113)<br>Тяга подвесов, (шт.) | 5972,25<br>- | 921,50<br>- | 22,02<br>- | 0,00<br>- | 5028,73<br>(81)  | 97<br>- |

| Номера расценок                                                                                                                                                                       | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                                           | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                                                                                                            | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                                        |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                        | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»</b>                                                                   |                                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 10-06-031. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361)</b> |                                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)                                                                                                                       |                                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361):</b>                   |                                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-06-031-01<br>(104-9016)                                                                                                                                                            | глухих<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )                                          | 10163,49<br>-        | 988,00<br>-          | 32,02<br>-         | 0,00<br>-                      | 9143,47<br>(103)             | 104<br>-                       |
| 10-06-031-02<br>(104-9016)                                                                                                                                                            | с одним дверным проемом<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )                         | 11294,13<br>-        | 1026,00<br>-         | 43,26<br>-         | 0,00<br>-                      | 10224,87<br>(103)            | 108<br>-                       |
| 10-06-031-03<br>(104-9016)                                                                                                                                                            | с двумя дверными проемами<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )                       | 11668,70<br>-        | 1035,50<br>-         | 43,23<br>-         | 0,00<br>-                      | 10589,97<br>(103)            | 109<br>-                       |
| 10-06-031-04<br>(104-9016)                                                                                                                                                            | с тремя дверными проемами и деформационным швом<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> ) | 11375,80<br>-        | 1045,00<br>-         | 49,07<br>-         | 0,00<br>-                      | 10281,73<br>(103)            | 110<br>-                       |
| <b>Таблица 10-06-032. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362)</b> |                                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)                                                                                                                       |                                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362):</b>                   |                                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-06-032-01<br>(104-9016)                                                                                                                                                            | глухих<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )                                          | 15533,80<br>-        | 1368,00<br>-         | 17,91<br>-         | 0,00<br>-                      | 14147,89<br>(103)            | 144<br>-                       |
| 10-06-032-02<br>(104-9016)                                                                                                                                                            | с одним дверным проемом<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )                         | 16957,06<br>-        | 1396,50<br>-         | 21,99<br>-         | 0,00<br>-                      | 15538,57<br>(103)            | 147<br>-                       |
| 10-06-032-03<br>(104-9016)                                                                                                                                                            | с двумя дверными проемами<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )                       | 17562,71<br>-        | 1425,00<br>-         | 21,32<br>-         | 0,00<br>-                      | 16116,39<br>(103)            | 150<br>-                       |
| 10-06-032-04<br>(104-9016)                                                                                                                                                            | с тремя дверными проемами и деформационным швом<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> ) | 17434,12<br>-        | 1425,00<br>-         | 18,76<br>-         | 0,00<br>-                      | 15990,36<br>(103)            | 150<br>-                       |
| <b>Таблица 10-06-033. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363)</b> |                                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)                                                                                                                       |                                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363):</b>                   |                                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-06-033-01<br>(104-9016)                                                                                                                                                            | глухих<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )                                          | 22703,16<br>-        | 1786,00<br>-         | 22,32<br>-         | 0,00<br>-                      | 20894,84<br>(103)            | 188<br>-                       |
| 10-06-033-02<br>(104-9016)                                                                                                                                                            | с одним дверным проемом<br>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )                         | 24522,68<br>-        | 1814,50<br>-         | 27,33<br>-         | 0,00<br>-                      | 22680,85<br>(103)            | 191<br>-                       |

| Номера расценок                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                                                                                                                                                                                                          | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                                                                                                                                                                                                                           | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                                                                                                                                                                                                       |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 10-06-033-03<br>(104-9016)                                                                                                                                                                                                                                                                           | с двумя дверными проемами<br><i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>                                                                                                                                                                                 | 25407,64<br>-        | 1833,50<br>-         | 26,75<br>-         | 0,00<br>-                      | 23547,39<br>(103)            | 193<br>-                       |
| <b>Таблица 10-06-034. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365)</b><br>Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365):</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-06-034-01<br>(104-9016)                                                                                                                                                                                                                                                                           | глухих<br><i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>                                                                                                                                                                                                    | 17896,00<br>-        | 1786,00<br>-         | 23,31<br>-         | 0,00<br>-                      | 16086,69<br>(206)            | 188<br>-                       |
| 10-06-034-02<br>(104-9016)                                                                                                                                                                                                                                                                           | с одним дверным проемом<br><i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>                                                                                                                                                                                   | 20042,30<br>-        | 1843,00<br>-         | 29,68<br>-         | 0,00<br>-                      | 18169,62<br>(206)            | 194<br>-                       |
| 10-06-034-03<br>(104-9016)                                                                                                                                                                                                                                                                           | с двумя дверными проемами<br><i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>                                                                                                                                                                                 | 20827,92<br>-        | 1871,50<br>-         | 29,93<br>-         | 0,00<br>-                      | 18926,49<br>(206)            | 197<br>-                       |
| 10-06-034-04<br>(104-9016)                                                                                                                                                                                                                                                                           | с тремя дверными проемами и деформационным швом<br><i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>                                                                                                                                                           | 20531,84<br>-        | 1871,50<br>-         | 23,77<br>-         | 0,00<br>-                      | 18636,57<br>(206)            | 197<br>-                       |
| <b>Таблица 10-06-035. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336)</b><br>Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-06-035-01<br>(104-9016)                                                                                                                                                                                                                                                                           | Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336)<br><i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i> | 20562,07<br>-        | 1767,00<br>-         | 24,57<br>-         | 0,00<br>-                      | 18770,50<br>(103)            | 186<br>-                       |
| <b>Таблица 10-06-036. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367)</b><br>Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов) |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367):</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-06-036-01<br>(104-9016)                                                                                                                                                                                                                                                                           | глухих<br><i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>                                                                                                                                                                                                    | 46170,10<br>-        | 2251,50<br>-         | 35,53<br>-         | 0,00<br>-                      | 43883,07<br>(103)            | 237<br>-                       |
| 10-06-036-02<br>(104-9016)                                                                                                                                                                                                                                                                           | с одним дверным проемом<br><i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>                                                                                                                                                                                   | 48019,01<br>-        | 2280,00<br>-         | 43,76<br>-         | 0,00<br>-                      | 45695,25<br>(103)            | 240<br>-                       |
| 10-06-036-03<br>(104-9016)                                                                                                                                                                                                                                                                           | с двумя дверными проемами<br><i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>                                                                                                                                                                                 | 48937,55<br>-        | 2308,50<br>-         | 43,44<br>-         | 0,00<br>-                      | 46585,61<br>(103)            | 243<br>-                       |

| Номера расценок                                                                                                                                                                | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                                                                                                     | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                                                                                                                              | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Таблица 10-06-037. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663)</b> |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)                                                                                                                       |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663):</b>                                        |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-06-037-01                                                                                                                                                                   | одним слоем с оконным проемом                                                     | 6565,59              | 826,50               | 23,92              | 0,00                           | 5715,17                      | 87                             |
| 10-06-037-02                                                                                                                                                                   | двумя слоями с оконным проемом                                                    | 9490,84              | 1140,00              | 17,29              | 0,00                           | 8333,55                      | 120                            |
| 10-06-037-03                                                                                                                                                                   | одним слоем с дверным проемом                                                     | 6615,43              | 798,00               | 28,70              | 0,00                           | 5788,73                      | 84                             |
| 10-06-037-04                                                                                                                                                                   | двумя слоями с дверным проемом                                                    | 9628,37              | 1016,50              | 18,14              | 0,00                           | 8593,73                      | 107                            |
| <b>Таблица 10-06-038. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665)</b>             |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)                                                                                                                       |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665):</b>                               |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-06-038-01                                                                                                                                                                   | оконным проемом                                                                   | 7029,25              | 684,00               | 20,63              | 0,00                           | 6324,62                      | 72                             |
| 10-06-038-02                                                                                                                                                                   | с дверным проемом                                                                 | 7210,34              | 655,50               | 13,88              | 0,00                           | 6540,96                      | 69                             |
| <b>Таблица 10-06-039. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666)</b>              |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)                                                                                                                       |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666):</b>                                |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-06-039-01                                                                                                                                                                   | с оконным проемом                                                                 | 10036,12             | 921,50               | 26,07              | 0,00                           | 9088,55                      | 97                             |
| 10-06-039-02                                                                                                                                                                   | с дверным проемом                                                                 | 10348,18             | 874,00               | 15,32              | 0,00                           | 9458,86                      | 92                             |
| <b>Таблица 10-06-040. Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»</b>                                                                    |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> потолка                                                                                                                                         |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»:</b>                                                                                      |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-06-040-01<br>(201-9010)                                                                                                                                                     | двухуровневых (П 212)<br>Тяга подвесов, (шт.)                                     | 7097,70<br>-         | 950,00<br>-          | 15,53<br>-         | 0,00<br>-                      | 6132,17<br>(148)             | 100<br>-                       |
| 10-06-040-02<br>(201-9010)                                                                                                                                                     | одноуровневых (П 213)<br>Тяга подвесов, (шт.)                                     | 7079,85<br>-         | 997,50<br>-          | 21,51<br>-         | 0,00<br>-                      | 6060,84<br>(67)              | 105<br>-                       |

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

## СОДЕРЖАНИЕ:

|                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Часть 10. Деревянные конструкции .....                                                                                        | 3  |
| Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ .....                                                                                        | 3  |
| Подраздел 1.1 КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА .....                                                                 | 3  |
| Таблица 10-01-001. Сборка и установка конструкций кровельных покрытий .....                                                   | 3  |
| Таблица 10-01-002. Установка стропил .....                                                                                    | 4  |
| Таблица 10-01-003. Устройство слуховых окон .....                                                                             | 4  |
| Подраздел 1.2 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ .....                                                                                        | 4  |
| Таблица 10-01-007. Рубка стен .....                                                                                           | 4  |
| Таблица 10-01-008. Дополнительные работы по устройству деревянных стен .....                                                  | 4  |
| Таблица 10-01-009. Установка сжимов для рубленых стен .....                                                                   | 4  |
| Таблица 10-01-010. Установка элементов каркаса .....                                                                          | 4  |
| Таблица 10-01-011. Заполнение каркаса плитами фибролитовыми .....                                                             | 5  |
| Таблица 10-01-012. Обшивка каркасных стен .....                                                                               | 5  |
| Таблица 10-01-013. Устройство перегородок под штукатурку .....                                                                | 5  |
| Таблица 10-01-014. Устройство чистых перегородок .....                                                                        | 5  |
| Таблица 10-01-015. Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных .....                       | 6  |
| Подраздел 1.3 ПЕРЕКРЫТИЯ .....                                                                                                | 6  |
| Таблица 10-01-021. Устройство перекрытий с укладкой балок .....                                                               | 6  |
| Таблица 10-01-022. Подшивка потолков .....                                                                                    | 7  |
| Таблица 10-01-023. Укладка ходовых досок .....                                                                                | 7  |
| Подраздел 1.4 ОКНА .....                                                                                                      | 8  |
| Таблица 10-01-027. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами .....                                | 8  |
| Таблица 10-01-028. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами ..... | 9  |
| Таблица 10-01-029. Установка приборов .....                                                                                   | 9  |
| Таблица 10-01-030. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий .....                                    | 9  |
| Таблица 10-01-031. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий .....               | 9  |
| Таблица 10-01-032. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах .....                        | 9  |
| Таблица 10-01-033. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах .....                                              | 10 |
| Таблица 10-01-034. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей .....                              | 10 |
| Таблица 10-01-035. Установка подоконных досок из ПВХ .....                                                                    | 10 |
| Подраздел 1.5 ДВЕРИ, ВОРОТА .....                                                                                             | 11 |
| Таблица 10-01-039. Установка блоков .....                                                                                     | 11 |
| Таблица 10-01-040. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах .....  | 11 |
| Таблица 10-01-041. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками .....                   | 11 |
| Таблица 10-01-042. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками .....                                    | 12 |
| Таблица 10-01-043. Установка коробок в деревянных стенах .....                                                                | 12 |
| Таблица 10-01-044. Обивка дверей .....                                                                                        | 12 |
| Таблица 10-01-045. Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах .....                                    | 13 |
| Таблица 10-01-046. Установка ворот .....                                                                                      | 13 |
| Таблица 10-01-047. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах .....                                      | 13 |
| Подраздел 1.6 ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ .....                                                              | 13 |
| Таблица 10-01-052. Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков .....                                              | 13 |
| Таблица 10-01-053. Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец .....                                                    | 14 |
| Подраздел 1.7 ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ .....                                                     | 14 |
| Таблица 10-01-057. Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок .....                                            | 14 |
| Таблица 10-01-058. Установка шкафных и антресольных дверных блоков .....                                                      | 14 |
| Таблица 10-01-059. Установка штучных изделий .....                                                                            | 14 |
| Таблица 10-01-060. Установка и крепление наличников .....                                                                     | 14 |
| Подраздел 1.8 ЭСТАКАДЫ .....                                                                                                  | 14 |
| Таблица 10-01-064. Устройство эстакад .....                                                                                   | 14 |
| Таблица 10-01-065. Ограждение деревянных эстакад .....                                                                        | 14 |
| Таблица 10-01-066. Устройство моторных будок .....                                                                            | 15 |

|                                                                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Подраздел 1.9 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ .....                                                                            | 15 |
| Таблица 10-01-070. Устройство заборов .....                                                                                                                    | 15 |
| Таблица 10-01-071. Устройство калиток .....                                                                                                                    | 15 |
| Таблица 10-01-072. Устройство ворот .....                                                                                                                      | 15 |
| Таблица 10-01-073. Устройство заборов из щитов .....                                                                                                           | 16 |
| Таблица 10-01-074. Устройство калиток из готовых полотен .....                                                                                                 | 16 |
| Таблица 10-01-075. Устройство ворот из готовых полотен .....                                                                                                   | 17 |
| Подраздел 1.10 ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ .....                                                                                                                        | 17 |
| Таблица 10-01-079. Установка стульев на лежнях .....                                                                                                           | 17 |
| Таблица 10-01-080. Устройство ростверков .....                                                                                                                 | 17 |
| Таблица 10-01-081. Устройство цоколей с установкой заборки .....                                                                                               | 17 |
| Таблица 10-01-082. Укладка по фермам прогонов .....                                                                                                            | 18 |
| Таблица 10-01-083. Устройство по фермам настила .....                                                                                                          | 18 |
| Подраздел 1.11 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ .....                                                                                                              | 18 |
| Таблица 10-01-089. Антисептирование водными растворами .....                                                                                                   | 18 |
| Таблица 10-01-090. Антисептирование пастами .....                                                                                                              | 18 |
| Таблица 10-01-091. Антисептическая обработка деревянных конструкций составами "Пирилакс" .....                                                                 | 18 |
| Таблица 10-01-092. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком) .....               | 19 |
| Таблица 10-01-093. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" ..... | 19 |
| Таблица 10-01-094. Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель" .....                                                                | 19 |
| Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ .....                                                     | 19 |
| Подраздел 2.1 ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ .....                                                                                                            | 19 |
| Таблица 10-02-001. Укладка щитов над подпольными каналами .....                                                                                                | 19 |
| Подраздел 2.2 КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕННЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ .....                                                                                        | 19 |
| Таблица 10-02-004. Установка колонн клееных объемом до 1 м <sup>3</sup> .....                                                                                  | 19 |
| Подраздел 2.3 ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ .....                                                                                  | 20 |
| Таблица 10-02-007. Сборка цокольных перекрытий .....                                                                                                           | 20 |
| Таблица 10-02-008. Утепление цоколя плитами .....                                                                                                              | 20 |
| Таблица 10-02-009. Сборка перекрытий с настилкой полов .....                                                                                                   | 20 |
| Таблица 10-02-010. Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам .....                                                                                      | 20 |
| Таблица 10-02-011. Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам .....                                                                                         | 20 |
| Таблица 10-02-012. Сборка перекрытий .....                                                                                                                     | 21 |
| Подраздел 2.4 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ .....                                                                                                                | 21 |
| Таблица 10-02-018. Сборка стен щитовой конструкции .....                                                                                                       | 21 |
| Таблица 10-02-019. Сборка стен каркасной конструкции .....                                                                                                     | 21 |
| Таблица 10-02-020. Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей .....                                                                                | 21 |
| Таблица 10-02-021. Сборка стен для промышленных зданий из панелей .....                                                                                        | 21 |
| Таблица 10-02-022. Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков .....                                                                                        | 22 |
| Таблица 10-02-023. Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей .....                                                                                       | 22 |
| Таблица 10-02-024. Сборка стен из брусев .....                                                                                                                 | 22 |
| Таблица 10-02-025. Прибивка по стенам маячных реек .....                                                                                                       | 22 |
| Подраздел 2.5 ПЕРЕГОРОДКИ .....                                                                                                                                | 22 |
| Таблица 10-02-031. Сборка перегородок .....                                                                                                                    | 22 |
| Подраздел 2.6 КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА .....                                                                                                         | 22 |
| Таблица 10-02-035. Сборка кровли, карнизов, фронтонов .....                                                                                                    | 22 |
| Таблица 10-02-036. Установка стропил .....                                                                                                                     | 22 |
| Подраздел 2.7 ЛЕСТНИЦЫ .....                                                                                                                                   | 23 |
| Таблица 10-02-040. Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами .....                                                                                        | 23 |
| Таблица 10-02-041. Ограждение лестничных площадок перилами .....                                                                                               | 23 |
| Подраздел 2.8 ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ .....                                                                                         | 23 |
| Таблица 10-02-045. Сборка веранд и террас .....                                                                                                                | 23 |
| Таблица 10-02-046. Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов .....                                                                                              | 23 |
| Подраздел 2.9 СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ) .....                                                                                  | 23 |
| Таблица 10-02-050. Установка блоков (контейнеров) .....                                                                                                        | 23 |
| Раздел 3. ГРАДИРНИ .....                                                                                                                                       | 23 |
| Таблица 10-03-001. Обшивка козырьков воздухоходных окон .....                                                                                                  | 23 |
| Таблица 10-03-002. Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздухоходных окнах .....                                                                   | 24 |
| Таблица 10-03-003. Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок .....                                                                                | 24 |
| Таблица 10-03-004. Устройство мостков на трубах водораспределения .....                                                                                        | 24 |

|                                                                                                                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ .....                                                                                                                                     | 24 |
| Подраздел 4.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ .....                                                                                                                                                                          | 24 |
| Таблица 10-04-001. Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий .....                                                                                                       | 24 |
| Таблица 10-04-002. Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру .....                                                                                                                                        | 25 |
| Таблица 10-04-003. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий .....                                                                                                                                             | 25 |
| Подраздел 4.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ .....                                                                                                                                                                       | 25 |
| Таблица 10-04-009. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий .....                                                                                                                                             | 25 |
| Таблица 10-04-010. Устройство перегородок в жилых зданиях .....                                                                                                                                                                | 25 |
| Таблица 10-04-011. Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях .....                                                                                                                                          | 26 |
| Таблица 10-04-012. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках .....                                                                                                                                                   | 26 |
| Таблица 10-04-013. Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен .....                                                                                                        | 26 |
| Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» .....                                                                                                               | 26 |
| Таблица 10-05-001. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) .....                                             | 26 |
| Таблица 10-05-002. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) .....                                             | 27 |
| Таблица 10-05-003. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113) .....                                             | 27 |
| Таблица 10-05-004. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) .....                                             | 27 |
| Таблица 10-05-005. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) .....          | 28 |
| Таблица 10-05-006. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116) .....      | 28 |
| Таблица 10-05-007. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118) ..... | 28 |
| Таблица 10-05-008. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623) .....                                                    | 29 |
| Таблица 10-05-009. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) .....                                                                | 29 |
| Таблица 10-05-010. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) .....                                                                 | 29 |
| Таблица 10-05-011. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» .....                                                                                                                       | 29 |
| Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» .....                                                                                                             | 30 |
| Таблица 10-06-031. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) .....                                           | 30 |
| Таблица 10-06-032. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) .....                                           | 30 |
| Таблица 10-06-033. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363) .....                                           | 30 |
| Таблица 10-06-034. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365) .....                                             | 31 |
| Таблица 10-06-035. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336) .....    | 31 |

|                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Таблица 10-06-036. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367) ..... | 31 |
| Таблица 10-06-037. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663).....                                                     | 32 |
| Таблица 10-06-038. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665).....                                                                 | 32 |
| Таблица 10-06-039. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666).....                                                                  | 32 |
| Таблица 10-06-040. Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» .....                                                                                                                       | 32 |