

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕР-2001

Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ							
Таблица 08-01-001. Устройство фундаментов, кладка стен							
Измеритель: 1 м ³ кладки							
Устройство фундаментов:							
08-01-001-01	ленточных	470,93	34,28	13,64	0,20	423,01	3,94
08-01-001-02	столбовых	473,64	55,29	13,05	0,00	405,30	5,82
08-01-001-03	массивов шириной более 2 м	438,27	32,36	12,18	0,00	393,73	3,72
Кладка стен без облицовки:							
08-01-001-04	при высоте этажа до 4 м	468,58	46,18	25,87	2,06	396,53	5,26
08-01-001-05	при высоте этажа свыше 4 м	456,69	45,48	14,68	0,71	396,53	5,18
Кладка стен с облицовкой кирпичом:							
08-01-001-06	только проемов при высоте этажа до 4 м	489,75	48,46	26,39	2,00	414,90	5,57
08-01-001-07	только проемов при высоте этажа свыше 4 м	478,40	48,29	15,21	0,64	414,90	5,55
08-01-001-08	с одной стороны и проемов при высоте этажа до 4 м	546,78	50,72	28,76	1,86	467,30	5,68
08-01-001-09	с одной стороны и проемов при высоте этажа свыше 4 м	534,70	49,83	17,57	0,51	467,30	5,58
Таблица 08-01-002. Устройство основания под фундаменты							
Измеритель: 1 м ³ основания							
Устройство основания под фундаменты:							
08-01-002-01	песчаного	132,33	19,67	41,30	3,05	71,36	2,3
08-01-002-02	щебеночного	457,88	20,52	70,91	5,57	366,45	2,4
08-01-002-03	гравийного	205,84	21,38	54,48	4,64	129,98	2,5
Таблица 08-01-003. Гидроизоляция стен, фундаментов							
Измеритель: 100 м ² изолируемой поверхности							
Гидроизоляция стен, фундаментов:							
08-01-003-01	горизонтальная цементная с жидким стеклом	1544,58	341,13	34,80	0,00	1168,65	38,2
08-01-003-02	горизонтальная оклеечная в 1 слой	2486,82	127,70	100,69	18,06	2258,43	14,3
08-01-003-03	горизонтальная оклеечная в 2 слоя	3937,50	179,49	161,56	34,41	3596,45	20,1
08-01-003-04	боковая цементная с жидким стеклом	2240,62	854,26	34,80	0,00	1351,56	88,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-003-05	боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	3509,26	466,13	153,53	36,12	2889,60	46,8
08-01-003-06	На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05	1782,78	225,10	68,55	18,97	1489,13	22,6
08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1184,59	211,15	74,96	19,68	898,48	21,2
08-01-003-08	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором	2281,24	940,89	17,40	0,00	1322,95	96,7

Таблица 08-01-004. Боковая изоляция стен, фундаментов глиной

 Измеритель: 1 м³ изолирующего слоя

08-01-004-01	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	235,80	65,69	68,69	5,85	101,42	8,04
--------------	---	--------	-------	-------	------	--------	------

Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ

Таблица 08-02-001. Кладка стен из кирпича

 Измеритель: 1 м³ кладки

Кладка стен кирпичных наружных:

08-02-001-01	простых при высоте этажа до 4 м	812,58	46,98	35,20	5,42	730,40	5,4
08-02-001-02	простых при высоте этажа свыше 4 м	806,96	45,76	30,80	4,74	730,40	5,26
08-02-001-03	средней сложности при высоте этажа до 4 м	831,42	51,85	35,20	5,42	744,37	5,66
08-02-001-04	средней сложности при высоте этажа свыше 4 м	825,73	50,56	30,80	4,74	744,37	5,52
08-02-001-05	сложных при высоте этажа до 4 м	845,26	60,42	35,20	5,42	749,64	6,21
08-02-001-06	сложных при высоте этажа свыше 4 м	839,50	59,06	30,80	4,74	749,64	6,07

Кладка стен кирпичных внутренних:

08-02-001-07	при высоте этажа до 4 м	814,12	45,33	35,20	5,42	733,59	5,21
08-02-001-08	при высоте этажа свыше 4 м	808,33	43,94	30,80	4,74	733,59	5,05
08-02-001-09	Кладка стен прямиков и каналов	844,86	61,60	31,68	4,88	751,58	7,08

Заполнение каркасов:

08-02-001-10	при высоте этажа до 4 м	832,46	52,98	39,60	6,10	739,88	6,09
08-02-001-11	при высоте этажа свыше 4 м	822,98	51,42	31,68	4,88	739,88	5,91

Таблица 08-02-002. Кладка перегородок из кирпича

 Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Кладка перегородок из кирпича:

08-02-002-01	армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	7031,75	1306,64	198,79	29,13	5526,32	146,32
08-02-002-02	армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	6716,17	1004,18	198,79	29,13	5513,20	112,45
08-02-002-03	армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	11559,16	1519,62	371,29	55,69	9668,25	170,17
08-02-002-04	армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	11250,98	1211,44	371,29	55,69	9668,25	135,66
08-02-002-05	неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	10766,61	1285,83	361,72	55,69	9119,06	143,99

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-002-06	неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	10463,79	983,01	361,72	55,69	9119,06	110,08

Таблица 08-02-003. Кладка из кирпича конструкций

Измеритель: 1 м³ кладки

Кладка из кирпича:

08-02-003-01	столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	962,48	86,68	41,31	5,69	834,49	8,8
08-02-003-02	столбов прямоугольных армированных при высоте этажа свыше 4 м	952,39	84,51	33,39	4,47	834,49	8,58
08-02-003-03	столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	856,94	78,11	36,96	5,69	741,87	7,93
08-02-003-04	столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа свыше 4 м	847,54	76,63	29,04	4,47	741,87	7,78
08-02-003-05	столбов круглых при высоте этажа до 4 м	1089,53	131,17	41,31	5,69	917,05	12,27
08-02-003-06	столбов круглых при высоте этажа свыше 4 м	1079,25	128,81	33,39	4,47	917,05	12,05
08-02-003-07	беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой до 4 м	997,44	142,00	41,31	5,69	814,13	13,1
08-02-003-08	беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой свыше 4 м	987,03	139,51	33,39	4,47	814,13	12,87
08-02-003-09	сводов и арок над проездами и проемами	1012,62	165,11	33,39	4,47	814,12	16,38

Таблица 08-02-004. Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича

Измеритель: 100 м² горизонтальной проекции перекрытия или покрытия

08-02-004-01	Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича	14614,57	2997,39	353,46	50,00	11263,72	297,36
--------------	---	----------	---------	--------	-------	----------	--------

Таблица 08-02-005. Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов

Измеритель: 1 м³ кладки

Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов:

08-02-005-01	наружных простых при высоте этажа до 4 м	822,66	53,85	35,20	5,42	733,61	6,03
(204-9004)	Сетка арматурная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
08-02-005-02	наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	816,92	52,51	30,80	4,74	733,61	5,88
(204-9004)	Сетка арматурная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
08-02-005-03	наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	837,91	58,93	35,20	5,42	743,78	6,35
(204-9004)	Сетка арматурная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
08-02-005-04	наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м	832,30	57,72	30,80	4,74	743,78	6,22
(204-9004)	Сетка арматурная, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 08-02-006. Расшивка швов кладки

Измеритель: 100 м² стен (без вычета проемов)

Расшивка швов кладки:

08-02-006-01	из кирпича	220,75	220,75	0,00	0,00	0,00	21,9
--------------	------------	--------	--------	------	------	------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-006-02	из керамических и мелкоблочных камней	141,12	141,12	0,00	0,00	0,00	14
Таблица 08-02-007. Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток							
Измеритель: 1 т металлических изделий							
08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	9839,67	530,23	47,21	3,12	9262,23	63,73
08-02-007-02	Крепление сводов стальными затяжками	11176,81	380,12	94,33	5,01	10702,36	36,62
08-02-007-03	Установка металлических решеток прямых	12216,47	439,69	217,31	9,35	11559,47	47,38
Таблица 08-02-008. Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных							
Измеритель: 1 м ³ кладки							
Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных:							
08-02-008-01	простых при высоте этажа до 4 м	534,50	39,85	30,80	4,74	463,85	4,58
08-02-008-02	простых при высоте этажа свыше 4 м	528,00	38,63	25,52	3,93	463,85	4,44
08-02-008-03	средней сложности при высоте этажа до 4 м	546,57	43,39	30,80	4,74	472,38	4,8
08-02-008-04	средней сложности при высоте этажа свыше 4 м	539,94	42,04	25,52	3,93	472,38	4,65
08-02-008-05	сложных при высоте этажа до 4 м	565,14	50,99	30,80	4,74	483,35	5,3
08-02-008-06	сложных при высоте этажа свыше 4 м	558,41	49,54	25,52	3,93	483,35	5,15
Таблица 08-02-009. Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных							
Измеритель: 100 м ² перегородок (за вычетом проемов)							
Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных:							
08-02-009-01	армированных при высоте этажа до 4 м	7857,35	1306,03	289,44	43,09	6261,88	148,75
08-02-009-02	армированных при высоте этажа свыше 4 м	7548,53	1005,13	281,52	41,87	6261,88	114,48
08-02-009-03	неармированных при высоте этажа до 4 м	7055,26	1066,36	290,43	44,72	5698,47	122,57
08-02-009-04	неармированных при высоте этажа свыше 4 м	6800,24	821,02	280,75	43,22	5698,47	94,37
Таблица 08-02-010. Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными							
Измеритель: 1 м ³ кладки							
Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом:							
08-02-010-01	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	878,51	69,89	32,56	5,01	776,06	7,63
08-02-010-02	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	870,37	68,79	25,52	3,93	776,06	7,51
08-02-010-03	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	857,17	60,27	29,04	4,47	767,86	6,58
08-02-010-04	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	849,86	60,00	22,00	3,39	767,86	6,55

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-010-05	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	842,48	55,23	28,16	4,34	759,09	6,03
08-02-010-06	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	834,62	54,41	21,12	3,25	759,09	5,94
Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом:							
08-02-010-07	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	675,13	62,56	32,56	5,01	580,01	6,83
08-02-010-08	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	667,97	61,56	26,40	4,07	580,01	6,72
08-02-010-09	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	658,11	59,45	30,80	4,74	567,86	6,49
08-02-010-10	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	649,27	58,53	22,88	3,52	567,86	6,39
08-02-010-11	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	634,50	52,21	28,16	4,34	554,13	5,7
08-02-010-12	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	627,61	51,48	22,00	3,39	554,13	5,62
Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми:							
08-02-010-13	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	639,94	55,60	32,56	5,01	551,78	6,07
08-02-010-14	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	632,87	54,69	26,40	4,07	551,78	5,97
08-02-010-15	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	612,30	48,55	31,68	4,88	532,07	5,3
08-02-010-16	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	602,67	47,72	22,88	3,52	532,07	5,21
08-02-010-17	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	593,06	44,33	28,16	4,34	520,57	4,84
08-02-010-18	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	585,29	43,60	21,12	3,25	520,57	4,76
Кладка наружных стен из лицевого кирпича:							
08-02-010-19	толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м	923,79	78,23	34,32	5,28	811,24	8,54
08-02-010-20	толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м	915,56	77,04	27,28	4,20	811,24	8,41
Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом:							
08-02-010-21	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	872,54	69,89	32,56	5,01	770,09	7,63
08-02-010-22	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	864,40	68,79	25,52	3,93	770,09	7,51
08-02-010-23	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	852,55	60,27	29,04	4,47	763,24	6,58
08-02-010-24	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	845,24	60,00	22,00	3,39	763,24	6,55
08-02-010-25	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	837,96	55,23	28,16	4,34	754,57	6,03
08-02-010-26	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	830,10	54,41	21,12	3,25	754,57	5,94
Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом:							
08-02-010-27	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	915,85	76,30	32,56	5,01	806,99	8,33
08-02-010-28	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	906,61	74,10	25,52	3,93	806,99	8,09
08-02-010-29	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	887,10	66,68	29,04	4,47	791,38	7,28
08-02-010-30	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	879,79	66,41	22,00	3,39	791,38	7,25
08-02-010-31	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	867,02	61,74	28,16	4,34	777,12	6,74

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-010-32	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	859,06	60,82	21,12	3,25	777,12	6,64
Таблица 08-02-011. Кладка участков стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических и силикатных с облицовкой кирпичом лицевым профильным Измеритель: 1 м ³ кладки							
Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным:							
08-02-011-01	толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м	889,63	116,23	30,80	4,74	742,60	11,67
08-02-011-02	толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м	880,12	114,64	22,88	3,52	742,60	11,51
08-02-011-03	толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м	867,15	87,55	30,80	4,74	748,80	8,79
08-02-011-04	толщиной стен 510 мм при высоте этажей свыше 4 м	858,13	86,45	22,88	3,52	748,80	8,68
08-02-011-05	толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м	855,89	75,50	28,16	4,34	752,23	7,58
08-02-011-06	толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м	847,65	74,30	21,12	3,25	752,23	7,46
Кладка участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным:							
08-02-011-07	толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м	728,75	100,00	30,80	4,74	597,95	10,04
08-02-011-08	толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м	719,23	98,40	22,88	3,52	597,95	9,88
08-02-011-09	толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м	669,40	74,00	30,80	4,74	564,60	7,43
08-02-011-10	толщиной стен 510 мм при высоте этажей свыше 4 м	660,29	72,81	22,88	3,52	564,60	7,31
08-02-011-11	толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м	645,40	64,04	28,16	4,34	553,20	6,43
08-02-011-12	толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м	637,17	62,85	21,12	3,25	553,20	6,31
Таблица 08-02-012. Кладка стен из камней керамических или силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными Измеритель: 1 м ³ кладки							
Кладка стен из камней с облицовкой камнями лицевыми профильными:							
08-02-012-01	толщиной стен 380 мм при высоте этажа до 4 м	839,60	100,00	30,80	4,74	708,80	10,04
08-02-012-02	толщиной стен 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	830,08	98,40	22,88	3,52	708,80	9,88
08-02-012-03	толщиной стен 510 мм при высоте этажа до 4 м	753,21	74,00	30,80	4,74	648,41	7,43
08-02-012-04	толщиной стен 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	744,10	72,81	22,88	3,52	648,41	7,31
08-02-012-05	толщиной стен 640 мм при высоте этажа до 4 м	714,29	64,04	28,16	4,34	622,09	6,43
08-02-012-06	толщиной стен 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	706,06	62,85	21,12	3,25	622,09	6,31
Таблица 08-02-013. Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой Измеритель: 100 м ² стен (за вычетом проемов)							
Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой:							
08-02-013-01	при высоте этажа до 4 м	55545,76	6544,40	2014,91	280,35	46986,45	672,6
08-02-013-02	при высоте этажа свыше 4 м	55067,73	6460,91	1620,37	239,29	46986,45	664,02

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-013-03	На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать к расценке 08-02-013-01	9742,42	419,17	286,03	44,04	9037,22	43,08
08-02-013-04	На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать к расценке 08-02-013-02	9733,64	415,67	280,75	43,22	9037,22	42,72

Таблица 08-02-014. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных конструкций

Измеритель: 1 м³ кладки конструкций

Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном:

08-02-014-01	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	821,60	57,00	32,56	5,01	732,04	6,07
08-02-014-02	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	807,89	50,33	25,52	3,93	732,04	5,36
08-02-014-03	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	802,86	47,70	30,80	4,74	724,36	5,08
08-02-014-04	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	794,79	46,67	23,76	3,66	724,36	4,97
08-02-014-05	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	785,43	39,44	28,16	4,34	717,83	4,2
08-02-014-06	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	777,64	38,69	21,12	3,25	717,83	4,12

Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами:

08-02-014-07	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	738,88	75,21	41,21	5,92	622,46	8,01
08-02-014-08	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	730,72	74,09	34,17	4,84	622,46	7,89
08-02-014-09	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	611,52	60,94	40,41	5,75	510,17	6,49
08-02-014-10	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	602,98	59,44	33,37	4,67	510,17	6,33
08-02-014-11	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	538,77	53,52	38,73	5,44	446,52	5,7
08-02-014-12	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	530,61	52,40	31,69	4,36	446,52	5,58

Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами:

08-02-014-13	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	760,15	69,86	41,21	5,92	649,08	7,44
08-02-014-14	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	751,98	68,73	34,17	4,84	649,08	7,32
08-02-014-15	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	630,84	57,00	40,41	5,75	533,43	6,07
08-02-014-16	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	614,04	55,40	33,37	4,67	525,27	5,9
08-02-014-17	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	555,60	50,24	38,73	5,44	466,63	5,35
08-02-014-18	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	547,52	49,20	31,69	4,36	466,63	5,24

Таблица 08-02-015. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой и теплоизоляционными плитами

Измеритель: 1 м³ кладки

Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой:

08-02-015-01	при высоте этажа до 4 м	771,72	62,64	29,04	4,47	680,04	6,75
08-02-015-02	при высоте этажа свыше 4 м	764,35	61,43	22,88	3,52	680,04	6,62

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами:							
08-02-015-03	общей толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м	1133,22	95,91	44,83	6,23	992,48	10,47
08-02-015-04	общей толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м	1124,62	94,35	37,79	5,15	992,48	10,3
08-02-015-05	общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	1024,81	76,94	38,67	5,28	909,20	8,4
08-02-015-06	общей толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	1015,94	75,11	31,63	4,20	909,20	8,2
08-02-015-07	общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	964,58	65,31	37,79	5,15	861,48	7,13
08-02-015-08	общей толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	955,89	63,66	30,75	4,07	861,48	6,95
Таблица 08-02-016. Кладка прижимных стенок из кирпича							
Измеритель: 100 м ² стенки							
08-02-016-01	Кладка прижимных стенок гидро-изоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	14651,43	1177,78	1193,82	362,76	12279,83	131,89
08-02-016-02	Кладка прижимных неармированных стенок в 1/4 кирпича	5866,64	992,84	157,96	8,81	4715,84	111,18
Раздел 3. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛЕГКИХ БЛОКОВ И КАМНЕЙ							
Таблица 08-03-001. Кладка из крупных известняковых блоков							
Измеритель: 1 м ³ кладки блоков							
Кладка из крупных известняковых блоков:							
08-03-001-01	массой до 0,5 т	1488,62	44,88	131,13	20,19	1312,61	4,78
08-03-001-02	массой более 0,5 т	2063,21	30,99	73,93	11,38	1958,29	3,3
Таблица 08-03-002. Кладка стен из камней легкогобетонных, заполнение проемов и фахверков							
Измеритель: 1 м ³ кладки							
Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки:							
08-03-002-01	при высоте этажа до 4 м	624,80	40,05	38,72	5,96	546,03	4,43
08-03-002-02	при высоте этажа свыше 4 м	615,16	38,33	30,80	4,74	546,03	4,24
Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки с заполнением каркасов и фахверков:							
08-03-002-03	при высоте этажа до 4 м	619,50	32,05	33,44	5,15	554,01	3,65
08-03-002-04	при высоте этажа свыше 4 м	609,91	30,38	25,52	3,93	554,01	3,46
Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича):							
08-03-002-05	толщиной 320 мм при высоте этажа до 4 м	725,00	52,90	45,77	7,05	626,33	5,7
08-03-002-06	толщиной 320 мм при высоте этажа свыше 4 м	714,75	50,58	37,84	5,83	626,33	5,45
08-03-002-07	толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м	684,09	44,27	43,92	5,69	595,90	4,77
(204-9001)	Арматура, (м)	-	-	-	-	(II)	-
08-03-002-08	толщиной 520 мм при высоте этажа свыше 4 м	672,41	41,39	35,12	4,34	595,90	4,46
(204-9001)	Арматура, (м)	-	-	-	-	(II)	-
08-03-002-09	толщиной 720 мм при высоте этажа до 4 м	662,57	37,86	44,80	5,83	579,91	4,08
(204-9001)	Арматура, (м)	-	-	-	-	(II)	-
08-03-002-10	толщиной 720 мм при высоте этажа свыше 4 м	651,64	35,73	36,00	4,47	579,91	3,85
(204-9001)	Арматура, (м)	-	-	-	-	(II)	-
08-03-002-11	Засыпка пустот в камнях	86,11	12,90	22,09	2,84	51,12	1,39

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 08-03-003. Кладка стен и перегородок неармированных из камней известковых и туфовых							
Измеритель: 1 м ³ кладки							
Кладка стен из известняка:							
08-03-003-01	обычная при высоте этажа до 4 м	328,02	30,95	32,56	5,01	264,51	3,72
08-03-003-02	обычная при высоте этажа свыше 4 м	321,03	30,12	26,40	4,07	264,51	3,62
08-03-003-03	рядовая при высоте этажа до 4 м	329,85	40,60	33,44	5,15	255,81	4,88
08-03-003-04	рядовая при высоте этажа свыше 4 м	322,53	39,44	27,28	4,20	255,81	4,74
08-03-003-05	чистая при высоте этажа до 4 м	350,53	62,16	32,56	5,01	255,81	6,62
08-03-003-06	чистая при высоте этажа свыше 4 м	342,27	60,94	25,52	3,93	255,81	6,49
Кладка из известняка перегородок:							
08-03-003-07	неармированных при высоте этажа до 4 м	2703,07	80,48	25,52	3,93	2597,07	9,25
08-03-003-08	неармированных при высоте этажа свыше 4 м	2694,55	79,00	18,48	2,85	2597,07	9,08
Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом:							
08-03-003-09	толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м	523,02	51,19	31,68	4,88	440,15	5,83
08-03-003-10	толщиной 520 мм при высоте этажа свыше 4 м	515,28	49,61	25,52	3,93	440,15	5,65
Кладка стен из туфа:							
08-03-003-11	обычная из грубообработанных камней при высоте этажа до 4 м	318,21	49,87	35,61	5,25	232,73	5,68
08-03-003-12	обычная из грубообработанных камней при высоте этажа свыше 4 м	308,79	48,38	27,68	4,03	232,73	5,51
08-03-003-13	чистая из камней правильной формы при высоте этажа до 4 м	369,05	60,06	36,49	5,38	272,50	6,03
08-03-003-14	чистая из камней правильной формы при высоте этажа свыше 4 м	358,93	57,87	28,56	4,16	272,50	5,81
Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ							
Таблица 08-04-001. Установка перегородок из гипсовых и легкобетонных плит							
Измеритель: 100 м ² перегородок (за вычетом проемов)							
Установка перегородок из гипсовых плит:							
08-04-001-01	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	10746,86	931,50	281,42	29,00	9533,94	96,83
08-04-001-02	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	10719,26	903,90	281,42	29,00	9533,94	93,96
08-04-001-03	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	22200,53	1681,58	641,74	66,12	19877,21	174,8
08-04-001-04	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	22145,21	1626,26	641,74	66,12	19877,21	169,05
Установка перегородок из легкобетонных плит:							
08-04-001-05	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	14627,05	885,04	265,49	25,34	13476,52	92
08-04-001-06	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	14600,50	858,49	265,49	25,34	13476,52	89,24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-04-001-07	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	29096,14	1681,58	497,07	50,95	26917,49	174,8
08-04-001-08	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	29040,82	1626,26	497,07	50,95	26917,49	169,05
Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит:							
08-04-001-09	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	15789,38	991,99	257,74	26,42	14539,65	100,71
08-04-001-10	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	15759,44	962,05	257,74	26,42	14539,65	97,67
08-04-001-11	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	31346,26	1790,43	558,37	56,37	28997,46	181,77
08-04-001-12	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	31247,03	1691,20	558,37	56,37	28997,46	175,8
Таблица 08-04-002. Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками							
Измеритель: 100 м ² перегородок (за вычетом проемов)							
Установка перегородок из стеклянных блоков:							
08-04-002-01	при высоте этажа до 4 м	75263,38	1211,80	258,62	26,56	73792,96	135,7
08-04-002-02	при высоте этажа свыше 4 м	75242,84	1191,26	258,62	26,56	73792,96	133,4
Заполнение проемов стеклянными блоками:							
08-04-002-03	при высоте этажа до 4 м	75502,97	1451,39	258,62	26,56	73792,96	156,4
08-04-002-04	при высоте этажа свыше 4 м	75470,96	1419,38	258,62	26,56	73792,96	152,95
Раздел 5. ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ, КРЫЛЬЦА							
Таблица 08-05-001. Укладка подоконных железобетонных плит							
Измеритель: 100 м ² плит (в деле)							
Укладка подоконных железобетонных плит:							
08-05-001-01	с мозаичным покрытием	34436,15	1221,94	257,90	28,59	32956,31	133,4
08-05-001-02	гладких	21810,50	1041,31	257,90	28,59	20511,29	113,68
Таблица 08-05-002. Устройство крылец							
Измеритель: 1 м ² крыльца							
Устройство крылец:							
08-05-002-01	с входной площадкой	88,91	14,28	7,71	0,41	66,92	1,67
(204-9060)	Армосетки, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9043)	Ступени железобетонные, (м)	-	-	-	-	(II)	-
08-05-002-02	с входом с одной стороны в одну ступень	137,44	25,08	7,71	0,41	104,65	3,12
(204-9060)	Армосетки, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9043)	Ступени железобетонные, (м)	-	-	-	-	(II)	-
08-05-002-03	с входом с трех сторон в три ступени	584,26	101,59	23,36	1,36	459,31	12,21
(204-9060)	Армосетки, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9043)	Ступени железобетонные, (м)	-	-	-	-	(II)	-
Раздел 6. МУСОРОПРОВОДЫ							
Таблица 08-06-001. Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб							
Измеритель: 1 мусоропровод							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-06-001-01	Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м	10813,92	651,44	1219,80	167,75	8942,68	72,95
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(404-9010)	Кирпич керамический, (1000 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
08-06-001-02	На каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01	720,60	53,13	121,40	16,67	546,07	5,95
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	-	-	-	-	(П)	-
08-06-001-03	На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01	176,74	12,32	42,20	5,96	122,22	1,38
08-06-001-04	На один дополнительный приемный клапан добавлять к расценке 08-06-001-01	306,33	22,68	1,74	0,00	281,91	2,54

Таблица 08-06-002. Окраска металлических деталей мусоропровода

Измеритель: 1 мусоропровод

08-06-002-01	Окраска металлических деталей мусоропровода в 9-этажных зданиях с пятью клапанами	121,74	48,28	0,00	0,00	73,46	4,79
08-06-002-02	При окраске на каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-002-01	7,48	3,02	0,00	0,00	4,46	0,3
08-06-002-03	При окраске на один дополнительный клапан добавлять к расценке 08-06-002-01	14,76	5,85	0,00	0,00	8,91	0,58

Раздел 7. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА

Таблица 08-07-001. Установка и разборка наружных инвентарных лесов

 Измеритель: 100 м² вертикальной проекции для наружных лесов

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м:

08-07-001-01	трубчатых для кладки облицовки	670,57	392,34	6,09	0,00	272,14	43,4
08-07-001-02	трубчатых для прочих отделочных работ	738,96	393,24	6,09	0,00	339,63	43,5
08-07-001-03	подвесных	938,44	589,41	6,96	0,00	342,07	65,2
На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять:							
08-07-001-04	к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02	136,69	59,66	1,74	0,00	75,29	6,6
08-07-001-05	к расценке 08-07-001-03	189,78	88,50	1,74	0,00	99,54	9,79

Таблица 08-07-002. Установка и разборка внутренних инвентарных лесов

 Измеритель: 100 м² горизонтальной проекции

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов:

08-07-002-01	при высоте помещений до 6 м	1025,33	634,61	15,66	0,00	375,06	70,2
08-07-002-02	на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01	692,60	450,19	9,57	0,00	232,84	49,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 08-07-003. Изготовление стальных деталей подвесных лесов							
Измеритель: 1 т деталей							
08-07-003-01	Изготовление стальных деталей подвесных лесов	7779,08	425,79	98,98	1,49	7254,31	49,8
Таблица 08-07-004. Изготовление деревянных деталей подвесных лесов							
Измеритель: 1 м³ деталей							
08-07-004-01	Изготовление деревянных деталей подвесных лесов	1897,26	115,55	56,05	1,63	1725,66	14,72
Таблица 08-07-005. Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов							
Измеритель: 100 м² щитов							
08-07-005-01	Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов	11084,57	1123,62	666,44	25,75	9294,51	137,53
Раздел 8. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ОЧАГИ							
Таблица 08-08-001. Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий							
Измеритель: 1 м³ основания							
Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах:							
08-08-001-01	бутовые	467,70	50,54	9,57	0,00	407,59	5,66
08-08-001-02	кирпичные	632,06	39,74	31,32	0,00	561,00	4,45
Таблица 08-08-002. Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий							
Измеритель: 1 место							
08-08-002-01	Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий	442,06	36,61	4,85	0,27	400,60	4,1
Таблица 08-08-003. Кладка печей, очагов							
Измеритель: 1 м³ кладки (без вычета пустот)							
Кладка печей, очагов:							
08-08-003-01	отопительных с топкой под дрова не облицованных и не оштукатуренных	1133,28	96,51	43,50	0,00	993,27	10,4
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
08-08-003-02	отопительных с топкой под дрова в стальных футлярах	1503,97	161,52	41,76	0,00	1300,69	16,6
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
08-08-003-03	отопительных с топкой под уголь не облицованных и не оштукатуренных	1236,91	96,51	43,50	0,00	1096,90	10,4
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
08-08-003-04	отопительных с топкой под уголь в стальных футлярах	1558,56	161,52	41,76	0,00	1355,28	16,6
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
08-08-003-05	кухонных с топкой под дрова без щитка	818,82	86,30	33,93	0,00	698,59	9,3
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
08-08-003-06	кухонных с топкой под дрова со щитком	834,79	83,52	35,67	0,00	715,60	9
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
08-08-003-07	кухонных с топкой под уголь без щитка	922,45	86,30	33,93	0,00	802,22	9,3
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-08-003-08 (301-9006)	кухонных с топкой под уголь со щитком Приборы печные, (компл.)	938,42 -	83,52 -	35,67 -	0,00 -	819,23 (II)	9 -
08-08-003-09 (301-9006)	пищеварочных с топкой под дрова Приборы печные, (компл.)	875,58 -	119,68 -	32,19 -	0,00 -	723,71 (II)	12,3 -
08-08-003-10 (301-9006)	пищеварочных с топкой под уголь Приборы печные, (компл.)	979,21 -	119,68 -	32,19 -	0,00 -	827,34 (II)	12,3 -
Таблица 08-08-004. Установка очагов металлических							
Измеритель: 1 очаг							
08-08-004-01 (301-9006)	Установка очагов металлических Приборы печные, (компл.)	114,90 -	34,34 -	8,70 -	0,00 -	71,86 (II)	3,7 -
Таблица 08-08-005. Кладка дымовых кирпичных труб							
Измеритель: 1 м³ кладки (без вычета пустот)							
08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб	1091,42	118,81	46,98	4,74	925,63	12,97
Таблица 08-08-006. Отделка печей							
Измеритель: 100 м² облицованной или оштукатуренной поверхности							
Отделка печей:							
08-08-006-01	изразцами	34947,40	4202,82	391,68	21,59	30352,90	362
08-08-006-02	штукатурным глиняным раствором без сетки	473,16	133,95	78,75	8,27	260,46	15
08-08-006-03	штукатурным глиняным раствором по сетке	2716,48	392,92	94,12	9,89	2229,44	44

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков	3
Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	3
Таблица 08-01-001. Устройство фундаментов, кладка стен	3
Таблица 08-01-002. Устройство основания под фундаменты	3
Таблица 08-01-003. Гидроизоляция стен, фундаментов	3
Таблица 08-01-004. Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	4
Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ	4
Таблица 08-02-001. Кладка стен из кирпича	4
Таблица 08-02-002. Кладка перегородок из кирпича	4
Таблица 08-02-003. Кладка из кирпича конструкций	5
Таблица 08-02-004. Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича	5
Таблица 08-02-005. Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	5
Таблица 08-02-006. Расшивка швов кладки	5
Таблица 08-02-007. Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток	6
Таблица 08-02-008. Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных	6
Таблица 08-02-009. Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных	6
Таблица 08-02-010. Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными	6
Таблица 08-02-011. Кладка участков стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических и силикатных с облицовкой кирпичом лицевым профильным	8
Таблица 08-02-012. Кладка стен из камней керамических или силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными	8
Таблица 08-02-013. Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой	8
Таблица 08-02-014. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных конструкций	9
Таблица 08-02-015. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой и теплоизоляционными плитами	9
Таблица 08-02-016. Кладка прижимных стенок из кирпича	10
Раздел 3. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛЕГКИХ БЛОКОВ И КАМНЕЙ	10
Таблица 08-03-001. Кладка из крупных известняковых блоков	10
Таблица 08-03-002. Кладка стен из камней легкобетонных, заполнение проемов и фахверков	10
Таблица 08-03-003. Кладка стен и перегородок неармированных из камней известковых и туфовых	11
Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ	11
Таблица 08-04-001. Установка перегородок из гипсовых и легкобетонных плит	11
Таблица 08-04-002. Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками	12
Раздел 5. ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ, КРЫЛЬЦА	12
Таблица 08-05-001. Укладка подоконных железобетонных плит	12
Таблица 08-05-002. Устройство крылец	12
Раздел 6. МУСОРОПРОВОДЫ	12
Таблица 08-06-001. Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб	12
Таблица 08-06-002. Окраска металлических деталей мусоропровода	13
Раздел 7. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА	13
Таблица 08-07-001. Установка и разборка наружных инвентарных лесов	13
Таблица 08-07-002. Установка и разборка внутренних инвентарных лесов	13
Таблица 08-07-003. Изготовление стальных деталей подвесных лесов	14
Таблица 08-07-004. Изготовление деревянных деталей подвесных лесов	14
Таблица 08-07-005. Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов	14
Раздел 8. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ОЧАГИ	14
Таблица 08-08-001. Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий	14
Таблица 08-08-002. Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий	14
Таблица 08-08-003. Кладка печей, очагов	14
Таблица 08-08-004. Установка очагов металлических	15
Таблица 08-08-005. Кладка дымовых кирпичных труб	15
Таблица 08-08-006. Отделка печей	15