

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕР-2001

Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
Подраздел 1.1 ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ							
Таблица 07-01-001. Укладка фундаментов и фундаментных балок							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций:							
07-01-001-01 (403-9020)	до 0,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	3616,36 -	662,91 -	2424,11 -	312,12 -	529,34 (100)	72,37 -
07-01-001-02 (403-9020)	до 1,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5466,52 -	849,86 -	3403,58 -	412,94 -	1213,08 (100)	91,58 -
07-01-001-03 (403-9020)	до 3,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	8260,00 -	1275,95 -	5142,37 -	577,42 -	1841,68 (100)	134,31 -
07-01-001-04 (403-9020)	более 3,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	11559,99 -	1793,94 -	7588,02 -	663,50 -	2178,03 (100)	186,48 -
Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций:							
07-01-001-05 (403-9020)	до 1,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	7996,59 -	1257,63 -	5525,88 -	680,21 -	1213,08 (100)	135,52 -
07-01-001-06 (403-9020)	до 3,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	10306,84 -	2001,20 -	6463,96 -	758,78 -	1841,68 (100)	213,12 -
07-01-001-07 (403-9020)	более 3,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	17648,01 -	2897,57 -	12572,41 -	1215,54 -	2178,03 (100)	308,58 -
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса конструкций:							
07-01-001-08 (403-9020)	до 0,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	3632,81 -	662,91 -	2440,56 -	313,19 -	529,34 (100)	72,37 -
07-01-001-09 (403-9020)	до 1,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5441,78 -	849,86 -	3378,84 -	413,61 -	1213,08 (100)	91,58 -
07-01-001-10 (403-9020)	до 3,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	8896,65 -	1275,95 -	5779,02 -	579,92 -	1841,68 (100)	134,31 -
07-01-001-11 (403-9020)	более 3,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	14404,71 -	1793,94 -	10432,74 -	704,31 -	2178,03 (100)	186,48 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций:							
07-01-001-12 (403-9020)	до 1,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	7359,80 -	1246,40 -	4900,32 -	610,19 -	1213,08 (100)	134,31 -
07-01-001-13 (403-9020)	до 3,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	12651,66 -	2001,20 -	8808,78 -	946,12 -	1841,68 (100)	213,12 -
07-01-001-14 (403-9020)	более 3,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	23078,50 -	2897,57 -	18002,90 -	1292,99 -	2178,03 (100)	308,58 -
Укладка балок фундаментных длиной:							
07-01-001-15 (403-9020)	до 6 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	9922,17 -	4100,06 -	3908,29 -	446,34 -	1913,82 (100)	416,25 -
07-01-001-16 (403-9020)	более 6 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	18017,51 -	5904,09 -	9944,78 -	955,28 -	2168,64 (100)	599,4 -
Таблица 07-01-002. Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов							
Измеритель: 100 м ² площади подошвы фундамента							
07-01-002-01 (402-9050)	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов Раствор цементный, (м ³)	46,48 -	18,40 -	28,08 -	3,93 -	0,00 (2,16)	2,06 -
Подраздел 1.2 КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ							
Таблица 07-01-006. Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Укладка ригелей массой:							
07-01-006-01 (403-9020)	до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	17648,07 -	3979,79 -	11591,17 -	1033,59 -	2077,11 (100)	404,04 -
07-01-006-02 (403-9020)	до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	22489,57 -	3979,79 -	16432,67 -	1103,01 -	2077,11 (100)	404,04 -
07-01-006-03 (403-9020)	более 5 т при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	29259,62 -	5324,61 -	21361,91 -	1379,19 -	2573,10 (100)	540,57 -
Укладка плит перекрытий площадью:							
07-01-006-04 (403-9020)	до 5 м ² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	14885,53 -	1613,39 -	3569,59 -	339,16 -	9702,55 (100)	169,83 -
07-01-006-05 (403-9020)	до 5 м ² при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	16474,18 -	1613,39 -	5158,24 -	361,93 -	9702,55 (100)	169,83 -
07-01-006-06 (403-9020)	более 5 м ² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	20746,70 -	2146,32 -	4740,92 -	433,33 -	13859,46 (100)	223,11 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-006-07 (403-9020)	более 5 м ² при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	22776,47 -	2146,32 -	6770,69 -	462,43 -	13859,46 (100)	223,11 -
Установка стеновых панелей площадью:							
07-01-006-08 (403-9020)	до 8 м ² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	27572,87 -	4565,96 -	11709,77 -	1122,89 -	11297,14 (100)	458,43 -
07-01-006-09 (403-9020)	до 8 м ² при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	32832,63 -	4565,96 -	16969,53 -	1198,30 -	11297,14 (100)	458,43 -
07-01-006-10 (403-9020)	более 8 м ² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	34518,41 -	5594,40 -	13770,67 -	1266,38 -	15153,34 (100)	555 -
07-01-006-11 (403-9020)	более 8 м ² при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	40450,31 -	5594,40 -	19702,57 -	1351,43 -	15153,34 (100)	555 -

Таблица 07-01-007. Укладка бетона по перекрытиям

 Измеритель: 100 м² площади перекрытия

07-01-007-01	Укладка бетона по перекрытиям при толщине слоя 60 мм	8856,90	140,48	172,67	17,21	8543,75	15,54
07-01-007-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 07-01-007-01	579,78	23,59	24,21	3,39	531,98	2,61

Подраздел 1.3 КОЛОННЫ И КАПИТЕЛИ
Таблица 07-01-011. Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн:

07-01-011-01 (403-9020)	до 0,7 м, масса колонн до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	15355,34 -	4567,25 -	7083,99 -	910,56 -	3704,10 (100)	463,68 -
07-01-011-02 (403-9020)	до 0,7 м, масса колонн до 2 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	18296,09 -	5328,46 -	8220,43 -	1040,37 -	4747,20 (100)	540,96 -
07-01-011-03 (403-9020)	до 0,7 м, масса колонн до 3 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	21487,55 -	6486,82 -	10253,53 -	1269,36 -	4747,20 (100)	658,56 -
07-01-011-04 (403-9020)	до 0,7 м, масса колонн до 4 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	25107,86 -	7512,79 -	12274,16 -	1418,96 -	5320,91 (100)	762,72 -
07-01-011-05 (403-9020)	до 0,7 м, масса колонн до 6 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	31263,11 -	9731,56 -	16210,64 -	1829,66 -	5320,91 (100)	1000,16 -
07-01-011-06 (403-9020)	до 0,7 м, масса колонн до 8 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	37456,66 -	10713,90 -	20830,69 -	2022,47 -	5912,07 (100)	1101,12 -
07-01-011-07 (403-9020)	до 0,7 м, масса колонн до 10 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	43263,15 -	12204,34 -	25146,74 -	2393,61 -	5912,07 (100)	1254,3 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-011-08 (403-9020)	более 0,7 м, масса колонн до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	16087,98 -	4567,25 -	7086,46 -	910,56 -	4434,27 (100)	463,68 -
07-01-011-09 (403-9020)	более 0,7 м, масса колонн до 2 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	19290,40 -	5328,46 -	8223,79 -	1040,37 -	5738,15 (100)	540,96 -
07-01-011-10 (403-9020)	более 0,7 м, масса колонн до 3 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	23162,13 -	6486,82 -	10259,15 -	1269,36 -	6416,16 (100)	658,56 -
07-01-011-11 (403-9020)	более 0,7 м, масса колонн до 4 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	26533,91 -	7421,27 -	12279,24 -	1418,96 -	6833,40 (100)	762,72 -
07-01-011-12 (403-9020)	более 0,7 м, масса колонн до 6 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	33408,65 -	9731,56 -	16217,83 -	1829,66 -	7459,26 (100)	1000,16 -
07-01-011-13 (403-9020)	более 0,7 м, масса колонн до 8 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	39549,89 -	10713,90 -	20837,72 -	2022,47 -	7998,27 (100)	1101,12 -
07-01-011-14 (403-9020)	более 0,7 м, масса колонн до 10 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	46612,31 -	12204,34 -	25157,98 -	2393,61 -	9249,99 (100)	1254,3 -
07-01-011-15 (403-9020)	более 0,7 м, масса колонн до 15 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	57468,62 -	15012,42 -	32762,78 -	3092,25 -	9693,42 (100)	1542,9 -
07-01-011-16 (403-9020)	более 0,7 м, масса колонн до 25 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	80914,34 -	16524,46 -	54313,92 -	3609,94 -	10075,96 (100)	1698,3 -
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн:							
07-01-011-17 (403-9020)	до 2 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	20794,33 -	5328,46 -	8215,23 -	1039,56 -	7250,64 (100)	540,96 -
07-01-011-18 (403-9020)	до 3 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	23985,79 -	6486,82 -	10248,33 -	1268,55 -	7250,64 (100)	658,56 -
07-01-011-19 (403-9020)	до 4 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	26945,39 -	7421,27 -	12273,48 -	1418,55 -	7250,64 (100)	762,72 -
07-01-011-20 (403-9020)	до 6 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	34021,35 -	9731,56 -	16204,67 -	1829,11 -	8085,12 (100)	1000,16 -
07-01-011-21 (403-9020)	до 8 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	40215,45 -	10713,90 -	20825,26 -	2022,07 -	8676,29 (100)	1101,12 -
07-01-011-22 (403-9020)	до 10 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	47015,08 -	12204,34 -	25143,51 -	2393,07 -	9667,23 (100)	1254,3 -
07-01-011-23 (403-9020)	до 15 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	58884,09 -	15012,42 -	32770,07 -	3092,38 -	11101,60 (100)	1542,9 -
07-01-011-24 (403-9020)	до 25 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	82416,02 -	16524,46 -	54303,10 -	3609,22 -	11588,46 (100)	1698,3 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 07-01-012. Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн:							
07-01-012-01 (403-9020)	до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	50183,90 -	10989,89 -	19964,74 -	2522,20 -	19229,27 (100)	1142,4 -
07-01-012-02 (403-9020)	до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	54533,82 -	12390,56 -	22870,34 -	2521,52 -	19272,92 (100)	1288 -
07-01-012-03 (403-9020)	до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	61644,30 -	10989,89 -	20003,19 -	2522,20 -	30651,22 (100)	1142,4 -
07-01-012-04 (403-9020)	до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	69669,20 -	12390,56 -	26601,23 -	2627,75 -	30677,41 (100)	1288 -
07-01-012-05 (403-9020)	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	68570,24 -	12390,56 -	26597,53 -	2627,75 -	29582,15 (100)	1288 -
07-01-012-06 (403-9020)	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 15 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	86669,72 -	17512,25 -	38619,07 -	3678,01 -	30538,40 (100)	1820,4 -
07-01-012-07 (403-9020)	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	77414,12 -	12390,56 -	26627,21 -	2627,75 -	38396,35 (100)	1288 -
07-01-012-08 (403-9020)	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	99647,70 -	17512,25 -	38662,61 -	3678,01 -	43472,84 (100)	1820,4 -
07-01-012-09 (403-9020)	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	128346,29 -	19548,54 -	65298,72 -	4365,76 -	43499,03 (100)	2009,1 -
07-01-012-10 (403-9020)	1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	124975,70 -	17512,25 -	38747,59 -	3678,01 -	68715,86 (100)	1820,4 -
07-01-012-11 (403-9020)	1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	153674,29 -	19548,54 -	65383,70 -	4365,76 -	68742,05 (100)	2009,1 -
Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением, в стаканы фундаментов при базе колонн:							
07-01-012-12 (403-9020)	более 1,5 до 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	86251,08 -	17512,25 -	38617,67 -	3678,01 -	30121,16 (100)	1820,4 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-012-13	более 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т	134835,29	19548,54	65320,50	4365,76	49966,25	2009,1
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-

Таблица 07-01-013. Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента:

07-01-013-01	-0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 15 т	180530,46	47998,07	86329,21	8314,01	46203,18	4872,9
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-013-02	-0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	231060,77	50081,87	130412,93	9197,43	50565,97	5028,3
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-013-03	-0,15 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	256748,58	51517,43	137512,37	9518,73	67718,78	5294,7
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-013-04	-0,10 м, общей массе колонн до 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	261069,11	49638,09	131136,70	9215,36	80294,32	5039,4
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-013-05	-0,10 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	276110,89	51517,43	137577,33	9518,73	87016,13	5294,7
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-

Таблица 07-01-014. Установка колонн на нижестоящие колонны, установка капителей

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса колонн:

07-01-014-01	до 2 т	22179,03	8325,27	5607,86	703,11	8245,90	825,92
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-014-02	до 3 т	26216,78	9751,80	7102,38	866,12	9362,60	967,44
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-014-03	до 5 т	29564,61	11191,52	8576,47	1262,59	9796,62	1110,27
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-

Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса капителей:

07-01-014-04	до 4 т	35649,92	7114,87	7072,20	918,01	21462,85	685,44
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-014-05	более 4 т	43574,90	9115,92	10763,53	1464,08	23695,45	878,22
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-

Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса колонн:

07-01-014-06	до 2 т	23234,71	8325,27	5808,09	703,11	9101,35	825,92
--------------	--------	----------	---------	---------	--------	---------	--------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-014-07 (403-9020)	до 3 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	26471,46 -	9751,80 -	7342,65 -	866,12 -	9377,01 (100)	967,44 -
07-01-014-08 (403-9020)	до 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	29972,63 -	11191,52 -	8983,67 -	1262,59 -	9797,44 (100)	1110,27 -
07-01-014-09 (403-9020)	более 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	34656,59 -	12954,82 -	11864,63 -	1667,73 -	9837,14 (100)	1285,2 -
Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса капителей:							
07-01-014-10 (403-9020)	до 4 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	36040,48 -	7114,87 -	7368,27 -	918,01 -	21557,34 (100)	685,44 -
07-01-014-11 (403-9020)	более 4 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	44133,25 -	9115,92 -	11235,71 -	1464,08 -	23781,62 (100)	878,22 -
Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса колонн:							
07-01-014-12 (403-9020)	до 2 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	33586,63 -	8325,27 -	17013,38 -	789,77 -	8247,98 (100)	825,92 -
07-01-014-13 (403-9020)	до 3 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	39916,82 -	9751,80 -	20788,01 -	970,31 -	9377,01 (100)	967,44 -
07-01-014-14 (403-9020)	до 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	52759,80 -	11191,52 -	31770,84 -	1438,70 -	9797,44 (100)	1110,27 -
07-01-014-15 (403-9020)	более 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	64755,80 -	12954,82 -	41963,84 -	1900,36 -	9837,14 (100)	1285,2 -
Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса капителей:							
07-01-014-16 (403-9020)	до 4 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	52608,74 -	7114,87 -	23936,53 -	1046,06 -	21557,34 (100)	685,44 -
07-01-014-17 (403-9020)	более 4 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	70556,88 -	9115,92 -	37659,34 -	1668,29 -	23781,62 (100)	878,22 -
Подраздел 1.4 БАЛКИ, РИГЕЛИ И ПЕРЕМЫЧКИ							
Таблица 07-01-019. Укладка балок в одноэтажных зданиях и сооружениях							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой:							
07-01-019-01 (403-9020)	до 1 т и высоте здания до 15 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5251,47 -	1511,38 -	2787,03 -	326,28 -	953,06 (100)	153,44 -
07-01-019-02 (403-9020)	до 1 т и высоте здания до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5904,65 -	1511,38 -	3440,21 -	361,24 -	953,06 (100)	153,44 -
07-01-019-03 (403-9020)	до 1 т и высоте здания до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	7596,76 -	1511,38 -	5132,32 -	385,50 -	953,06 (100)	153,44 -
07-01-019-04 (403-9020)	до 3 т и высоте здания до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	9360,31 -	2449,10 -	5532,96 -	544,03 -	1378,25 (100)	248,64 -
07-01-019-05 (403-9020)	до 3 т и высоте здания до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	11908,63 -	2449,10 -	8081,28 -	580,57 -	1378,25 (100)	248,64 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-019-06 (403-9020)	до 5 т и высоте здания до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	15417,00 -	4111,00 -	9489,28 -	899,31 -	1816,72 (100)	417,36 -
07-01-019-07 (403-9020)	до 5 т и высоте здания до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	19629,50 -	4111,00 -	13701,78 -	959,71 -	1816,72 (100)	417,36 -
07-01-019-08 (403-9020)	до 10 т и высоте здания до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	25092,88 -	6439,83 -	16197,90 -	1363,81 -	2455,15 (100)	653,79 -
07-01-019-09 (403-9020)	до 10 т и высоте здания до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	42991,47 -	6439,83 -	34096,49 -	2532,35 -	2455,15 (100)	653,79 -
Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой:							
07-01-019-10 (403-9020)	до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	50749,93 -	10644,11 -	18632,06 -	1890,36 -	21473,76 (100)	1040,48 -
07-01-019-11 (403-9020)	до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	52254,67 -	10644,11 -	20136,80 -	2072,47 -	21473,76 (100)	1040,48 -
07-01-019-12 (403-9020)	до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	61962,41 -	10644,11 -	29844,54 -	2211,66 -	21473,76 (100)	1040,48 -
07-01-019-13 (403-9020)	до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	79450,39 -	10644,11 -	47332,52 -	3848,22 -	21473,76 (100)	1040,48 -
07-01-019-14 (403-9020)	до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	102398,94 -	14545,44 -	47959,77 -	3283,29 -	39893,73 (100)	1443 -
07-01-019-15 (403-9020)	до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	128365,52 -	14545,44 -	73926,35 -	5712,83 -	39893,73 (100)	1443 -
Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания:							
07-01-019-16 (403-9020)	до 15 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	18183,20 -	6113,05 -	6872,15 -	762,19 -	5198,00 (100)	613,76 -
07-01-019-17 (403-9020)	до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	19034,27 -	6113,05 -	7723,22 -	762,19 -	5198,00 (100)	613,76 -
07-01-019-18 (403-9020)	до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	22604,45 -	6113,05 -	11293,40 -	813,38 -	5198,00 (100)	613,76 -
Таблица 07-01-020. Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т:							
07-01-020-01 (403-9020)	прямоугольных, длиной до 6 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	41828,52 -	13768,27 -	9967,64 -	936,98 -	18092,61 (100)	1252,8 -
07-01-020-02 (403-9020)	с полками, длиной до 6 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	46813,84 -	14405,69 -	10925,61 -	999,31 -	21482,54 (100)	1310,8 -

ТЕР-2001 Нижегородская область. Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-020-03 (403-9020)	с полками, длиной до 9 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	50881,77 -	16216,84 -	10722,28 -	1114,49 -	23942,65 (100)	1475,6 -
07-01-020-04 (403-9020)	с полками, длиной до 12 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	67210,75 -	21578,87 -	13890,12 -	1432,10 -	31741,76 (100)	1963,5 -
Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой:							
07-01-020-05 (402-0001) (403-9020)	до 2 т Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м³) Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5948,52 - -	1729,55 - -	3169,79 - -	361,11 - -	1049,18 (II) (100)	173,65 - -
07-01-020-06 (402-0001) (403-9020)	до 5 т Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м³) Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	13537,68 - -	3974,44 - -	8482,42 - -	1007,98 - -	1080,82 (II) (100)	399,04 - -
07-01-020-07 (403-9020)	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	42196,69 - -	14632,47 - -	25940,92 - -	3215,14 - -	1623,30 (100)	1368,8 -
Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т:							
07-01-020-08 (403-9020)	прямоугольных, длиной до 6 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	39916,85 -	13768,27 -	10294,86 -	940,23 -	15853,72 (100)	1252,8 -
07-01-020-09 (403-9020)	с полками, длиной до 6 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	44853,37 -	14405,69 -	11208,76 -	999,72 -	19238,92 (100)	1310,8 -
07-01-020-10 (403-9020)	с полками, длиной до 9 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	53506,57 -	16080,57 -	13483,35 -	1426,82 -	23942,65 (100)	1463,2 -
07-01-020-11 (403-9020)	с полками, длиной до 12 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	67851,36 -	21578,87 -	14527,25 -	1455,00 -	31745,24 (100)	1963,5 -
Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой:							
07-01-020-12 (402-0001) (403-9020)	до 2 т Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м³) Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	6065,13 - -	1729,55 - -	3265,34 - -	361,11 - -	1070,24 (II) (100)	173,65 - -
07-01-020-13 (402-0001) (403-9020)	до 5 т Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м³) Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	13824,26 - -	3974,44 - -	8756,98 - -	1007,98 - -	1092,84 (II) (100)	399,04 - -
07-01-020-14 (403-9020)	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	43169,67 - -	14632,47 - -	26856,17 - -	3215,14 - -	1681,03 (100)	1368,8 -
Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т:							
07-01-020-15 (403-9020)	прямоугольных, длиной до 6 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	54875,97 -	13768,27 -	25253,98 -	1056,12 -	15853,72 (100)	1252,8 -
07-01-020-16	с полками, длиной до 6 м	60214,42	14405,69	26573,83	1118,50	19234,90	1310,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-020-17 (403-9020)	с полками, длиной до 9 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	79257,69 -	16080,57 -	39234,47 -	1625,83 -	23942,65 (100)	1463,2 -
07-01-020-18 (403-9020)	с полками, длиной до 12 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	94111,10 -	21578,87 -	40786,99 -	1657,95 -	31745,24 (100)	1963,5 -
Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой:							
07-01-020-19 (402-0001)	до 2 т Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м³)	11506,37 -	1729,55 -	8706,58 -	403,21 -	1070,24 (II)	173,65 -
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-020-20 (402-0001)	до 5 т Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м³)	29189,34 -	3974,44 -	24122,06 -	1127,01 -	1092,84 (II)	399,04 -
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-020-21 (403-9020)	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	94388,22 -	14632,47 -	78074,72 -	3611,40 -	1681,03 (100)	1368,8 -
Таблица 07-01-021. Укладка перемычек							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании:							
07-01-021-01 (403-9020)	до 5 т, масса перемычки до 0,7 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	4120,67 -	886,23 -	3154,28 -	485,63 -	80,16 (100)	96,75 -
07-01-021-02 (403-9020)	до 5 т, масса перемычки до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	4946,64 -	1032,24 -	3799,39 -	584,95 -	115,01 (100)	112,69 -
07-01-021-03 (403-9020)	до 5 т, масса перемычки до 1,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5490,25 -	1236,84 -	4068,70 -	626,42 -	184,71 (100)	133,28 -
07-01-021-04 (403-9020)	до 5 т, масса перемычки более 1,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5930,77 -	1329,72 -	4416,34 -	679,94 -	184,71 (100)	141,61 -
07-01-021-05 (403-9020)	до 8 т, масса перемычки до 0,7 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	4277,29 -	886,23 -	3310,90 -	485,63 -	80,16 (100)	96,75 -
07-01-021-06 (403-9020)	до 8 т, масса перемычки до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5135,29 -	1032,24 -	3988,04 -	584,95 -	115,01 (100)	112,69 -
07-01-021-07 (403-9020)	до 8 т, масса перемычки до 1,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5692,28 -	1236,84 -	4270,73 -	626,42 -	184,71 (100)	133,28 -
07-01-021-08 (403-9020)	до 8 т, масса перемычки более 1,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	6150,06 -	1329,72 -	4635,63 -	679,94 -	184,71 (100)	141,61 -
07-01-021-09	более 8 т, масса перемычки до 0,7 т	13041,96	886,23	12075,57	553,37	80,16	96,75

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-021-10	более 8 т, масса перемычки до 1 т	15692,52	1032,24	14545,27	666,54	115,01	112,69
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-021-11	более 8 т, масса перемычки до 1,5 т	16997,82	1236,84	15576,27	713,79	184,71	133,28
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-021-12	более 8 т, масса перемычки более 1,5 т	18421,58	1329,72	16907,15	774,78	184,71	141,61
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Таблица 07-01-022. Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных балок и ферм Измеритель: 100 шт. сборных конструкций Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий:							
07-01-022-01	до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 25 м	14866,09	4093,74	9450,91	887,39	1321,44	382,95
(201-0777)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-02	до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 35 м	19022,74	4093,74	13607,56	946,99	1321,44	382,95
(201-0777)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-03	до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 25 м	21751,76	6213,88	14212,94	1363,54	1324,94	581,28
(201-0777)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-04	до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 35 м	28138,75	6213,88	20599,93	1455,11	1324,94	581,28
(201-0777)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-05	до 6 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	34734,74	8644,36	17780,59	1800,66	8309,79	808,64
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-06	до 6 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	43169,27	8644,36	26215,12	1921,59	8309,79	808,64
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-07	до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	34734,74	8644,36	17780,59	1800,66	8309,79	808,64
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-08	до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	43169,27	8644,36	26215,12	1921,59	8309,79	808,64
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий:							
07-01-022-09	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	75100,30	14247,63	28038,17	2880,46	32814,50	1332,8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-10	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	88592,76	14247,63	41530,63	3073,91	32814,50	1332,8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-11	до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	113328,56	14247,63	66266,43	5348,51	32814,50	1332,8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-12	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	72205,32	14713,72	31556,73	2984,66	25934,87	1376,4
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-13	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	86185,86	14713,72	45537,27	3185,10	25934,87	1376,4
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-14	до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	86185,86	14713,72	45537,27	3185,10	25934,87	1376,4
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-15	до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	111375,93	14713,72	70727,34	5541,99	25934,87	1376,4
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий:							
07-01-022-16	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	86026,04	16761,92	33691,24	3413,11	35572,88	1568

ТЕР-2001 Нижегородская область. Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-17	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	102013,50	16761,92	49678,70	3642,33	35572,88	1568
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-18	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	130819,64	16761,92	78484,84	6337,55	35572,88	1568
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-19	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	88162,71	17086,90	35502,93	3470,29	35572,88	1598,4
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-20	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	133686,47	17086,90	81026,69	6441,97	35572,88	1598,4
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-21	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	104405,73	17086,90	51745,95	3702,34	35572,88	1598,4
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-22	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	133706,75	17086,90	81046,97	6443,73	35572,88	1598,4
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-23	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м	141024,62	18273,49	87173,00	6694,07	35578,13	1709,4
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-24	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м	205754,36	18273,49	151902,74	7455,00	35578,13	1709,4
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-25	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	96970,75	19697,39	41700,48	4046,03	35572,88	1842,6
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-26	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	115922,89	19697,39	60652,62	4317,76	35572,88	1842,6
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-27	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м	152033,73	19934,71	96520,89	7583,22	35578,13	1864,8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-022-28	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м	152033,73	19934,71	96520,89	7583,22	35578,13	1864,8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-022-29 (403-9020)	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	152033,73 -	19934,71 -	96520,89 -	7583,22 -	35578,13 (100)	1864,8 -
07-01-022-30 (403-9020)	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	225361,34 -	19934,71 -	169848,50 -	8445,23 -	35578,13 (100)	1864,8 -
07-01-022-31 (403-9020)	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	162178,33 -	21595,94 -	105000,77 -	7930,94 -	35581,62 (100)	2020,2 -
07-01-022-32 (403-9020)	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	238868,20 -	21595,94 -	181690,64 -	8832,46 -	35581,62 (100)	2020,2 -
Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой:							
07-01-022-33 (403-9020)	до 10 т при высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	30932,87 -	9163,63 -	21076,15 -	1909,47 -	693,09 (100)	870,24 -
07-01-022-34 (403-9020)	до 10 т при высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	39877,07 -	9163,63 -	30020,35 -	2037,70 -	693,09 (100)	870,24 -
07-01-022-35 (403-9020)	до 15 т при высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	30941,61 -	9163,63 -	21076,15 -	1909,47 -	701,83 (100)	870,24 -
07-01-022-36 (403-9020)	до 15 т при высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	40221,32 -	9163,63 -	30355,86 -	2047,39 -	701,83 (100)	870,24 -
07-01-022-37 (403-9020)	до 20 т при высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	40226,57 -	9163,63 -	30355,86 -	2047,39 -	707,08 (100)	870,24 -
07-01-022-38 (403-9020)	до 20 т при высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	56418,81 -	9163,63 -	46548,10 -	3562,40 -	707,08 (100)	870,24 -
Подраздел 1.5 ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ							
Таблица 07-01-027. Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей оболочек, плит типа «П»							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью:							
07-01-027-01 (403-9020)	до 10 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	11769,05 -	2191,84 -	4372,83 -	504,20 -	5204,38 (100)	230,72 -

ТЕР-2001 Нижегородская область. Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-027-02	до 10 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м	11743,78	2191,84	4372,83	504,20	5179,11	230,72
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-027-03	до 10 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м	18360,83	2191,84	10989,88	936,20	5179,11	230,72
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-027-04	до 10 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 15 м	13590,38	2191,84	6320,53	503,93	5078,01	230,72
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-027-05	до 10 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м	18259,73	2191,84	10989,88	936,20	5078,01	230,72
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-027-06	до 10 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м	18259,73	2191,84	10989,88	936,20	5078,01	230,72
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-027-07	до 20 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м	16002,75	2910,42	6549,00	579,26	6543,33	306,36
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-027-08	до 20 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м	16002,75	2910,42	6549,00	579,26	6543,33	306,36
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-027-09	до 20 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м	23604,99	2910,42	14151,24	1075,59	6543,33	306,36
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-027-10	до 20 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 15 м	18086,54	2910,42	8653,60	567,99	6522,52	306,36
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-027-11	до 20 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м	23584,18	2910,42	14151,24	1075,59	6522,52	306,36
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-027-12	до 20 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м	23584,18	2910,42	14151,24	1075,59	6522,52	306,36
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью:							
07-01-027-13	до 20 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м	21632,63	3929,58	8465,81	637,39	9237,24	408,48
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-027-14	до 20 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 35 м	29997,75	3929,58	16830,93	1183,53	9237,24	408,48
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-027-15	до 20 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 25 м	29997,75	3929,58	16830,93	1183,53	9237,24	408,48
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-027-16	до 20 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 35 м	41442,11	3929,58	28275,29	1318,06	9237,24	408,48
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-027-17	до 40 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м	33416,76	4901,29	15769,40	1004,97	12746,07	509,49
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-027-18	до 40 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м	41319,67	4901,29	23717,42	1748,62	12700,96	509,49
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-027-19	до 40 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 25 м	41319,67	4901,29	23717,42	1748,62	12700,96	509,49
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-027-20	до 40 м ² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 35 м	58228,33	4901,29	40626,08	1947,39	12700,96	509,49
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Укладка панелей оболочек размером 3x18 м при высоте зданий:							
07-01-027-21	до 25 м	43859,81	8817,48	18244,77	1508,66	16797,56	950,16
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-027-22	до 35 м	50926,56	8817,48	25311,52	1609,98	16797,56	950,16
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Укладка плит типа «П» размером 3x18 м при высоте зданий:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-027-23 (403-9020)	до 15 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	29877,72 -	7556,60 -	15461,86 -	1186,71 -	6859,26 (100)	804,75 -
07-01-027-24 (403-9020)	до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	36674,96 -	7556,60 -	22259,10 -	1368,49 -	6859,26 (100)	804,75 -
07-01-027-25 (403-9020)	до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	47497,99 -	7556,60 -	33082,13 -	2381,14 -	6859,26 (100)	804,75 -
Таблица 07-01-028. Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для вентиляционных устройств							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Укладка плит покрытий площадью до 1 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций:							
07-01-028-01 (403-9020)	до 10 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	876,60 -	413,13 -	396,34 -	47,97 -	67,13 (100)	45,7 -
07-01-028-02 (403-9020)	до 15 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	876,60 -	413,13 -	396,34 -	47,97 -	67,13 (100)	45,7 -
07-01-028-03 (403-9020)	до 15 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	1506,12 -	413,13 -	1025,86 -	89,07 -	67,13 (100)	45,7 -
07-01-028-04 (403-9020)	до 20 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	1506,12 -	413,13 -	1025,86 -	89,07 -	67,13 (100)	45,7 -
07-01-028-05 (403-9020)	до 20 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	1506,12 -	413,13 -	1025,86 -	89,07 -	67,13 (100)	45,7 -
Укладка плит покрытий площадью до 2 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций:							
07-01-028-06 (403-9020)	до 10 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	1834,63 -	588,26 -	1074,82 -	130,08 -	171,55 (100)	63,39 -
07-01-028-07 (403-9020)	до 15 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	1834,63 -	588,26 -	1074,82 -	130,08 -	171,55 (100)	63,39 -
07-01-028-08 (403-9020)	до 15 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	3541,79 -	588,26 -	2781,98 -	241,54 -	171,55 (100)	63,39 -
07-01-028-09 (403-9020)	до 20 т и высоте зданий до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	3541,79 -	588,26 -	2781,98 -	241,54 -	171,55 (100)	63,39 -
07-01-028-10 (403-9020)	до 20 т и высоте зданий до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	3541,79 -	588,26 -	2781,98 -	241,54 -	171,55 (100)	63,39 -
Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий:							
07-01-028-11 (403-9020)	до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5420,34 -	2007,94 -	2140,74 -	235,23 -	1271,66 (100)	201,6 -
07-01-028-12	до 35 м	6522,18	2007,94	3242,58	251,03	1271,66	201,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Таблица 07-01-029. Укладка плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Укладка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий:							
07-01-029-01	надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	24732,75	4599,20	6360,95	809,48	13772,60	449,58
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-029-02	пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	21081,98	3347,42	4951,17	675,47	12783,39	339,84
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:							
07-01-029-03	0,75 м	51790,78	4249,38	3366,27	451,76	44175,13	436,73
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-029-04	1,5 м	30866,06	4418,85	3539,73	494,85	22907,48	459,34
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-029-05	3 м	30917,06	4985,51	4743,19	689,15	21188,36	524,79
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:							
07-01-029-06	1,5 м	18766,13	2999,32	3384,64	498,37	12382,17	311,78
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-029-07	3 м	28537,54	4772,09	4616,53	683,19	19148,92	466,48
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Укладка в многоэтажных зданиях безбалочных плит перекрытий:							
07-01-029-08	надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	24981,80	4599,20	6622,01	809,48	13760,59	449,58
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-029-09	пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	21287,81	3347,42	5169,01	675,47	12771,38	339,84
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:							
07-01-029-10	0,75 м	51946,96	4249,38	3512,84	451,76	44184,74	436,73
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-029-11	1,5 м	31071,32	4418,85	3699,32	494,85	22953,15	459,34
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-029-12	3 м	33670,58	4985,51	4965,45	689,15	23719,62	524,79
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:							
07-01-029-13	1,5 м	18981,72	2999,32	3574,07	498,37	12408,33	311,78

ТЕР-2001 Нижегородская область. Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-029-14 (403-9020)	3 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	28808,34 -	4772,09 -	4836,86 -	683,19 -	19199,39 (100)	466,48 -
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий безбалочных:							
07-01-029-15 (403-9020)	надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	39605,05 -	4599,20 -	21231,43 -	922,39 -	13774,42 (100)	449,58 -
07-01-029-16 (403-9020)	пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	33229,49 -	3347,42 -	17359,83 -	769,68 -	12522,24 (100)	339,84 -
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:							
07-01-029-17 (403-9020)	0,75 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	60221,97 -	4249,38 -	11665,26 -	514,77 -	44307,33 (100)	436,73 -
07-01-029-18 (403-9020)	1,5 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	39982,78 -	4418,85 -	12630,29 -	563,87 -	22933,64 (100)	459,34 -
07-01-029-19 (403-9020)	3 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	45872,72 -	4985,51 -	17403,27 -	785,28 -	23483,94 (100)	524,79 -
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:							
07-01-029-20 (403-9020)	1,5 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	27822,29 -	2999,32 -	12539,92 -	567,88 -	12283,05 (100)	311,78 -
07-01-029-21 (403-9020)	3 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	40888,46 -	4772,09 -	17167,08 -	778,48 -	18949,29 (100)	466,48 -
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:							
07-01-029-22 (403-9020)	0,75 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	91670,58 -	6449,34 -	3720,04 -	453,93 -	81501,20 (100)	662,83 -
07-01-029-23 (403-9020)	1,5 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	31176,50 -	6246,21 -	3892,23 -	534,41 -	21038,06 (100)	627,13 -
07-01-029-24 (403-9020)	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит 1,5 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	10591,45 -	1921,85 -	3884,61 -	568,56 -	4784,99 (100)	202,3 -
Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью:							
07-01-029-25 (403-9020)	до 10 м ² при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	9705,39 -	2283,61 -	3748,61 -	544,98 -	3673,17 (100)	240,38 -
07-01-029-26 (403-9020)	до 20 м ² при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	13713,77 -	3120,18 -	5920,14 -	863,41 -	4673,45 (100)	328,44 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:							
07-01-029-27 (403-9020)	0,75 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	92651,20 -	6449,34 -	3866,43 -	453,93 -	82335,43 (100)	662,83 -
07-01-029-28 (403-9020)	1,5 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	31897,03 -	6246,21 -	4064,59 -	534,41 -	21586,23 (100)	627,13 -
07-01-029-29 (403-9020)	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит 1,5 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	10775,68 -	1921,85 -	4068,84 -	568,56 -	4784,99 (100)	202,3 -
Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью:							
07-01-029-30 (403-9020)	до 10 м ² при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	9881,15 -	2283,61 -	3924,37 -	544,98 -	3673,17 (100)	240,38 -
07-01-029-31 (403-9020)	до 20 м ² при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	13990,20 -	3120,18 -	6198,59 -	863,41 -	4671,43 (100)	328,44 -
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:							
07-01-029-32 (403-9020)	0,75 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	100843,63 -	6449,34 -	12058,86 -	517,24 -	82335,43 (100)	662,83 -
07-01-029-33 (403-9020)	1,5 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	41542,08 -	6246,21 -	13709,64 -	608,95 -	21586,23 (100)	627,13 -
07-01-029-34 (403-9020)	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит 1,5 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	21037,00 -	1921,85 -	14330,16 -	647,86 -	4784,99 (100)	202,3 -
Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытия по стропильным конструкциям площадью:							
07-01-029-35 (403-9020)	до 10 м ² при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	19716,96 -	2283,61 -	13760,18 -	621,00 -	3673,17 (100)	240,38 -
07-01-029-36 (403-9020)	до 20 м ² при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	29572,93 -	3120,18 -	21781,32 -	983,84 -	4671,43 (100)	328,44 -
Подраздел 1.6 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							
Таблица 07-01-034. Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной:							

ТЕР-2001 Нижегородская область. Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-034-01 (403-9020)	до 7 м, площадью до 10 м ² при высоте здания до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	22375,76 -	6450,63 -	12759,10 -	1370,99 -	3166,03 (100)	630,56 -
07-01-034-02 (403-9020)	до 7 м, площадью до 10 м ² при высоте здания до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	28347,02 -	6450,63 -	18730,36 -	1456,99 -	3166,03 (100)	630,56 -
07-01-034-03 (403-9020)	до 7 м, площадью более 10 м ² при высоте здания до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	28488,19 -	7970,46 -	17351,70 -	1786,16 -	3166,03 (100)	790,72 -
07-01-034-04 (403-9020)	до 7 м, площадью более 10 м ² при высоте здания до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	36854,80 -	7970,46 -	25718,31 -	1906,12 -	3166,03 (100)	790,72 -
07-01-034-05 (403-9020)	более 7 м, площадью до 15 м ² при высоте здания до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	49702,38 -	8335,66 -	27039,46 -	1946,61 -	14327,26 (100)	826,95 -
07-01-034-06 (403-9020)	более 7 м, площадью до 15 м ² при высоте здания до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	65097,52 -	8335,66 -	42434,60 -	3387,04 -	14327,26 (100)	826,95 -
07-01-034-07 (403-9020)	более 7 м, площадью более 15 м ² при высоте здания до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	58470,68 -	10002,79 -	34140,63 -	2393,71 -	14327,26 (100)	992,34 -
07-01-034-08 (403-9020)	более 7 м, площадью более 15 м ² при высоте здания до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	77401,83 -	10002,79 -	53071,78 -	4164,99 -	14327,26 (100)	992,34 -
При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с угловыми блоками добавлять:							
07-01-034-09	к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07	10515,24	2693,60	6805,52	789,15	1016,12	280
07-01-034-10	к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08	14211,73	2693,60	10502,01	842,15	1016,12	280
При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с карнизными панелями при массе блока:							
07-01-034-11	до 3 т добавлять к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07	20889,58	5577,06	7686,42	789,15	7626,10	553,28
07-01-034-12	до 3 т добавлять к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08	24586,07	5577,06	11382,91	842,15	7626,10	553,28
07-01-034-13	до 6 т добавлять к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07	24623,53	6514,64	9913,13	1047,14	8195,76	654,08
07-01-034-14	до 6 т добавлять к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08	29528,49	6514,64	14818,09	1117,47	8195,76	654,08
Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью:							
07-01-034-15 (403-9020)	до 5 м ² при высоте здания до 25 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	19540,62 -	5910,68 -	9037,17 -	919,50 -	4592,77 (100)	569,43 -
07-01-034-16 (403-9020)	до 5 м ² при высоте здания до 35 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	23521,46 -	5910,68 -	13018,01 -	976,51 -	4592,77 (100)	569,43 -
07-01-034-17	более 5 м ² при высоте здания до 25 м	24607,61	7440,38	12574,46	1345,92	4592,77	716,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-034-18	более 5 м ² при высоте здания до 35 м	30578,87	7440,38	18545,72	1431,35	4592,77	716,8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Установка угловых блоков одноэтажных зданий при высоте здания:							
07-01-034-19	до 25 м	11885,84	1919,23	4505,56	473,03	5461,05	190,4
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-034-20	до 35 м	14018,43	1919,23	6638,15	503,75	5461,05	190,4
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Таблица 07-01-035. Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий, карнизных панелей							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:							
07-01-035-01	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей до 10 м ²	21230,09	6890,31	11173,75	1614,75	3166,03	673,54
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-035-02	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей более 10 м ²	26966,20	8643,33	15156,84	2213,26	3166,03	844,9
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-035-03	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей до 10 м ²	36610,65	7263,09	14767,56	2138,05	14580,00	699,72
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-035-04	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей более 10 м ²	41439,38	9641,57	17217,81	2504,45	14580,00	942,48
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей:							
07-01-035-05	до 5 м ²	18368,68	5189,00	8586,91	1160,69	4592,77	546,21
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-035-06	более 5 м ²	22387,59	6489,40	11305,42	1577,76	4592,77	643,79
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-035-07	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	8052,80	2097,87	4053,96	579,53	1900,97	210,63
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:							
07-01-035-08	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 10 м ²	21750,87	6890,31	11694,53	1614,75	3166,03	673,54

ТЕР-2001 Нижегородская область. Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-035-09	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей более 10 м ²	27680,00	8643,33	15870,64	2213,26	3166,03	844,9
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-035-10	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 10 м ²	37300,19	7263,09	15457,10	2138,05	14580,00	699,72
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-035-11	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей более 10 м ²	42247,09	9641,57	18025,52	2504,45	14580,00	942,48
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей:							
07-01-035-12	до 5 м ²	18743,01	5189,00	8961,24	1160,69	4592,77	546,21
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-035-13	более 5 м ²	22896,43	6489,40	11814,26	1577,76	4592,77	643,79
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-035-14	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	8239,71	2097,87	4240,87	579,53	1900,97	210,63
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:							
07-01-035-15	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей до 10 м ²	50893,89	6890,31	40837,55	1839,98	3166,03	673,54
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-035-16	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей более 10 м ²	67624,80	8643,33	55815,44	2521,97	3166,03	844,9
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-035-17	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей до 10 м ²	75887,73	7263,09	54044,64	2436,28	14580,00	699,72
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-035-18	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей более 10 м ²	87447,26	9641,57	63225,69	2853,78	14580,00	942,48
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей:							
07-01-035-19	до 5 м ²	39691,16	5189,00	29909,39	1322,59	4592,77	546,21

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-01-035-20 (403-9020)	более 5 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	51371,84 -	6489,40 -	40289,67 -	1797,83 -	4592,77 (100)	643,79 -
07-01-035-21 (403-9020)	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	18699,11 -	2097,87 -	14700,27 -	660,37 -	1900,97 (100)	210,63 -
Таблица 07-01-036. Установка панелей перегородок одноэтажных зданий							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при горизонтальных стыках и заполнении швов:							
07-01-036-01 (403-9020)	раствором, площадь панелей до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	18520,49 -	3456,72 -	3939,20 -	333,47 -	11124,57 (100)	337,9 -
07-01-036-02 (403-9020)	раствором, площадь панелей до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	21710,21 -	4036,55 -	5187,64 -	426,42 -	12486,02 (100)	394,58 -
07-01-036-03 (403-9020)	упругими прокладками, площадь панелей до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	20232,42 -	3568,22 -	3942,52 -	333,47 -	12721,68 (100)	348,8 -
07-01-036-04 (403-9020)	упругими прокладками, площадь панелей до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	24068,03 -	4203,81 -	5191,90 -	426,42 -	14672,32 (100)	410,93 -
Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при вертикальных стыках и заполнении швов раствором, площадь панелей:							
07-01-036-05 (403-9020)	до 2 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5757,84 -	2280,23 -	2834,24 -	307,18 -	643,37 (100)	234,35 -
07-01-036-06 (403-9020)	более 2 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	7787,85 -	3287,77 -	3336,33 -	335,23 -	1163,75 (100)	337,9 -
Таблица 07-01-037. Герметизация швов стеновых панелей							
Измеритель: 100 м шва							
Заполнение вертикальных швов стеновых панелей:							
07-01-037-01	цементным раствором	577,56	222,54	62,27	0,00	292,75	23,7
07-01-037-02	упругими прокладками	701,74	61,85	16,88	0,00	623,01	6,51
Герметизация мастикой швов:							
07-01-037-03	горизонтальных	929,22	151,05	41,67	0,00	736,50	15,9
07-01-037-04	вертикальных	1069,33	184,87	49,76	0,00	834,70	19
Таблица 07-01-038. Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок)							
Измеритель: 1 м ³ арок							
Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок) пролетом:							
07-01-038-01 (403-9022)	12,8 м Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	703,91 -	33,87 -	548,37 -	25,56 -	121,67 (1)	3,65 -
07-01-038-02 (403-9022)	10,8 м Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	1002,14 -	49,00 -	787,51 -	36,30 -	165,63 (1)	5,28 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 07-01-039. Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором							
Измеритель: 100 п. м							
07-01-039-01	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм	745,53	632,70	0,00	0,00	112,83	74
Подраздел 1.7 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ							
Таблица 07-01-044. Установка стальных крепежных элементов							
Измеритель: 1 т стальных элементов							
07-01-044-01	Установка арматурных стыковых накладок	11182,97	1817,30	545,02	0,00	8820,65	170
07-01-044-02	Установка стальных конструкций для крепления подвесных путей	9434,78	205,09	175,99	0,00	9053,70	22,1
Установка монтажных изделий массой:							
07-01-044-03	до 20 кг	10752,30	456,46	278,72	0,00	10017,12	42,7
07-01-044-04	более 20 кг	10496,09	335,67	269,67	0,00	9890,75	31,4
Подраздел 1.8 ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ							
Таблица 07-01-047. Установка лестничных маршей и площадок							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т с опиранием:							
07-01-047-01 (403-9020)	на стену Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	7088,34 -	1955,47 -	4800,95 -	739,15 -	331,92 (100)	208,25 -
07-01-047-02 (403-9020)	на стену и балку Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	10260,12 -	2790,47 -	5010,70 -	741,46 -	2458,95 (100)	286,79 -
07-01-047-03 (403-9020)	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	13196,01 -	3262,84 -	7414,89 -	1114,49 -	2518,28 (100)	347,48 -
07-01-047-04 (403-9020)	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	6556,30 -	2106,40 -	4416,34 -	679,94 -	33,56 (100)	218,96 -
Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т с опиранием:							
07-01-047-05 (403-9020)	на стену Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	7326,72 -	1955,47 -	5039,33 -	739,15 -	331,92 (100)	208,25 -
07-01-047-06 (403-9020)	на стену и балку Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	10499,25 -	2790,47 -	5249,83 -	741,46 -	2458,95 (100)	286,79 -
07-01-047-07 (403-9020)	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	13555,44 -	3262,84 -	7774,32 -	1114,49 -	2518,28 (100)	347,48 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-047-08 (403-9020)	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	6775,59 -	2106,40 -	4635,63 -	679,94 -	33,56 (100)	218,96 -
Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т с опиранием:							
07-01-047-09 (403-9020)	на стену Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	20666,92 -	1955,47 -	18379,53 -	842,25 -	331,92 (100)	208,25 -
07-01-047-10 (403-9020)	на стену и балку Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	23881,02 -	2790,47 -	18631,60 -	844,88 -	2458,95 (100)	286,79 -
07-01-047-11 (403-9020)	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	33703,37 -	3262,84 -	27922,25 -	1271,48 -	2518,28 (100)	347,48 -
07-01-047-12 (403-9020)	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	19047,11 -	2106,40 -	16907,15 -	774,78 -	33,56 (100)	218,96 -

Подраздел 1.9 ЗАКРОМА СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ И СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Таблица 07-01-050. Установка закроев сборно-монолитных ячеек

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

07-01-050-01 (403-9020)	Установка закроев сборно-монолитных ячеек Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	113269,32 -	6983,54 -	8788,48 -	611,65 -	97497,30 (100)	725,94 -
----------------------------	--	----------------	--------------	--------------	-------------	-------------------	-------------

Таблица 07-01-051. Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Установка (при диаметре банок силосов 3 м):

07-01-051-01 (403-9020)	балок кольцевых Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	19269,96 -	6690,90 -	7763,40 -	763,41 -	4815,66 (100)	663,78 -
07-01-051-02 (403-9020)	стен Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	23810,25 -	5225,17 -	7105,12 -	666,80 -	11479,96 (100)	518,37 -
07-01-051-03 (403-9020)	плит покрытия Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	14378,16 -	4229,37 -	4633,51 -	338,89 -	5515,28 (100)	419,58 -
07-01-051-04 (403-9020)	Установка балок криволинейных (при диаметре банок силосов 12 м) Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	152543,63 -	42121,17 -	34915,41 -	2236,97 -	75507,05 (100)	4329 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 1.10 ОГРАДЫ, ВОРОТА И КАЛИТКИ							
Таблица 07-01-054. Установка оград							
Измеритель: 100 м ограды							
Установка железобетонных оград из панелей длиной:							
07-01-054-01 (403-9012) (403-9025)	4 м Панели, (шт.) Фундаменты железобетонные, (шт.)	5830,54 - -	1163,25 - -	4257,70 - -	479,43 - -	409,59 (24,8) (24,8)	125,35 - -
07-01-054-02 (403-9012) (403-9025) (403-9120)	3 м Панели, (шт.) Фундаменты железобетонные, (шт.) Столбы бетонные, (шт.)	5209,77 - - -	920,48 - - -	4009,95 - - -	448,34 - - -	279,34 (33,3) (33,3) (33,3)	99,19 - - -
07-01-054-03 (403-9012) (403-9025) (403-9120)	4,8 м при шаге столбов 2,4 м Панели, (шт.) Фундаменты железобетонные, (шт.) Столбы бетонные, (шт.)	4695,89 - - -	711,23 - - -	3674,54 - - -	410,70 - - -	310,12 (20,7) (41,5) (41,5)	81,75 - - -
Установка металлических оград по железобетонным столбам:							
07-01-054-04 (403-9012) (403-9120)	с цоколем из сетки высотой до 1,5 м Панели, (шт.) Столбы бетонные, (шт.)	12471,66 - -	2969,60 - -	5128,88 - -	592,27 - -	4373,18 (33,3) (33,3)	305,2 - -
07-01-054-05 (403-9012) (403-9120)	с цоколем из сетчатых панелей высотой до 1,6 м Панели, (шт.) Столбы бетонные, (шт.)	17907,72 - -	2426,45 - -	5128,88 - -	592,27 - -	10352,39 (33,3) (33,3)	246,34 - -
07-01-054-06 (403-9012) (403-9120)	с цоколем из сетчатых панелей высотой до 2 м Панели, (шт.) Столбы бетонные, (шт.)	22054,00 - -	2426,45 - -	5128,88 - -	592,27 - -	14498,67 (33,3) (33,3)	246,34 - -
07-01-054-07 (403-9120)	без цоколя из сетки высотой до 1,2 м Столбы бетонные, (шт.)	8045,14 -	1856,00 -	2440,86 -	273,98 -	3748,28 (29,5)	190,75 -
07-01-054-08 (403-9120)	без цоколя из сетки высотой до 1,7 м Столбы бетонные, (шт.)	9358,14 -	2131,75 -	2475,66 -	275,88 -	4750,73 (29,5)	219,09 -
07-01-054-09 (403-9120)	без цоколя из сетки высотой до 2,2 м Столбы бетонные, (шт.)	10778,10 -	2365,07 -	2509,59 -	277,78 -	5903,44 (29,5)	243,07 -
07-01-054-10 (403-9120)	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м Столбы бетонные, (шт.)	13791,84 -	1465,61 -	2739,88 -	308,94 -	9586,35 (33,3)	147,15 -
07-01-054-11 (403-9120)	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м Столбы бетонные, (шт.)	18048,91 -	1541,61 -	2774,68 -	310,84 -	13732,62 (33,3)	154,78 -
07-01-054-12 (403-9120)	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м Столбы бетонные, (шт.)	22333,66 -	1617,60 -	2808,86 -	312,87 -	17907,20 (33,3)	162,41 -
07-01-054-13 (403-9120)	из колючей проволоки Столбы бетонные, (шт.)	4535,96 -	990,27 -	1538,72 -	177,23 -	2006,97 (33,3)	106,71 -
07-01-054-14	Устройство песчаных подушек толщиной 30 см	875,11	362,00	121,62	12,21	391,49	46,83
Таблица 07-01-055. Устройство ворот и калиток							
Измеритель: 100 шт.							
Устройство ворот распашных с установкой столбов:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-055-01 (201-9100) (201-9212)	металлических Полотна ворот, (шт.) Стойки металлические опорные, (шт.)	46991,01 - -	19848,25 - -	13092,31 - -	1462,12 - -	14050,45 (200) (200)	1940,2 - -
07-01-055-02 (201-9100) (201-9212) (403-9120)	металлических и бетонных Полотна ворот, (шт.) Стойки металлические опорные, (шт.) Столбы бетонные, (шт.)	45545,95 - - -	13679,06 - - -	23336,55 - - -	2533,71 - - -	8530,34 (200) (100) (100)	1373,4 - - -
07-01-055-03 (201-9100) (403-9120)	бетонных Полотна ворот, (шт.) Столбы бетонные, (шт.)	43170,38 - -	8944,39 - -	30983,53 - -	3468,27 - -	3242,46 (200) (200)	929,77 - -
07-01-055-04 (201-9100) (403-9012)	железобетонных без фунда- ментов Полотна ворот, (шт.) Панели, (шт.)	48545,78 - -	10170,87 - -	25812,00 - -	3048,93 - -	12562,91 (200) (200)	1045,31 - -
07-01-055-05 (201-9100) (403-9012) (403-9025)	железобетонных с фундамен- тами Полотна ворот, (шт.) Панели, (шт.) Фундаменты железобетонные, (шт.)	60190,91 - - -	13875,70 - - -	43490,13 - - -	5100,53 - - -	2825,08 (200) (200) (200)	1460,6 - - -
07-01-055-06 (201-9100) (201-9120) (403-9012) (403-9025)	железобетонных с фундамен- тами и ложными калитками Полотна ворот, (шт.) Полотна ложных калиток, (шт.) Панели, (шт.) Фундаменты железобетонные, (шт.)	64219,17 - - - -	15833,56 - - - -	45560,53 - - - -	5293,52 - - - -	2825,08 (200) (200) (200) (200)	1645,9 - - - -
Устройство калиток:							
07-01-055-07 (201-9110) (403-9120)	с установкой столбов бетон- ных Полотна калиток, (шт.) Столбы бетонные, (шт.)	30045,71 - -	5498,51 - -	23018,39 - -	2716,77 - -	1528,81 (100) (100)	578,79 - -
07-01-055-08 (201-9110) (201-9212)	с установкой столбов метал- лических Полотна калиток, (шт.) Стойки металлические опорные, (шт.)	11633,41 - -	8881,65 - -	373,67 - -	0,93 - -	2378,09 (100) (100)	855,65 - -
07-01-055-09 (201-9110)	без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей Полотна калиток, (шт.)	1076,65 - -	691,09 - -	132,82 - -	0,00 - -	252,74 (100)	77,39 - -
07-01-055-10 (201-9110)	без установки столбов при железобетонных оградах со стол- бами Полотна калиток, (шт.)	5416,07 - -	852,71 - -	4184,25 - -	459,62 - -	379,11 (100)	97,12 - -
07-01-055-11 (403-9120)	Установка дополнительных бе- тонных столбов Столбы бетонные, (шт.)	17891,46 - -	4141,89 - -	12094,39 - -	1385,30 - -	1655,18 (100)	430,55 - -
Таблица 07-01-056. Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник"							
Измеритель: 100 м ограждения и козырька							
Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник":							
07-01-056-01 (101-9112) (201-9101) (201-9102)	монтаж ограждения высотой 2,8 м, с установкой опор Лента несущая, (м) Спираль объемная, (м) Спираль плоская, (м)	36867,91 - - -	2502,20 - - -	28253,97 - - -	1496,84 - - -	6111,74 (600) (100) (200)	230,83 - - -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9213)	Стойка металлическая опорная под «Репейник», (шт.)	-	-	-	-	(29)	-
(509-9047)	Скобы монтажные, (кг)	-	-	-	-	(17,52)	-
07-01-056-02	установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению	2032,28	630,45	910,98	63,10	490,85	58,16
(101-9112)	Лента несущая, (м)	-	-	-	-	(100)	-
(201-9101)	Спираль объемная, (м)	-	-	-	-	(100)	-
(509-9047)	Скобы монтажные, (кг)	-	-	-	-	(5,84)	-

Подраздел 1.11 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ

Таблица 07-01-058. Усиление сборных железобетонных конструкций

Измеритель: 1 т арматуры или болтов

Усиление сборных железобетонных конструкций:

07-01-058-01	установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры	489,74	450,59	39,15	0,00	0,00	52,7
(204-9171)	Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций, (т)	-	-	-	-	(1)	-
07-01-058-02	соединением болтами	10751,18	1254,00	32,19	0,00	9464,99	132

Таблица 07-01-059. Замоноличивание ригелей

Измеритель: 100 м³ бетона в деле

07-01-059-01	Замоноличивание ригелей	56821,79	1374,27	1907,10	192,00	53540,42	139,52
--------------	-------------------------	----------	---------	---------	--------	----------	--------

Таблица 07-01-060. Укладка резиновых прокладок

Измеритель: 100 м² площади прокладок

Укладка резиновых прокладок толщиной:

07-01-060-01	30 мм	96216,14	152,46	93,08	0,00	95970,60	18
07-01-060-02	50 мм	161490,33	162,62	155,71	0,00	161172,00	19,2

Таблица 07-01-061. Устройство антисейсмических швов

Измеритель: 100 м шва

07-01-061-01	Устройство антисейсмических швов	3862,09	903,47	29,58	0,00	2929,04	85,8
--------------	----------------------------------	---------	--------	-------	------	---------	------

Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Таблица 07-02-001. Установка панелей стен и перегородок емкостных сооружений

Измеритель: 100 м³ сборных железобетонных конструкций

Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью:

07-02-001-01	до 6 м ²	77824,62	14098,19	39700,47	3373,49	24025,96	1448,94
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	-	-	-	-	(100)	-
07-02-001-02	до 9 м ²	51457,15	8341,33	22125,74	1939,46	20990,08	857,28
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	-	-	-	-	(100)	-
07-02-001-03	до 12 м ²	43660,64	6655,32	20539,57	1802,45	16465,75	684
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	-	-	-	-	(100)	-
07-02-001-04	до 15 м ²	36944,88	5501,73	17277,43	1539,93	14165,72	565,44

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	-	-	-	-	(100)	-
07-02-001-05 (403-9022)	более 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	32702,00 -	5024,09 -	14857,39 -	1285,63 -	12820,52 (100)	516,35 -
Установка панелей стен (шпоночного типа) при вертикальных стыках, инъектируемых раствором, панели площадью:							
07-02-001-06 (403-9022)	до 6 м ² Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	71996,79 -	9723,95 -	42318,63 -	3522,15 -	19954,21 (100)	976,3 -
07-02-001-07 (403-9022)	до 9 м ² Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	47699,33 -	6145,02 -	23923,55 -	2050,65 -	17630,76 (100)	616,97 -
07-02-001-08 (403-9022)	до 12 м ² Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	39416,35 -	4908,49 -	21102,79 -	1802,67 -	13405,07 (100)	492,82 -
07-02-001-09 (403-9022)	до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	33191,01 -	4087,58 -	18170,37 -	1582,88 -	10933,06 (100)	410,4 -
07-02-001-10 (403-9022)	более 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	28138,88 -	3464,19 -	15371,07 -	1306,68 -	9303,62 (100)	347,81 -
Установка панелей стен с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при вертикальных стыках, площадь вертикальной проекции панели:							
07-02-001-11 (403-9022)	до 9 м ² Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	36447,04 -	4859,68 -	23794,74 -	2133,23 -	7792,62 (100)	487,92 -
07-02-001-12 (403-9022)	до 12 м ² Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	28814,85 -	3758,31 -	19138,32 -	1686,43 -	5918,22 (100)	377,34 -
07-02-001-13 (403-9022)	до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	27203,60 -	3236,00 -	18673,86 -	1639,79 -	5293,74 (100)	324,9 -
07-02-001-14 (403-9022)	более 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	23715,37 -	3258,71 -	16037,92 -	1419,09 -	4418,74 (100)	327,18 -
07-02-001-15 (403-9022)	Установка панелей перегородок (ненесущих) Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	36245,93 -	4825,62 -	21421,90 -	1845,56 -	9998,41 (100)	484,5 -
Таблица 07-02-002. Установка опор, лотков емкостных сооружений							
Измеритель: 100 м ³ сборных железобетонных конструкций							
Установка опор из плит и колец диаметром:							
07-02-002-01 (403-9022)	до 1000 мм Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	33571,42 -	5141,59 -	27138,03 -	2273,15 -	1291,80 (100)	547,56 -
07-02-002-02 (403-9022)	более 1000 мм Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	22954,40 -	3132,91 -	18744,27 -	1355,95 -	1077,22 (100)	329,78 -
Установка в сооружениях:							
07-02-002-03 (403-9022)	угловых лотков сечением до 0,2 м ² Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	143820,91 -	33176,77 -	63103,92 -	5399,37 -	47540,22 (100)	3409,74 -
07-02-002-04 (403-9022)	угловых лотков сечением более 0,2 м ² Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	104596,41 -	24580,32 -	43740,49 -	3789,67 -	36275,60 (100)	2526,24 -
07-02-002-05	прямоугольных лотков сечением до 0,2 м ²	42944,75	8652,41	27663,65	2454,85	6628,69	910,78

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м³)	-	-	-	-	(100)	-
07-02-002-06	прямоугольных лотков сечением более 0,2 м²	23659,69	4630,88	15053,97	1330,79	3974,84	481,38
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м³)	-	-	-	-	(100)	-
Установка лотков между сооружениями сечением:							
07-02-002-07	до 0,5 м²	32330,83	8783,99	19976,02	1983,45	3570,82	924,63
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м³)	-	-	-	-	(100)	-
07-02-002-08	более 0,5 м²	26382,22	7026,26	15902,24	1562,86	3453,72	730,38
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м³)	-	-	-	-	(100)	-
Таблица 07-02-003. Установка конструкций секционных вентиляторных градилен							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Установка железобетонных колонн:							
07-02-003-01	в стаканы фундаментов	15993,31	4729,56	9146,26	1026,95	2117,49	486,08
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-02-003-02	на нижестоящие колонны	18679,65	4082,80	11156,20	1228,85	3440,65	409,92
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-02-003-03	Установка колонн в стальной обойме на фундаменты	16958,07	5052,80	11305,49	1294,30	599,78	493,92
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Укладка:							
07-02-003-04	балок	6056,78	2373,26	2958,34	303,93	725,18	231,99
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-02-003-05	ригелей	21766,16	5124,47	4619,37	463,95	12022,32	508,38
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Установка капителей стен:							
07-02-003-06	водосборного бассейна	22531,18	4510,68	10031,08	1085,22	7989,42	452,88
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-02-003-07	каркаса градилен	32198,49	8722,87	13085,83	1343,89	10389,79	875,79
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-02-003-08	Укладка плит покрытия	13354,21	1987,26	3074,79	305,01	8292,16	204,24
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
Раздел 3. СООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА							
Таблица 07-03-001. Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и переработке зерна							
Измеритель: 100 м³ сборных изделий							
Монтаж стен силосов из блоков:							
07-03-001-01	объемных с болтовым соединением	35605,81	4658,99	10258,49	1044,03	20688,33	490,42
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м³)	-	-	-	-	(100)	-
07-03-001-02	объемных с безболтовым соединением	31531,62	4347,68	10420,05	1063,54	16763,89	457,65

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м³)	-	-	-	-	(100)	-
07-03-001-03 (403-9022)	криволинейных диаметром 6 м Конструкции сборные железобетонные, (м³)	81373,16 -	6680,13 -	20191,29 -	2275,05 -	54501,74 (100)	694,4 -
07-03-001-04 (403-9022)	полигональных Конструкции сборные железобетонные, (м³)	50296,95 -	4639,04 -	16286,73 -	1721,26 -	29371,18 (100)	488,32 -
07-03-001-05 (403-9022)	криволинейных диаметром 18 м Конструкции сборные железобетонные, (м³)	51693,42 -	11803,26 -	14663,81 -	1654,32 -	25226,35 (100)	1198,3 -
07-03-001-06 (403-9022)	Монтаж стен бункеров мельниц Конструкции сборные железобетонные, (м³)	56574,64 -	6409,59 -	11010,07 -	1098,36 -	39154,98 (100)	650,72 -
Установка:							
07-03-001-07 (403-9022)	воронки с доборными (карнизными) элементами Конструкции сборные железобетонные, (м³)	22387,86 -	6710,62 -	9503,35 -	872,62 -	6173,89 (100)	732,6 -
07-03-001-08 (403-9022)	колонн подсилосного этажа Конструкции сборные железобетонные, (м³)	21358,75 -	5322,94 -	10718,98 -	1271,67 -	5316,83 (100)	553,32 -
07-03-001-09 (403-9022)	наклонного днища Конструкции сборные железобетонные, (м³)	15647,03 -	6441,37 -	5271,62 -	438,48 -	3934,04 (100)	602,56 -
Раздел 4. ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ							
Таблица 07-04-001. Установка конструкций конденсационных и зольных полов							
Измеритель: 100 м³ сборных конструкций							
Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях:							
07-04-001-01 (403-9022)	с подвалами в грунтах мокрых Конструкции сборные железобетонные, (м³)	24075,29 -	3626,24 -	6018,58 -	593,14 -	14430,47 (100)	364,08 -
07-04-001-02 (403-9022)	с подвалами в грунтах сухих Конструкции сборные железобетонные, (м³)	18783,91 -	3715,30 -	6862,28 -	748,96 -	8206,33 (100)	381,84 -
07-04-001-03 (403-9022)	с полуподвалами в грунтах мокрых Конструкции сборные железобетонные, (м³)	26440,67 -	3792,07 -	6335,62 -	584,71 -	16312,98 (100)	380,73 -
07-04-001-04 (403-9022)	с полуподвалами в грунтах сухих Конструкции сборные железобетонные, (м³)	22460,67 -	3990,73 -	7109,29 -	727,51 -	11360,65 (100)	405,15 -
Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэрационного отделения в зданиях:							
07-04-001-05 (403-9022)	с подвалами в грунтах мокрых Конструкции сборные железобетонные, (м³)	23072,13 -	3213,55 -	5945,75 -	529,34 -	13912,83 (100)	314,13 -
07-04-001-06 (403-9022)	с подвалами в грунтах сухих Конструкции сборные железобетонные, (м³)	13146,96 -	2861,76 -	6523,60 -	657,82 -	3761,60 (100)	297,48 -
07-04-001-07 (403-9022)	с полуподвалами в грунтах мокрых Конструкции сборные железобетонные, (м³)	21975,17 -	3172,96 -	5461,45 -	479,16 -	13340,76 (100)	318,57 -
07-04-001-08	с полуподвалами в грунтах сухих	15027,35	2979,22	5859,56	572,81	6188,57	309,69

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	-	-	-	-	(100)	-
Установка конструкций конденсационных и зольных полов котельного отделения:							
07-04-001-09 (403-9022)	с подвалами Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	13007,14 -	2931,51 -	7059,89 -	770,94 -	3015,74 (100)	308,58 -
07-04-001-10 (403-9022)	с полуподвалами Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	18134,49 -	3141,74 -	9994,19 -	1138,98 -	4998,56 (100)	338,55 -

Таблица 07-04-002. Сборка и установка колонн

 Измеритель: 100 м³ сборных конструкций

Сборка и установка колонн при массе блока:

07-04-002-01 (403-9022)	50-65 т Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	73551,30 -	7416,98 -	41639,88 -	1658,57 -	24494,44 (100)	656,37 -
07-04-002-02 (403-9022)	80-120 т Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	76495,95 -	7654,96 -	46853,98 -	2085,85 -	21987,01 (100)	677,43 -
07-04-002-03 (403-9022)	125-150 т Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	81082,00 -	9753,10 -	47297,07 -	1950,62 -	24031,83 (100)	840,06 -
07-04-002-04 (403-9022)	155-175 т Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	89069,39 -	9440,67 -	47625,17 -	1951,82 -	32003,55 (100)	813,15 -
07-04-002-05 (403-9022)	более 175 т Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	79385,77 -	9264,08 -	47435,08 -	1962,42 -	22686,61 (100)	797,94 -

Таблица 07-04-003. Установка ригелей, балок, распорок

 Измеритель: 100 м³ сборных конструкций

Установка ригелей массой:

07-04-003-01 (403-9022)	до 20 т Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	48445,22 -	9290,24 -	21409,89 -	443,93 -	17745,09 (100)	762,12 -
07-04-003-02 (403-9022)	более 20 т Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	39911,42 -	6828,07 -	19720,15 -	426,97 -	13363,20 (100)	588,12 -
Установка:							
07-04-003-03 (403-9022)	балок массой до 7 т Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	35327,90 -	4001,40 -	21494,70 -	514,08 -	9831,80 (100)	421,2 -
07-04-003-04 (403-9022)	распорок до 8 т Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	64150,60 -	6787,01 -	49368,94 -	1187,20 -	7994,65 (100)	600,62 -

Таблица 07-04-004. Укладка плит

 Измеритель: 100 м³ сборных конструкций

Укладка плит:

07-04-004-01 (403-9022)	перекрытий Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	19255,60 -	1682,45 -	10968,40 -	246,33 -	6604,75 (100)	177,1 -
07-04-004-02 (403-9022)	покрытий Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	26033,99 -	2397,40 -	20599,36 -	490,70 -	3037,23 (100)	249,21 -

Таблица 07-04-005. Установка стеновых панелей

 Измеритель: 100 м² сборных конструкций

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Установка стеновых панелей:							
07-04-005-01 (403-9021)	наружных Конструкции сборные железобетонные, (м ²)	8687,62 -	568,01 -	7743,34 -	186,89 -	376,27 (100)	62,01 -
07-04-005-02 (403-9021)	внутренних Конструкции сборные железобетонные, (м ²)	15426,14 -	949,13 -	13643,00 -	335,58 -	834,01 (100)	94,16 -
Таблица 07-04-006. Сборка и установка лестниц							
Измеритель: 100 м ³ сборных конструкций							
07-04-006-01 (403-9022)	Сборка и установка лестниц Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	90039,53 -	8243,82 -	58876,31 -	1636,56 -	22919,40 (100)	760,5 -
Таблица 07-04-007. Установка бункеров							
Измеритель: 100 м ³ сборных конструкций							
Установка бункеров:							
07-04-007-01 (403-9022)	одиночных из двух панелей с двумя вставками Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	84390,20 -	11648,90 -	53475,20 -	2775,22 -	19266,10 (100)	1138,7 -
07-04-007-02 (403-9022)	спаренных из двух панелей Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	86156,21 -	9299,99 -	55273,77 -	2434,97 -	21582,45 (100)	909,09 -
Таблица 07-04-008. Монтаж конструкций распределительных устройств							
Измеритель: 100 м ³ сборных конструкций							
07-04-008-01 (403-9022)	Монтаж конструкций распределительных устройств (колонны, балки и щиты перекрытий) Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	34059,34 -	3191,53 -	22795,24 -	617,31 -	8072,57 (100)	331,76 -
Раздел 5. ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ							
Подраздел 5.1 БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ							
Таблица 07-05-001. Установка блоков стен подвалов							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Установка блоков стен подвалов массой:							
07-05-001-01 (403-9020)	до 0,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	3185,83 -	484,01 -	2080,57 -	237,53 -	621,25 (100)	52,84 -
07-05-001-02 (403-9020)	до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	4519,66 -	679,21 -	2924,26 -	329,27 -	916,19 (100)	74,15 -
07-05-001-03 (403-9020)	до 1,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	6927,75 -	976,65 -	4651,78 -	503,38 -	1299,32 (100)	104,01 -
07-05-001-04 (403-9020)	более 1,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	10135,84 -	1218,82 -	7061,03 -	681,84 -	1855,99 (100)	129,8 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 5.2 КОЛОННЫ							
Таблица 07-05-004. Установка колонн							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Установка колонн в стаканы фундаментов массой:							
07-05-004-01 (403-9020)	до 2 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	17611,82 -	4648,43 -	9353,17 -	1191,99 -	3610,22 (100)	495,04 -
07-05-004-02 (403-9020)	до 3 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	20960,56 -	5666,75 -	11683,59 -	1468,01 -	3610,22 (100)	582,4 -
07-05-004-03 (403-9020)	до 4 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	23668,38 -	6415,38 -	13642,78 -	1705,13 -	3610,22 (100)	659,34 -
Установка колонн на нижестоящие колонны массой:							
07-05-004-04 (403-9020)	до 2 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	27890,95 -	10212,52 -	6968,48 -	987,12 -	10709,95 (100)	969,85 -
07-05-004-05 (403-9020)	до 3 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	29640,83 -	11879,10 -	8775,14 -	1251,21 -	8986,59 (100)	1128,12 -
07-05-004-06 (403-9020)	до 4 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	31757,14 -	12881,56 -	9917,03 -	1420,72 -	8958,55 (100)	1223,32 -
Установка колонн со стальными сердечниками на фундаменты и нижестоящие колонны массой:							
07-05-004-07 (403-9020)	до 3 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	28731,19 -	8609,48 -	12973,95 -	1851,07 -	7147,76 (100)	829,43 -
07-05-004-08 (403-9020)	до 4 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	34924,95 -	10798,07 -	17050,69 -	2468,67 -	7076,19 (100)	1055,53 -
Подраздел 5.3 БАЛКИ, РИГЕЛИ, ПЕРЕМЫЧКИ							
Таблица 07-05-007. Укладка балок, ригелей и перемычек							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Укладка балок ростверка массой:							
07-05-007-01 (403-9020)	до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	6423,87 -	1790,21 -	3998,63 -	466,12 -	635,03 (100)	177,6 -
07-05-007-02 (403-9020)	до 3 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	11063,37 -	2886,71 -	7358,89 -	913,68 -	817,77 (100)	286,38 -
Укладка балок перекрытий массой:							
07-05-007-03 (403-9020)	до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	4503,18 -	1362,29 -	3002,90 -	462,33 -	137,99 (100)	141,61 -
07-05-007-04 (403-9020)	до 3 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	6618,51 -	2163,63 -	4316,89 -	664,63 -	137,99 (100)	224,91 -
Укладка ригелей массой:							
07-05-007-05 (403-9020)	до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5926,84 -	2001,06 -	3370,53 -	509,48 -	555,25 (100)	192,78 -
07-05-007-06 (403-9020)	до 2 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	8928,12 -	3013,94 -	4913,13 -	669,37 -	1001,05 (100)	290,36 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-007-07 (403-9020)	до 3 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	31454,35 -	5732,25 -	7124,63 -	879,94 -	18597,47 (100)	552,24 -
07-05-007-08 (403-9020)	до 5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	63450,26 -	7214,31 -	9641,74 -	1213,81 -	46594,21 (100)	695,02 -
07-05-007-09 (403-9020)	до 6 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	66037,16 -	8120,69 -	11322,26 -	1439,96 -	46594,21 (100)	782,34 -
07-05-007-10 (403-9020)	Укладка перемычек массой до 0,3 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	1053,68 -	161,31 -	799,13 -	123,03 -	93,24 (100)	17,61 -
Подраздел 5.4 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ							
Таблица 07-05-011. Установка панелей							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Установка панелей перекрытий с опиранием:							
07-05-011-01 (403-9020)	по контуру площадью до 5 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5966,02 -	2163,63 -	2466,68 -	353,79 -	1335,71 (100)	224,91 -
07-05-011-02 (403-9020)	по контуру площадью до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	9898,55 -	3331,31 -	4666,16 -	679,67 -	1901,08 (100)	346,29 -
07-05-011-03 (403-9020)	по контуру площадью до 20 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	11941,16 -	3743,43 -	6079,99 -	881,97 -	2117,74 (100)	389,13 -
07-05-011-04 (403-9020)	по контуру площадью до 25 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	14953,18 -	4654,16 -	7806,12 -	1136,85 -	2492,90 (100)	483,8 -
07-05-011-05 (403-9020)	на 2 стороны площадью до 5 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	7260,27 -	2014,69 -	2502,55 -	353,79 -	2743,03 (100)	207,06 -
07-05-011-06 (403-9020)	на 2 стороны площадью до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	11799,01 -	3126,24 -	4439,92 -	615,31 -	4232,85 (100)	313,88 -
Установка панелей ребристых площадью:							
07-05-011-07 (403-9020)	до 5 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	4336,81 -	1107,89 -	2808,62 -	409,75 -	420,30 (100)	116,62 -
07-05-011-08 (403-9020)	до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5127,23 -	1401,82 -	3305,11 -	487,66 -	420,30 (100)	147,56 -
07-05-011-09 (403-9020)	до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	6302,59 -	1707,06 -	4033,51 -	595,66 -	562,02 (100)	179,69 -
Установка панелей типа «ТТ» площадью:							
07-05-011-10 (403-9020)	до 25 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	20682,37 -	5257,50 -	8101,88 -	664,09 -	7322,99 (100)	513,93 -
07-05-011-11 (403-9020)	до 30 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	25622,19 -	6165,93 -	10808,40 -	986,98 -	8647,86 (100)	602,73 -
07-05-011-12 (403-9020)	до 40 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	33393,57 -	7721,60 -	15756,35 -	1326,82 -	9915,62 (100)	754,8 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 5.5 ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ, МАРШИ И ОГРАЖДЕНИЯ							
Таблица 07-05-014. Установка лестничных площадок и маршей							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Установка площадок массой:							
07-05-014-01 (403-9020)	до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	6504,68 -	1797,30 -	4279,71 -	635,90 -	427,67 (100)	186,83 -
07-05-014-02 (403-9020)	более 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	9296,98 -	2744,15 -	6125,16 -	918,42 -	427,67 (100)	282,03 -
Установка маршей:							
07-05-014-03 (403-9020)	без сварки массой до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	8540,48 -	1936,55 -	6171,32 -	772,49 -	432,61 (100)	208,68 -
07-05-014-04 (403-9020)	без сварки массой более 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	8578,14 -	2487,10 -	5863,55 -	895,38 -	227,49 (100)	261,8 -
07-05-014-05 (403-9020)	со сваркой массой до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	10387,67 -	2353,88 -	6154,55 -	760,43 -	1879,24 (100)	241,92 -
07-05-014-06 (403-9020)	Установка маршей-площадок массой более 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	15356,04 -	4457,80 -	9847,56 -	1457,03 -	1050,68 (100)	458,15 -
Таблица 07-05-015. Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней							
Измеритель: 100 м ступеней							
Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней:							
07-05-015-01 (403-9043)	гладких Ступени железобетонные, (м)	1348,02 -	1118,34 -	142,55 -	7,99 -	87,13 (100)	117,72 -
07-05-015-02 (403-9043)	с мозаичным покрытием Ступени железобетонные, (м)	1487,41 -	1232,25 -	163,10 -	7,99 -	92,06 (100)	129,71 -
Таблица 07-05-016. Устройство металлических ограждений							
Измеритель: 100 м ограждения							
Устройство металлических ограждений:							
07-05-016-01	с поручнями из твердолиственных пород	21386,28	1986,73	274,18	4,76	19125,37	191,4
07-05-016-02	с поручнями из хвойных пород	18949,38	1485,79	274,18	4,76	17189,41	147,4
07-05-016-03	с поручнями из поливинилхлорида	18086,16	618,68	274,18	4,76	17193,30	62,81
07-05-016-04	без поручней	15986,29	449,65	255,84	4,41	15280,80	45,65
Подраздел 5.6 БЛОКИ И ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН, ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ, ПЕРЕГОРОДКИ							
Таблица 07-05-021. Установка блоков							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Установка цокольных блоков массой:							
07-05-021-01 (403-9020)	до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5510,32 -	931,51 -	3128,07 -	329,81 -	1450,74 (100)	94,57 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-021-02 (403-9020)	до 2,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	7773,79 -	1454,16 -	4432,55 -	491,05 -	1887,08 (100)	147,63 -
07-05-021-03 (403-9020)	более 2,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	10054,85 -	1913,36 -	5866,56 -	636,99 -	2274,93 (100)	194,25 -
Установка блоков наружных стен массой:							
07-05-021-04 (403-9020)	до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	8038,86 -	1831,41 -	4058,25 -	614,63 -	2149,20 (100)	192,78 -
07-05-021-05 (403-9020)	до 2,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	10722,32 -	2645,37 -	5793,49 -	877,63 -	2283,46 (100)	278,46 -
07-05-021-06 (403-9020)	более 2,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	12373,16 -	3125,25 -	6874,94 -	1041,59 -	2372,97 (100)	324,87 -
Установка блоков внутренних стен массой:							
07-05-021-07 (403-9020)	до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	6348,43 -	1560,09 -	3725,46 -	573,57 -	1062,88 (100)	164,22 -
07-05-021-08 (403-9020)	до 2,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	9330,60 -	2453,19 -	5568,39 -	857,31 -	1309,02 (100)	258,23 -
07-05-021-09 (403-9020)	более 2,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	11107,77 -	2930,64 -	6730,12 -	1036,17 -	1447,01 (100)	304,64 -
Установка парапетных блоков массой:							
07-05-021-10 (403-9020)	до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	8821,51 -	1763,29 -	4243,32 -	626,28 -	2814,90 (100)	174,93 -
07-05-021-11 (403-9020)	до 2,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	9659,55 -	2075,17 -	4631,49 -	686,58 -	2952,89 (100)	205,87 -
07-05-021-12 (403-9020)	более 2,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	14434,51 -	3526,59 -	7555,98 -	1124,24 -	3351,94 (100)	349,86 -
07-05-021-13 (403-9020)	Установка блоков перемычных и подбалконных массой до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	6009,68 -	1631,28 -	2963,75 -	430,48 -	1414,65 (100)	159,46 -
Таблица 07-05-022. Установка панелей наружных стен							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Установка в покоевых зданиях панелей стеновых наружных площадью:							
07-05-022-01 (403-9020)	до 12 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	19296,94 -	3448,37 -	9735,22 -	928,58 -	6113,35 (100)	342,1 -
07-05-022-02 (403-9020)	до 20 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	25861,14 -	4756,75 -	13306,05 -	1149,58 -	7798,34 (100)	471,9 -
Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью:							
07-05-022-03 (403-9020)	до 6 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	27240,14 -	3012,43 -	4881,30 -	716,52 -	19346,41 (100)	305,83 -
07-05-022-04 (403-9020)	до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	32893,50 -	3986,69 -	7676,53 -	1112,73 -	21230,28 (100)	404,74 -
07-05-022-05 (403-9020)	до 25 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	51210,47 -	5195,48 -	10359,56 -	1487,93 -	35655,43 (100)	527,46 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой поясной и пилонной) панелей стеновых наружных площадью:							
07-05-022-06 (403-9020)	до 6 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	10417,37 -	2770,89 -	4332,73 -	640,10 -	3313,75 (100)	274,89 -
07-05-022-07 (403-9020)	до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	16237,00 -	3901,36 -	7440,82 -	1078,44 -	4894,82 (100)	387,04 -
Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью:							
07-05-022-08 (403-9020)	до 6 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	16016,68 -	5157,94 -	8157,46 -	1194,97 -	2701,28 (100)	511,7 -
07-05-022-09 (403-9020)	до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	25061,68 -	7461,01 -	13403,85 -	1952,01 -	4196,82 (100)	740,18 -
07-05-022-10 (403-9020)	до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	33848,11 -	9764,09 -	18639,78 -	2707,56 -	5444,24 (100)	968,66 -
Таблица 07-05-023. Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Установка стеновых панелей внутренних площадью:							
07-05-023-01 (403-9020)	до 6 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	11265,29 -	2417,89 -	3634,00 -	548,78 -	5213,40 (100)	242,76 -
07-05-023-02 (403-9020)	до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	13399,99 -	2891,99 -	5007,44 -	743,49 -	5500,56 (100)	290,36 -
07-05-023-03 (403-9020)	до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	15204,67 -	3294,97 -	6129,43 -	902,84 -	5780,27 (100)	330,82 -
07-05-023-04 (403-9020)	до 25 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	17573,65 -	4385,39 -	6709,91 -	987,25 -	6478,35 (100)	440,3 -
Установка диафрагм жесткости высотой:							
07-05-023-05 (403-9020)	до 3,6 м, площадью до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	68849,98 -	10697,01 -	12364,07 -	1633,99 -	45788,90 (100)	1030,54 -
07-05-023-06 (403-9020)	до 3,6 м, площадью до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	79499,17 -	13020,05 -	16702,03 -	2267,73 -	49777,09 (100)	1254,34 -
07-05-023-07 (403-9020)	до 4,8 м, площадью до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	84503,67 -	13723,29 -	12699,86 -	1623,43 -	58080,52 (100)	1322,09 -
07-05-023-08 (403-9020)	до 4,8 м, площадью до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	94511,16 -	16020,91 -	17142,22 -	2261,90 -	61348,03 (100)	1543,44 -
07-05-023-09 (403-9020)	до 4,8 м, площадью до 25 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	101886,80 -	18127,63 -	20909,72 -	2799,70 -	62849,45 (100)	1746,4 -
Таблица 07-05-024. Установка крупнопанельных перегородок							
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Установка перегородок крупнопанельных:							
07-05-024-01 (403-9020)	железобетонных площадью до 6 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	8315,01 -	1727,31 -	2684,82 -	388,34 -	3902,88 (100)	171,36 -
07-05-024-02	железобетонных площадью до 10 м ²	9598,21	2087,16	3441,26	498,91	4069,79	207,06

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
07-05-024-03 (403-9020)	гипсobetонных площадью до 6 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	10298,76 -	2219,11 -	2901,76 -	426,01 -	5177,89 (100)	220,15 -
07-05-024-04 (403-9020)	гипсobetонных площадью до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	13588,91 -	2890,84 -	4240,21 -	618,15 -	6457,86 (100)	286,79 -
07-05-024-05 (403-9020)	гипсobetонных площадью до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	16435,77 -	3574,57 -	4646,12 -	683,06 -	8215,08 (100)	354,62 -
Подраздел 5.7 ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКОВ, ПАРАПЕТОВ, СТЕНОК, ОГРАЖДЕНИЙ И МЕЛКИЕ КОНСТРУКЦИИ Таблица 07-05-030. Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Установка в панельных зданиях плит лоджий площадью:							
07-05-030-01 (403-9020)	до 5 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	3881,36 -	1140,75 -	2062,29 -	300,13 -	678,32 (100)	113,17 -
07-05-030-02 (403-9020)	до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	11139,85 -	2087,16 -	5387,61 -	764,08 -	3665,08 (100)	207,06 -
Установка в кирпичных и блочных зданиях плит лоджий площадью:							
07-05-030-03 (403-9020)	до 5 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	3921,28 -	959,79 -	2349,87 -	361,79 -	611,62 (100)	101,03 -
07-05-030-04 (403-9020)	до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	6922,41 -	1492,26 -	4441,86 -	683,87 -	988,29 (100)	157,08 -
Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м² в зданиях:							
07-05-030-05 (403-9020)	панельных Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	10880,68 -	3154,74 -	6284,12 -	949,99 -	1441,82 (100)	312,97 -
07-05-030-06 (403-9020)	кирпичных и блочных Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	18799,03 -	5460,32 -	12265,50 -	1853,50 -	1073,21 (100)	574,77 -
07-05-030-07 (403-9020)	Установка разделительных стенок площадью до 5 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5347,17 -	1394,86 -	3477,40 -	516,80 -	474,91 (100)	141,61 -
07-05-030-08 (403-9020)	Установка экранов ограждений площадью до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5375,32 -	1128,58 -	3560,96 -	528,99 -	685,78 (100)	120,19 -
Установка плит парапета массой:							
07-05-030-09 (403-9020)	до 0,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	2289,27 -	445,31 -	1240,23 -	171,54 -	603,73 (100)	46,29 -
07-05-030-10 (403-9020)	более 0,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	3951,60 -	747,54 -	2139,36 -	290,24 -	1064,70 (100)	79,61 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-030-11 (403-9020)	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	2672,35 -	1164,42 -	277,23 -	42,68 -	1230,70 (100)	122,57 -
Подраздел 5.8 ОБЪЕМНЫЕ БЛОКИ, САНТЕХКАБИНЫ, ШАХТЫ ЛИФТА И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ							
Таблица 07-05-034. Установка объемных блоков							
Измеритель: 100 шт.							
Установка объемных:							
07-05-034-01 (403-9020)	рядовых блоков в зданиях при числе этажей до 5 Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	71556,92 -	9947,08 -	46821,53 -	3402,89 -	14788,31 (100)	1022,31 -
07-05-034-02 (403-9020)	лестничных блоков в зданиях при числе этажей до 5 Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	90817,06 -	12680,77 -	58063,74 -	4248,77 -	20072,55 (100)	1273,17 -
07-05-034-03 (403-9020)	рядовых блоков в зданиях при числе этажей 9-12 Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	124387,13 -	12031,19 -	78591,34 -	3536,22 -	33764,60 (100)	1193,57 -
07-05-034-04 (403-9020)	лестничных блоков в зданиях при числе этажей 9-12 Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	155129,31 -	16421,43 -	100458,97 -	4506,16 -	38248,91 (100)	1629,11 -
Таблица 07-05-035. Установка сантехкабин, сантехнических поддонов, шахт лифта, вентиляционных блоков, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин							
Измеритель: 100 шт.							
07-05-035-01 (403-9020)	Установка сантехкабин Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	12447,73 -	2904,79 -	6973,18 -	1037,30 -	2569,76 (100)	298,54 -
07-05-035-02 (403-9020)	Установка сантехподдонов Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	7580,91 -	1493,65 -	3424,47 -	527,23 -	2662,79 (100)	153,51 -
Установка шахт лифта массой:							
07-05-035-03 (403-9020)	до 2,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	8636,59 -	2531,20 -	5088,98 -	746,20 -	1016,41 (100)	240,38 -
07-05-035-04 (403-9020)	более 2,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	11810,04 -	3358,23 -	7021,44 -	1040,64 -	1430,37 (100)	318,92 -
Установка вентиляционных блоков массой:							
07-05-035-05 (403-9020)	до 1 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	5582,70 -	1486,16 -	3835,48 -	590,51 -	261,06 (100)	158,27 -
07-05-035-06 (403-9020)	до 2,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	7671,70 -	2145,43 -	5194,35 -	799,72 -	331,92 (100)	228,48 -
07-05-035-07 (403-9020)	более 2,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	12324,61 -	3564,54 -	8312,54 -	1279,80 -	447,53 (100)	379,61 -
Присоединение и испытание:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-035-08	трубопроводов в отопительных панелях	2089,67	1253,88	311,88	0,00	523,91	108
07-05-035-09	трубопроводов в сантехкабинах и блоках	4539,07	2480,04	170,76	0,00	1888,27	249
07-05-035-10	электропроводок сантехкабин	2161,32	2161,32	0,00	0,00	0,00	217

Подраздел 5.9 ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ

Таблица 07-05-038. Устройство деформационных вертикальных швов в здании

Измеритель: 100 м шва

Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях:

07-05-038-01	крупнопанельных	829,85	380,44	12,18	0,00	437,23	39,1
07-05-038-02	кирпичных и крупноблочных	1147,99	499,26	7,83	0,00	640,90	53,8

Таблица 07-05-039. Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий

Измеритель: 100 м шва

07-05-039-01	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	1027,63	60,14	25,29	0,00	942,20	6,33
--------------	--	---------	-------	-------	------	--------	------

Устройство герметизации стеновых панелей:

07-05-039-02	минераловатными пакетами, стык горизонтальный	1790,79	32,78	35,82	0,00	1722,19	3,7
07-05-039-03	минераловатными пакетами, стык вертикальный	1651,72	101,25	78,97	5,25	1471,50	11,2
07-05-039-04	пенополистиролом, стык горизонтальный	780,08	37,86	31,07	0,00	711,15	4,24
07-05-039-05	пенополистиролом, стык вертикальный	1545,65	78,67	57,84	0,00	1409,14	8,81

Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой:

07-05-039-06	вулканизирующейся тиоколовой	2148,15	178,51	397,12	37,03	1572,52	18,79
07-05-039-07	герметизирующей нетвердеющей	2193,16	191,24	692,58	67,91	1309,34	20,13

Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:

07-05-039-08	вулканизирующейся тиоколовой	1612,82	168,63	435,97	41,57	1008,22	17,75
07-05-039-09	герметизирующей нетвердеющей	2022,41	201,02	582,50	55,60	1238,89	21,16

Устройство вертикального стыка:

07-05-039-10	водоотбойной ленты	139,36	98,80	29,85	0,00	10,71	10,4
07-05-039-11	водоотводящего фартука	14,82	9,86	3,61	0,00	1,35	1,05

Устройство солнцезащиты:

07-05-039-12	полимерцементным составом	255,82	180,28	51,78	0,00	23,76	18,1
07-05-039-13	красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	83,96	9,67	7,14	0,00	67,15	1,07
07-05-039-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	147,18	72,59	0,00	0,00	74,59	7,37
07-05-039-15	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	329,58	300,38	8,70	0,00	20,50	29,8

Изоляция шахт лифтов:

07-05-039-16	паклей просмоленной	1022,26	221,63	17,40	0,00	783,23	22,5
07-05-039-17	прокладками ПРП в 2 слоя	6599,23	280,73	21,75	0,00	6296,75	28,5

Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-039-18	насухо	2673,91	39,33	9,57	0,00	2625,01	4,14
07-05-039-19	на мастике	2992,05	61,09	11,31	0,00	2919,65	6,43

Подраздел 5.10 ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ

Таблица 07-05-043. Эксплуатация грузопассажирских подъемников

Измеритель: 100 м² площади застройки

Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий:

07-05-043-01	на первые 9 этажей	32025,53	0,00	32025,53	4800,31	0,00	
07-05-043-02	на каждый последующий этаж добавлять к расценке 07-05-043-01	6175,72	0,00	6175,72	925,68	0,00	
Эксплуатация грузопассажирских подъемников в производственных зданиях:							
07-05-043-03	одноэтажных	3202,40	0,00	3202,40	480,01	0,00	
07-05-043-04	многоэтажных высотой до 30 м	16056,88	0,00	16056,88	2406,77	0,00	
07-05-043-05	на каждый последующие 3 м высоты здания добавлять к расценке 07-05-043-04	3087,86	0,00	3087,86	462,84	0,00	

Подраздел 5.11 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ, ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ

Таблица 07-05-045. Установка панелей перекрытий и покрытий

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Установка панелей перекрытий с опиранием:

07-05-045-01 (403-9020)	по контуру площадью до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	17226,89 -	4325,23 -	4936,69 -	689,15 -	7964,97 (100)	439,11 -
07-05-045-02 (403-9020)	по контуру площадью до 20 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	20015,25 -	4969,92 -	6411,78 -	905,28 -	8633,55 (100)	504,56 -
07-05-045-03 (403-9020)	по контуру площадью до 25 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	25337,08 -	6271,00 -	7792,41 -	1084,27 -	11273,67 (100)	636,65 -
07-05-045-04 (403-9020)	на две стороны площадью до 5 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	12779,98 -	2374,05 -	2955,69 -	436,04 -	7450,24 (100)	249,9 -
07-05-045-05 (403-9020)	на две стороны площадью до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	16652,08 -	3071,54 -	4751,43 -	693,90 -	8829,11 (100)	323,32 -
Установка панелей покрытий ребристых площадью:							
07-05-045-06 (403-9020)	до 5 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	8193,47 -	2638,94 -	3086,62 -	405,82 -	2467,91 (100)	261,8 -
07-05-045-07 (403-9020)	до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	11315,71 -	3394,64 -	3819,10 -	501,49 -	4101,97 (100)	336,77 -

Таблица 07-05-046. Установка стеновых панелей

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью:							
07-05-046-01 (403-9020)	до 6 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	30274,69 -	5001,71 -	5167,20 -	733,73 -	20105,78 (100)	502,18 -
07-05-046-02 (403-9020)	до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	37725,92 -	6158,47 -	7980,88 -	1132,24 -	23586,57 (100)	618,32 -
07-05-046-03 (403-9020)	до 20 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	52794,31 -	6827,39 -	9369,30 -	1329,53 -	36597,62 (100)	677,32 -
Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью:							
07-05-046-04 (403-9020)	до 6 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	19187,77 -	6465,41 -	9294,41 -	1351,61 -	3427,95 (100)	641,41 -
07-05-046-05 (403-9020)	до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	24621,59 -	7892,84 -	13025,13 -	1914,07 -	3703,62 (100)	783,02 -
07-05-046-06 (403-9020)	до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	32901,77 -	10423,83 -	18457,89 -	2714,61 -	4020,05 (100)	1034,11 -
Установка панелей стеновых внутренних площадью:							
07-05-046-07 (403-9020)	до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	35952,64 -	9535,86 -	5935,74 -	843,35 -	20481,04 (100)	905,59 -
07-05-046-08 (403-9020)	до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	45678,83 -	12649,06 -	7223,92 -	1026,28 -	25805,85 (100)	1201,24 -
Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ							
Таблица 07-06-001. Устройство непроходных каналов							
Измеритель: 100 м ³ сборных конструкций							
Устройство непроходных каналов:							
07-06-001-01 (403-9022)	одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	17526,64 -	3587,88 -	7416,87 -	1287,18 -	6521,89 (100)	372,96 -
07-06-001-02 (403-9022)	одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	16959,47 -	2933,15 -	7034,60 -	1209,74 -	6991,72 (100)	286,72 -
07-06-001-03 (403-9022)	двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	21729,88 -	3304,06 -	8158,68 -	1389,41 -	10267,14 (100)	351,87 -
Таблица 07-06-002. Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор и плит перекрытий каналов							
Измеритель: 100 м ³ бетонных и железобетонных конструкций							
Устройство камер со стенками:							
07-06-002-01 (403-9022)	из бетонных блоков Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	115772,44 -	8910,43 -	9287,18 -	1440,06 -	97574,83 (52,8)	926,24 -
07-06-002-02 (403-9022)	из монолитного бетона Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	196829,50 -	8158,23 -	4449,40 -	724,04 -	184221,87 (14)	879,12 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство неподвижных щитовых опор:							
07-06-002-03 (403-9022)	из монолитного железобетона Конструкции сборные железобетонные, (м³)	115734,01 -	8382,39 -	2539,32 -	455,23 -	104812,30 (10)	871,35 -
07-06-002-04 (403-9022)	из сборных железобетонных конструкций Конструкции сборные железобетонные, (м³)	19273,68 -	2892,12 -	6931,28 -	1145,76 -	9450,28 (84)	308 -
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
Устройство плит перекрытий каналов площадью:							
07-06-002-05 (403-9020)	до 0,5 м² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	1053,47 -	905,12 -	99,56 -	12,06 -	48,79 (100)	91,89 -
07-06-002-06 (403-9020)	до 1 м² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	6299,22 -	1060,16 -	5148,45 -	720,45 -	90,61 (100)	107,63 -
07-06-002-07 (403-9020)	до 5 м² Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	6999,48 -	1180,42 -	5641,32 -	789,42 -	177,74 (100)	119,84 -
Таблица 07-06-003. Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов							
Измеритель: 100 м канала							
Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой:							
07-06-003-01 (103-9103)	вдоль труб асбестоцементных Трубы дренажные, (м)	13536,27 -	1235,30 -	488,89 -	68,29 -	11812,08 (102)	151,2 -
07-06-003-02 (103-9103)	вдоль труб керамических Трубы дренажные, (м)	9801,81 -	1111,12 -	0,87 -	0,00 -	8689,82 (102)	136 -
07-06-003-03 (103-9103)	под днищем вдоль стен каналов и труб асбестоцементных Трубы дренажные, (м)	23545,70 -	5431,81 -	1214,11 -	137,59 -	16899,78 (102)	641,3 -
Раздел 7. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ							
Таблица 07-07-001. Устройство стен							
Измеритель: 100 м² стен (за вычетом проемов)							
Устройство из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями стен:							
07-07-001-01 (104-9082)	глухих Панели стеновые асбестоцементные, (м²)	8386,60 -	1675,74 -	2254,81 -	239,84 -	4456,05 (97)	159,14 -
07-07-001-02 (104-9082)	с окнами Панели стеновые асбестоцементные, (м²)	6864,83 -	1418,64 -	2311,24 -	246,88 -	3134,95 (97)	149,33 -
Устройство в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях стен из асбестоцементных листов унифицированного профиля по ригелям каркаса:							
07-07-001-03	стальным	3849,64	611,33	70,72	3,93	3167,59	71,5
07-07-001-04	деревянным	3616,35	604,76	62,14	3,52	2949,45	71,4
Таблица 07-07-002. Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях							
Измеритель: 100 м² покрытия							
07-07-002-01 (104-9120)	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях Плиты покрытий асбестоцементные, (м²)	2817,02 -	509,69 -	1081,89 -	92,28 -	1225,44 (99)	54,28 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 07-07-003. Устройство перегородок

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

07-07-003-01	Устройство перегородок асбестоцементных панельных трехслойных в зданиях промышленных и сельскохозяйственных предприятий при площади панелей от 5 до 10 м ²	1191,93	440,73	662,74	57,72	88,46	44,25
(101-9914)	Подкладки асбестоцементные, (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
(104-9080)	Панели перегородок асбестоцементные, (м ²)	-	-	-	-	(98,3)	-

Устройство перегородок панельных из плоских асбестоцементных листов в стальной обвязке в одноэтажных производственных зданиях при площади панелей:

07-07-003-02	от 5 до 10 м ²	669,53	176,14	407,79	47,29	85,60	18,31
(104-9080)	Панели перегородок асбестоцементные, (м ²)	-	-	-	-	(100)	-
07-07-003-03	от 10 до 15 м ²	460,48	108,03	266,85	30,22	85,60	11,23
(104-9080)	Панели перегородок асбестоцементные, (м ²)	-	-	-	-	(100)	-

Таблица 07-07-004. Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83

Измеритель: 100 м² перегородок

07-07-004-01	Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83	22159,66	1033,75	205,48	11,25	20920,43	110,09
--------------	--	----------	---------	--------	-------	----------	--------

Таблица 07-07-005. Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами

Измеритель: 100 шт. проемов

07-07-005-01	Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами	24660,74	2672,64	167,92	5,42	21820,18	274,68
--------------	---	----------	---------	--------	------	----------	--------

Таблица 07-07-006. Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей

Измеритель: 100 м² площади заделок

07-07-006-01	Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей	16104,48	3409,35	205,27	11,38	12489,86	377,14
--------------	--	----------	---------	--------	-------	----------	--------

Таблица 07-07-007. Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов

Измеритель: 100 м² асбестоцементного листа

07-07-007-01	Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов	4500,32	67,69	381,91	21,14	4050,72	7,39
--------------	---	---------	-------	--------	-------	---------	------

Таблица 07-07-008. Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов

Измеритель: 100 м³ по наружному обмеру блоков

Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов в градириях с башнями высотой:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-07-008-01	до 90 м	2866,90	494,18	2372,72	257,04	0,00	53,95
07-07-008-02	до 150 м	3994,02	494,18	3499,84	270,13	0,00	53,95

Таблица 07-07-009. Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен

Измеритель: 100 шт.

07-07-009-01	Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен	596,92	308,09	7,83	0,00	281,00	34,5
--------------	--	--------	--------	------	------	--------	------

Раздел 8. КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ

Подраздел 8.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ

Таблица 07-08-001. Устройство перегородок в жилых зданиях

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой:

07-08-001-01	без изоляционной прокладки	17554,04	1497,05	163,92	7,18	15893,07	161,32
07-08-001-02	с изоляционной прокладкой	20859,56	2043,27	190,14	8,67	18626,15	220,18

Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой:

07-08-001-03	межкомнатных	33086,67	2872,72	290,66	14,23	29923,29	309,56
07-08-001-04	межквартирных	37908,19	3753,21	369,53	15,72	33785,45	356,43

Таблица 07-08-002. Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок с алюминиевыми нащельниками:

07-08-002-01	без изоляции при высоте этажа до 3,6 м	21189,87	1843,19	192,91	7,18	19153,77	194,02
(104-1702)	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)	-	-	-	-	(П)	-
07-08-002-02	без изоляции при высоте этажа до 6 м	22053,36	1801,77	198,87	7,59	20052,72	189,66
(104-1702)	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)	-	-	-	-	(П)	-
07-08-002-03	с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм при высоте этажа до 3,6 м	24280,65	2202,02	192,91	7,18	21885,72	228,9
(104-1702)	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)	-	-	-	-	(П)	-
07-08-002-04	с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм при высоте этажа до 6 м	25148,54	2149,59	214,28	8,40	22784,67	223,45
(104-1702)	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)	-	-	-	-	(П)	-
07-08-002-05	с изоляционной прокладкой толщиной 80 мм при высоте этажа до 3,6 м	25678,74	2485,13	199,74	7,59	22993,87	258,33
(104-1702)	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-08-002-06	с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм при высоте этажа до 6 м	27642,94	2443,19	224,85	8,94	24974,90	253,97
(104-1702)	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (м)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 07-08-003. Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях промышленных предприятий

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок без алюминиевых нащельников:

07-08-003-01	без изоляции	14850,44	1268,02	192,91	7,18	13389,51	138,43
(104-1702)	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (м)	-	-	-	-	(П)	-
07-08-003-02	с изоляционной прокладкой толщиной до 50 мм	17975,02	1656,80	208,57	8,13	16109,65	174,4
(104-1702)	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (м)	-	-	-	-	(П)	-
07-08-003-03	с изоляционной прокладкой толщиной до 80 мм	19271,32	1967,45	212,30	8,27	17091,57	207,1
(104-1702)	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (м)	-	-	-	-	(П)	-
07-08-003-04	с изоляционной прокладкой толщиной до 100 мм	20462,57	1915,68	221,99	8,81	18324,90	201,65
(104-1702)	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (м)	-	-	-	-	(П)	-

Подраздел 8.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

Таблица 07-08-006. Устройство перегородок в жилых зданиях

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой:

07-08-006-01	без изоляционной прокладки	18039,79	1801,90	171,78	6,10	16066,11	178,76
07-08-006-02	с изоляционной прокладкой	21359,22	2032,63	201,73	7,72	19124,86	201,65
Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой:							
07-08-006-03	межкомнатных	33586,38	2911,61	344,18	12,06	30330,59	288,85
07-08-006-04	межквартирных	38777,38	3384,06	368,42	13,41	35024,90	335,72

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные	3
Раздел 1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	3
Подраздел 1.1 ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ.....	3
Таблица 07-01-001. Укладка фундаментов и фундаментных балок	3
Таблица 07-01-002. Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов.....	4
Подраздел 1.2 КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	4
Таблица 07-01-006. Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей	4
Таблица 07-01-007. Укладка бетона по перекрытиям	5
Подраздел 1.3 КОЛОННЫ И КАПИТЕЛИ	5
Таблица 07-01-011. Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов	5
Таблица 07-01-012. Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов	7
Таблица 07-01-013. Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов	8
Таблица 07-01-014. Установка колонн на нижестоящие колонны, установка капителей	8
Подраздел 1.4 БАЛКИ, РИГЕЛИ И ПЕРЕМЫЧКИ.....	9
Таблица 07-01-019. Укладка балок в одноэтажных зданиях и сооружениях	9
Таблица 07-01-020. Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций	10
Таблица 07-01-021. Укладка перемычек	12
Таблица 07-01-022. Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных балок и ферм	13
Подраздел 1.5 ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ	16
Таблица 07-01-027. Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей оболочек, плит типа «П»	16
Таблица 07-01-028. Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	19
Таблица 07-01-029. Укладка плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий	20
Подраздел 1.6 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	22
Таблица 07-01-034. Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий	22
Таблица 07-01-035. Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий, карнизных панелей	24
Таблица 07-01-036. Установка панелей перегородок одноэтажных зданий	26
Таблица 07-01-037. Герметизация швов стеновых панелей	26
Таблица 07-01-038. Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок)	26
Таблица 07-01-039. Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором.....	27
Подраздел 1.7 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	27
Таблица 07-01-044. Установка стальных крепежных элементов	27
Подраздел 1.8 ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ	27
Таблица 07-01-047. Установка лестничных маршей и площадок	27
Подраздел 1.9 ЗАКРОМА СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ И СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ	28
Таблица 07-01-050. Установка закроев сборно-монолитных ячеек	28
Таблица 07-01-051. Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов	28
Подраздел 1.10 ОГРАДЫ, ВОРОТА И КАЛИТКИ	29
Таблица 07-01-054. Установка оград	29
Таблица 07-01-055. Устройство ворот и калиток	29
Таблица 07-01-056. Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник"	30
Подраздел 1.11 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ	31
Таблица 07-01-058. Усиление сборных железобетонных конструкций	31
Таблица 07-01-059. Замоноличивание ригелей.....	31
Таблица 07-01-060. Укладка резиновых прокладок	31
Таблица 07-01-061. Устройство антисейсмических швов	31
Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	31
Таблица 07-02-001. Установка панелей стен и перегородок емкостных сооружений	31
Таблица 07-02-002. Установка опор, лотков емкостных сооружений	32
Таблица 07-02-003. Установка конструкций секционных вентиляторных градирен	33
Раздел 3. СООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА	33
Таблица 07-03-001. Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и переработке зерна	33
Раздел 4. ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	34
Таблица 07-04-001. Установка конструкций конденсационных и зольных полов	34

Таблица 07-04-002. Сборка и установка колонн.....	35
Таблица 07-04-003. Установка ригелей, балок, распорок.....	35
Таблица 07-04-004. Укладка плит.....	35
Таблица 07-04-005. Установка стеновых панелей.....	35
Таблица 07-04-006. Сборка и установка лестниц.....	36
Таблица 07-04-007. Установка бункеров.....	36
Таблица 07-04-008. Монтаж конструкций распределительных устройств.....	36
Раздел 5. ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ	
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	36
Подраздел 5.1 БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ.....	36
Таблица 07-05-001. Установка блоков стен подвалов.....	36
Подраздел 5.2 КОЛОННЫ.....	37
Таблица 07-05-004. Установка колонн.....	37
Подраздел 5.3 БАЛКИ, РИГЕЛИ, ПЕРЕМЫЧКИ.....	37
Таблица 07-05-007. Укладка балок, ригелей и перемычек.....	37
Подраздел 5.4 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ.....	38
Таблица 07-05-011. Установка панелей.....	38
Подраздел 5.5 ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ, МАРШИ И ОГРАЖДЕНИЯ.....	39
Таблица 07-05-014. Установка лестничных площадок и маршей.....	39
Таблица 07-05-015. Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней.....	39
Таблица 07-05-016. Устройство металлических ограждений.....	39
Подраздел 5.6 БЛОКИ И ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН, ДИАФРАГМЫ	
ЖЕСТКОСТИ, ПЕРЕГОРОДКИ.....	39
Таблица 07-05-021. Установка блоков.....	39
Таблица 07-05-022. Установка панелей наружных стен.....	40
Таблица 07-05-023. Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости.....	41
Таблица 07-05-024. Установка крупнопанельных перегородок.....	41
Подраздел 5.7 ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКОВ, ПАРАПЕТОВ, СТЕНОК,	
ОГРАЖДЕНИЙ И МЕЛКИЕ КОНСТРУКЦИИ.....	42
Таблица 07-05-030. Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок,	
экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций.....	42
Подраздел 5.8 ОБЪЕМНЫЕ БЛОКИ, САНТЕХКАБИНЫ, ШАХТЫ ЛИФТА И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ	
БЛОКИ.....	43
Таблица 07-05-034. Установка объемных блоков.....	43
Таблица 07-05-035. Установка сантехкабин, сантехнических поддонов, шахт лифта,	
вентиляционных блоков, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок	
сантехкабин.....	43
Подраздел 5.9 ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ.....	44
Таблица 07-05-038. Устройство деформационных вертикальных швов в здании.....	44
Таблица 07-05-039. Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка	
швов стеновых панелей и панелей перекрытий.....	44
Подраздел 5.10 ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ.....	45
Таблица 07-05-043. Эксплуатация грузопассажирских подъемников.....	45
Подраздел 5.11 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ, ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛЯ	
СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ.....	45
Таблица 07-05-045. Установка панелей перекрытий и покрытий.....	45
Таблица 07-05-046. Установка стеновых панелей.....	45
Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.....	46
Таблица 07-06-001. Устройство непроходных каналов.....	46
Таблица 07-06-002. Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор и плит	
перекрытий каналов.....	46
Таблица 07-06-003. Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов.....	47
Раздел 7. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.....	47
Таблица 07-07-001. Устройство стен.....	47
Таблица 07-07-002. Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных	
производственных зданиях.....	47
Таблица 07-07-003. Устройство перегородок.....	48
Таблица 07-07-004. Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных	
панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83.....	48
Таблица 07-07-005. Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных	
экструзионных панелей металлическими швеллерами.....	48
Таблица 07-07-006. Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из	
асбестоцементных экструзионных панелей.....	48

Таблица 07-07-007. Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов	48
Таблица 07-07-008. Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов	48
Таблица 07-07-009. Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен	49
Раздел 8. КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ	49
Подраздел 8.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ	49
Таблица 07-08-001. Устройство перегородок в жилых зданиях	49
Таблица 07-08-002. Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий	49
Таблица 07-08-003. Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях промышленных предприятий	50
Подраздел 8.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	50
Таблица 07-08-006. Устройство перегородок в жилых зданиях	50