

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕР-2001

Часть 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ							
Подраздел 1.1 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
Таблица 06-01-001. Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения							
Измеритель: 100 м ³ бетона, бутобетона и железобетона в деле							
06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	43078,96	1470,60	1621,89	243,90	39986,47	180
Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом:							
06-01-001-02	до 3 м ³	52505,43	4782,02	2625,13	385,18	45098,28	535,5
06-01-001-03	до 5 м ³	50103,32	3591,82	2217,33	325,32	44294,17	402,22
06-01-001-04	более 5 м ³	48404,28	2932,97	2111,42	312,89	43359,89	328,44
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом:							
06-01-001-05	до 3 м ³	91768,80	7017,91	2941,21	423,18	81809,68	785,88
06-01-001-06	до 5 м ³	81051,41	5447,84	2436,65	351,53	73166,92	610,06
06-01-001-07	до 10 м ³	78714,81	4320,33	2298,38	334,64	72096,10	483,8
06-01-001-08	до 25 м ³	72957,24	3055,85	1795,72	261,09	68105,67	342,2
06-01-001-09	более 25 м ³	72422,66	2423,60	1751,71	256,10	68247,35	271,4
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника:							
06-01-001-10	от 2 до 4 м, периметром до 5 м	87676,86	4046,36	2735,07	371,94	80895,43	453,12
06-01-001-11	от 4 до 10 м, периметром до 5 м	99837,62	6227,60	2530,66	329,91	91079,36	697,38
06-01-001-12	от 4 до 10 м, периметром до 10 м	86648,71	4942,04	2355,32	319,24	79351,35	553,42
Устройство фундаментов-столбов:							
06-01-001-13	бетонных	51820,02	5342,46	1816,58	251,37	44660,98	598,26
06-01-001-14	бутобетонных	56612,49	6459,43	1710,36	235,58	48442,70	723,34
06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	43751,38	1043,20	1799,08	262,44	40909,10	116,82
Устройство фундаментных плит железобетонных:							
06-01-001-16	плоских	105634,97	1970,49	2617,99	369,23	101046,49	220,66
06-01-001-17	с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	176296,47	2528,44	3182,52	418,58	170585,51	283,14
06-01-001-18	с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты более 1000 мм	137938,69	2058,28	2594,49	333,29	133285,92	230,49
06-01-001-19	с ребрами вверх	148845,50	4397,38	3755,80	423,45	140692,32	451,94
Устройство ленточных фундаментов:							
06-01-001-20	бетонных	48406,26	3050,82	2038,47	296,68	43316,97	337,48

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-001-21	бутобетонных	53076,34	3349,50	1956,81	282,90	47770,03	370,52
06-01-001-22	железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	103272,11	4139,25	3875,87	388,97	95256,99	446,04
06-01-001-23	железобетонных при ширине по верху более 1000 мм	101668,03	3000,41	3541,06	340,05	95126,56	323,32

Таблица 06-01-002. Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы и доменные печи

Измеритель: 100 м³ бетона и железобетона в деле

Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы:

06-01-002-01	бетонных объемом до 50 м ³	50046,09	4017,31	2431,48	288,57	43597,30	432,9
06-01-002-02	железобетонных объемом до 100 м ³	64348,80	4491,15	2881,90	296,41	56975,75	483,96
06-01-002-03	железобетонных объемом до 200 м ³	61451,22	2946,03	2726,55	315,32	55778,64	317,46
06-01-002-04	железобетонных объемом более 200 м ³	55750,20	1998,36	2533,80	300,87	51218,04	215,34
06-01-002-05	Устройство фундаментов под доменные печи	71428,60	3224,91	5341,10	422,91	62862,59	315,24
06-01-002-06	Укладка жароупорного бетона в фундаменты под фабрично-заводские трубы и доменные печи	75693,23	1902,43	2705,45	293,44	71085,35	193,14

Подраздел 1.2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 06-01-005. Устройство фундаментов общего назначения

Измеритель: 100 м³ бетона и железобетона в деле

Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом:

06-01-005-01	до 5 м ³	51368,33	3909,74	3550,19	467,52	43908,40	441,28
06-01-005-02	до 25 м ³	47741,26	2857,88	2021,08	267,30	42862,30	322,56
06-01-005-03	более 25 м ³	45836,00	2212,87	1461,76	194,66	42161,37	249,76

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом:

06-01-005-04	до 5 м ³	64393,57	4018,90	2537,01	323,70	57837,66	453,6
06-01-005-05	до 25 м ³	65474,82	3009,08	2125,10	245,57	60340,64	342,72
06-01-005-06	более 25 м ³	76730,44	2448,57	2625,21	240,71	71656,66	278,88

Дополнительные затраты на устройство:

06-01-005-07	колодцев для анкерных болтов	878,85	601,07	28,97	2,86	248,81	66,49
06-01-005-08	сложных фундаментов	10067,60	1913,36	596,06	60,88	7558,18	194,25

Таблица 06-01-006. Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках:

06-01-006-01	загрузки печей под вспомогательное оборудование объемом более 1000 м ³	86973,55	2170,68	2249,52	169,41	82553,35	233,91
06-01-006-02	роликовых конвейеров, уборки, упаковок объемом более 200 м ³	92665,23	2831,33	2389,26	179,77	87444,64	305,1
06-01-006-03	резки	103635,19	2474,79	2198,04	138,60	98962,36	266,68
06-01-006-04	выгрузки печей объемом до 500 м ³	93879,38	3418,57	2191,38	135,92	88269,43	368,38
06-01-006-05	выгрузки печей объемом до 1500 м ³	79983,80	1939,98	1990,29	134,82	76053,53	209,05
06-01-006-06	выгрузки печей объемом более 1500 м ³ , черновой и чистой клетей	74141,32	1766,73	1888,44	127,44	70486,15	190,38

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-006-07	упаковки объемом до 200 м ³ , под вспомогательное оборудование объемом до 1000 м ³	85750,51	3135,43	2107,99	136,16	80507,09	337,87

Таблица 06-01-007. Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами на участках:

06-01-007-01	загрузки и выгрузки печей, холодильников, распределительных пакетирующих и укладочных линий объемом до 2000 м ³	71483,67	3077,10	2629,05	215,14	65777,52	327,7
(101-9866)	Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9340)	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков, (т)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-007-02	черновой и листовой клетей	72066,23	2100,92	2293,50	173,69	67671,81	223,74
(101-9866)	Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9340)	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 06-01-008. Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик:

06-01-008-01	на колоннах диаметром до 18 м	222999,59	10551,71	9730,21	808,86	202717,67	1071,24
06-01-008-02	на колоннах диаметром до 30 м	156938,57	7268,22	7125,35	587,25	142545,00	737,89
06-01-008-03	на колоннах диаметром до 50 м	167719,72	6333,25	6813,30	548,03	154573,17	642,97
06-01-008-04	на грунте диаметром до 50 м	121552,29	7290,48	5309,90	421,72	108951,91	740,15

Таблица 06-01-009. Устройство фундаментов и сооружений на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности:

06-01-009-01	под окорочный барабан	70271,62	3395,92	4884,58	385,45	61991,12	365,94
06-01-009-02	под сушильные картоноделательные и бумагоделательные машины	125518,38	6019,56	6413,23	514,71	113085,59	648,66
Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности:							
06-01-009-03	ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 120 мм	168255,24	18980,38	15601,49	1304,38	133673,37	2045,3
06-01-009-04	ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 200 мм	134054,92	12377,66	13510,43	1073,38	108166,83	1333,8
06-01-009-05	массных бассейнов емкостью до 500 м ³ прямоугольного сечения	108033,00	6637,89	10223,09	927,10	91172,02	715,29

Подраздел 1.3 ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица 06-01-012. Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков

Измеритель: 100 м² площади горизонтальной проекции ростверков

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-012-01	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков	1950,26	849,85	42,46	3,67	1057,95	95,92
Таблица 06-01-013. Устройство подливки толщиной 20 мм							
Измеритель: 100 м ² подливки под оборудование							
06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм	1497,44	429,87	14,64	1,08	1052,93	45,78
06-01-013-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01	625,39	122,82	6,60	0,54	495,97	13,08
Таблица 06-01-014. Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм							
Измеритель: 100 м ² перекрытий							
06-01-014-01	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	4619,08	195,05	144,94	16,67	4279,09	22,42
06-01-014-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-014-01	454,30	12,44	14,27	1,63	427,59	1,43
Таблица 06-01-015. Установка анкерных болтов							
Измеритель: 1 т							
Установка анкерных болтов:							
06-01-015-01	в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	13686,87	2923,29	60,15	3,39	10703,43	315,01
06-01-015-02	в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	12851,71	2093,85	54,43	3,12	10703,43	225,63
06-01-015-03	при бетонировании со связями из арматуры	12774,10	1221,89	65,99	2,98	11486,22	128,62
06-01-015-04	при бетонировании на поддерживающие конструкции	11149,58	342,76	78,42	5,01	10728,40	36,08
06-01-015-05	при бетонировании в виде сваренных каркасов	10888,97	319,96	244,05	12,60	10324,96	33,68
06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	8605,01	467,01	503,04	23,71	7634,96	46,33
Установка закладных деталей весом:							
06-01-015-07	до 4 кг	8830,95	2050,29	35,05	2,03	6745,61	215,82
06-01-015-08	до 20 кг	7381,25	600,59	35,05	2,03	6745,61	63,22
06-01-015-09	более 20 кг	6987,76	207,10	35,05	2,03	6745,61	21,8
06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	6946,02	117,30	37,04	2,17	6791,68	12,64
Таблица 06-01-016. Сварка арматуры ванным способом							
Измеритель: 100 шт. стыков							
Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры:							
06-01-016-01	до 25 мм	915,60	430,25	152,17	0,00	333,18	31,8
06-01-016-02	до 32 мм	1421,41	598,03	233,78	0,00	589,60	44,2
06-01-016-03	до 40 мм	2040,45	832,10	296,70	0,00	911,65	61,5
Таблица 06-01-017. Технологический электропрогрев бетона							
Измеритель: 1 м ³ бетона							
06-01-017-01	Технологический электропрогрев бетона	91,49	10,51	80,98	20,88	0,00	1,08
(502-9001)	Провод, (м)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 06-01-018. Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом

Измеритель: 100 м шва

06-01-018-01	Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см	2207,59	591,94	355,33	2,17	1260,32	65,48
--------------	---	---------	--------	--------	------	---------	-------

Подраздел 1.4 ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ

Таблица 06-01-024. Устройство стен подвалов и подпорных стен

Измеритель: 100 м³ бетона, бутобетона и железобетона в деле

Устройство стен подвалов и подпорных стен:

06-01-024-01	бетонных	48797,66	3279,46	2090,09	278,10	43428,11	358,02
06-01-024-02	бутобетонных	48440,52	3943,93	2024,76	266,90	42471,83	430,56

Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой:

06-01-024-03	до 3 м, толщиной до 300 мм	136549,72	9634,76	4579,56	512,11	122335,40	1051,83
06-01-024-04	до 3 м, толщиной до 500 мм	117466,90	6398,81	3893,06	451,43	107175,03	698,56
06-01-024-05	до 3 м, толщиной до 1000 мм	98397,46	4896,39	3090,57	364,77	90410,50	534,54
06-01-024-06	до 6 м, толщиной до 300 мм	156367,76	9934,84	5185,11	560,55	141247,81	1084,59
06-01-024-07	до 6 м, толщиной до 500 мм	136109,50	6614,99	4369,82	486,99	125124,69	722,16
06-01-024-08	до 6 м, толщиной до 1000 мм	110899,60	5112,56	3386,86	386,27	102400,18	558,14
06-01-024-09	до 6 м, толщиной более 1000 мм	85549,01	3826,32	2515,18	316,27	79207,51	417,72
06-01-024-10	более 6 м, толщиной до 300 мм	170021,56	10170,62	4578,27	592,21	155272,67	1110,33
06-01-024-11	более 6 м, толщиной до 500 мм	154462,45	6906,82	3993,13	531,19	143562,50	754,02
06-01-024-12	более 6 м, толщиной до 1000 мм	119153,95	5231,46	3521,59	395,60	110400,90	571,12
06-01-024-13	более 6 м, толщиной более 1000 мм	89573,85	3772,27	2966,52	371,94	82835,06	411,82

Подраздел 1.5 КОЛОННЫ

Таблица 06-01-026. Устройство колонн в деревянной опалубке

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой:

06-01-026-01	до 4 м, периметром до 2 м	71240,94	13402,91	8287,58	1197,75	49550,45	1463,2
06-01-026-02	до 4 м, периметром до 3 м	64389,28	9057,77	7884,03	1159,84	47447,48	988,84
06-01-026-03	до 4 м, периметром более 3 м	57886,66	6139,40	5950,31	875,90	45796,95	670,24

Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой:

06-01-026-04	до 4 м, периметром до 2 м	132535,57	14375,70	10174,67	1305,39	107985,20	1569,4
06-01-026-05	до 4 м, периметром до 3 м	125498,66	9998,14	9748,42	1264,50	105752,10	1091,5
06-01-026-06	до 4 м, периметром более 3 м	118777,39	6993,29	7812,64	980,30	103971,46	763,46
06-01-026-07	до 6 м, периметром до 2 м	171616,57	21077,16	11379,67	1362,26	139159,74	2301
06-01-026-08	до 6 м, периметром до 3 м	161580,11	13835,26	10886,83	1317,58	136858,02	1510,4
06-01-026-09	до 6 м, периметром до 4 м	155709,05	9490,13	9151,37	1048,27	137067,55	1036,04
06-01-026-10	до 6 м, периметром более 4 м	155099,38	7652,63	8992,35	1034,32	138454,40	835,44
06-01-026-11	более 6 м, периметром до 2 м	219220,92	28535,23	12626,23	1419,26	178059,46	3115,2
06-01-026-12	более 6 м, периметром до 3 м	180534,67	15024,23	11267,28	1319,47	154243,16	1640,2
06-01-026-13	более 6 м, периметром до 4 м	169718,21	10408,87	9545,06	1070,88	149764,28	1136,34
06-01-026-14	более 6 м, периметром более 4 м	168810,88	9252,33	9312,89	1038,92	150245,66	1010,08

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром:							
06-01-026-15	до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%	135034,98	15888,94	10438,83	1330,71	108707,21	1734,6
06-01-026-16	до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25%	144604,55	17402,17	10857,80	1360,09	116344,58	1899,8
06-01-026-17	до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 40%	164036,63	19672,02	11717,71	1424,95	132646,90	2147,6
06-01-026-18	до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%	162454,41	32102,14	12151,35	1487,64	118200,92	3504,6
06-01-026-19	более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%	131004,57	11565,42	10004,81	1275,74	109434,34	1262,6
06-01-026-20	более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25%	140081,35	12970,56	10429,25	1305,66	116681,54	1416
06-01-026-21	более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 40%	162727,84	15672,76	11348,83	1368,76	135706,25	1711
06-01-026-22	более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%	159120,22	26157,30	11862,54	1431,31	121100,38	2855,6

Таблица 06-01-027. Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

06-01-027-01	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	242115,91	14052,12	48694,64	7437,46	179369,15	1479,17
(101-9866)	Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-

Подраздел 1.6 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ
Таблица 06-01-030. Устройство стен и перегородок бетонных и легкобетонных

Измеритель: 100 м³ в деле

Устройство стен и перегородок бетонных высотой:							
06-01-030-01	до 3 м, толщиной до 100 мм	114075,29	26678,85	12570,74	1863,78	74825,70	2951,2
06-01-030-02	до 3 м, толщиной до 150 мм	86895,45	16028,82	8394,09	1250,28	62472,54	1773,1
06-01-030-03	до 3 м, толщиной до 200 мм	75574,96	10757,60	5994,67	894,05	58822,69	1190
06-01-030-04	до 3 м, толщиной до 300 мм	59625,84	7627,14	4377,89	652,69	47620,81	843,71
06-01-030-05	до 3 м, толщиной до 500 мм	54464,30	5572,44	3239,05	483,20	45652,81	616,42
06-01-030-06	до 6 м, толщиной до 100 мм	115207,91	27754,61	12583,24	1863,78	74870,06	3070,2
06-01-030-07	до 6 м, толщиной до 150 мм	87886,44	16674,28	8402,17	1250,28	62809,99	1844,5
06-01-030-08	до 6 м, толщиной до 200 мм	76333,83	11295,48	6001,30	894,05	59037,05	1249,5
06-01-030-09	до 6 м, толщиной до 300 мм	60106,36	7960,62	4381,90	652,69	47763,84	880,6
06-01-030-10	до 6 м, толщиной до 500 мм	54809,77	5809,10	3241,97	483,20	45758,70	642,6
06-01-030-11	до 6 м, толщиной до 1000 мм	49843,62	3711,37	3181,61	478,34	42950,64	410,55
06-01-030-12	до 6 м, толщиной до 2000 мм	47574,17	2775,46	3079,55	465,09	41719,16	307,02
Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой:							
06-01-030-13	до 3 м, толщиной до 150 мм	103122,81	14630,34	8390,65	1251,91	80101,82	1618,4
06-01-030-14	до 3 м, толщиной до 200 мм	90659,33	9896,99	6006,67	897,43	74755,67	1094,8
06-01-030-15	до 3 м, толщиной до 300 мм	82591,97	7035,47	4381,29	654,31	71175,21	778,26
06-01-030-16	до 6 м, толщиной до 150 мм	104013,00	15168,22	8397,02	1251,91	80447,76	1677,9
06-01-030-17	до 6 м, толщиной до 200 мм	91352,91	10370,33	6012,55	897,43	74970,03	1147,16
06-01-030-18	до 6 м, толщиной до 300 мм	83039,96	7336,68	4385,04	654,31	71318,24	811,58

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 06-01-031. Устройство железобетонных стен и перегородок

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство железобетонных стен и перегородок высотой:

06-01-031-01	до 3 м, толщиной 100 мм	183275,21	29104,07	18118,53	2496,10	136052,61	3177,3
06-01-031-02	до 3 м, толщиной 150 мм	151558,42	19729,72	12157,76	1617,76	119670,94	2153,9
06-01-031-03	до 3 м, толщиной 200 мм	224183,23	15260,56	12483,74	1392,86	196438,93	1666
06-01-031-04	до 3 м, толщиной 300 мм	163304,65	10682,39	9218,35	1067,36	143403,91	1166,2
06-01-031-05	до 3 м, толщиной 500 мм	135538,32	7804,69	6537,17	745,23	121196,46	852,04
06-01-031-06	до 6 м, толщиной 100 мм	184328,34	30194,11	18130,96	2496,10	136003,27	3296,3
06-01-031-07	до 6 м, толщиной 150 мм	152224,71	20383,75	12165,22	1617,76	119675,74	2225,3
06-01-031-08	до 6 м, толщиной 200 мм	224845,98	15696,58	12488,71	1392,86	196660,69	1713,6
06-01-031-09	до 6 м, толщиной 300 мм	163741,47	11009,40	9222,09	1067,36	143509,98	1201,9
06-01-031-10	до 6 м, толщиной 500 мм	135879,37	8044,50	6539,91	745,23	121294,96	878,22
06-01-031-11	до 6 м, толщиной 1000 мм	102929,24	5014,18	7510,16	680,15	90404,90	547,4
06-01-031-12	более 6 м, толщиной 150 мм	154141,97	20165,74	12210,03	1624,39	121766,20	2201,5
06-01-031-13	более 6 м, толщиной 200 мм	225500,04	15587,57	12527,38	1398,14	197385,09	1701,7
06-01-031-14	более 6 м, толщиной 300 мм	163780,17	11009,40	9223,83	1067,36	143546,94	1201,9
06-01-031-15	более 6 м, толщиной 500 мм	135968,46	8077,20	6559,34	747,67	121331,92	881,79
06-01-031-16	более 6 м, толщиной 1000 мм	95335,50	5035,98	5385,53	683,67	84913,99	549,78
06-01-031-17	более 6 м, толщиной 2000 мм	75622,28	3608,03	4660,05	645,38	67354,20	393,89

Подраздел 1.7 БАЛКИ, ПОЯСА, ПЕРЕМЫЧКИ, РИГЕЛИ

Таблица 06-01-034. Устройство балок, перемычек

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

06-01-034-01	Устройство фундаментных балок	136554,92	11833,36	6804,47	806,79	117917,09	1309
--------------	-------------------------------	-----------	----------	---------	--------	-----------	------

Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки:

06-01-034-02	до 6 м при высоте балок до 500 мм	206078,70	15813,67	11196,84	1264,77	179068,19	1749,3
06-01-034-03	до 6 м при высоте балок до 800 мм	188406,16	13013,98	9438,13	1039,33	165954,05	1439,6
06-01-034-04	до 6 м при высоте балок более 800 мм	192025,04	11307,23	8821,59	915,98	171896,22	1250,8
06-01-034-05	более 6 м при высоте балок до 800 мм	192434,75	18240,91	9914,96	1064,51	164278,88	2017,8
06-01-034-06	более 6 м при высоте балок более 800 мм	195019,99	14720,74	8809,90	914,36	171489,35	1628,4

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле за вычетом жесткой арматуры

Устройство балок с жесткой арматурой при высоте балок:

06-01-034-07	до 900 мм	115776,37	11618,21	6443,66	760,66	97714,50	1285,2
06-01-034-08	более 900 мм	88150,14	7530,32	5624,62	714,79	74995,20	833

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

06-01-034-09	Устройство перемычек	166817,39	14400,72	7815,81	883,49	144600,86	1593
--------------	----------------------	-----------	----------	---------	--------	-----------	------

Таблица 06-01-035. Устройство поясов

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство поясов:

06-01-035-01	в опалубке	154958,44	9542,68	8340,97	962,42	137074,79	1016,26
06-01-035-02	без опалубки	144299,74	4849,56	7336,02	817,62	132114,16	516,46

Таблица 06-01-036. Устройство засыпки фундаментных балок

Измеритель: 100 м³ засыпки

Устройство засыпки фундаментных балок:

06-01-036-01	песком	10859,18	1844,85	3217,07	441,59	5797,26	196,47
06-01-036-02	шлаком	24486,82	1844,85	3010,81	382,82	19631,16	196,47

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 06-01-037. Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

06-01-037-01	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (101-9866)	180413,07	13837,13	8628,33	1252,97	157947,61	1491,07
	Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-

Подраздел 1.8 ПЕРЕКРЫТИЯ
Таблица 06-01-041. Устройство перекрытий

Измеритель: 100 м³ в деле

Устройство перекрытий безбалочных толщиной:

06-01-041-01	до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	129134,62	8597,76	2809,51	402,49	117727,35	951,08
06-01-041-02	до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	138044,38	16640,83	2809,51	402,49	118594,04	1840,8
06-01-041-03	более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	111891,93	6133,64	2299,12	331,67	103459,17	678,5
06-01-041-04	более 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	116672,90	10667,20	2288,76	330,72	103716,94	1180

Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади:

06-01-041-05	до 6 м	177495,53	13867,36	5723,54	544,99	157904,63	1534
06-01-041-06	более 6 м	183695,82	19200,96	5723,54	544,99	158771,32	2124

Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью:

06-01-041-07	до 5 м ² приведенной толщиной до 100 мм	160925,00	15147,42	6024,54	617,37	139753,04	1675,6
06-01-041-08	до 5 м ² приведенной толщиной до 150 мм	134178,98	12373,95	5293,93	579,08	116511,10	1368,8
06-01-041-09	до 5 м ² приведенной толщиной до 200 мм	107030,37	8757,77	4624,07	547,15	93648,53	968,78
06-01-041-10	более 5 м ² приведенной толщиной до 100 мм	149859,61	11093,89	6008,02	615,48	132757,70	1227,2
06-01-041-11	более 5 м ² приведенной толщиной до 150 мм	125824,18	8981,78	5319,58	580,84	111522,82	993,56
06-01-041-12	более 5 м ² приведенной толщиной до 200 мм	101969,29	6859,01	4557,64	539,71	90552,64	758,74
06-01-041-13	Устройство перекрытий каналов	119422,83	8683,10	3770,94	549,32	106968,79	960,52

Подраздел 1.9 КОНСТРУКЦИИ ИЗ БАРИТОБЕТОНА
Таблица 06-01-044. Устройство баритобетонных перегородок и изоляционного слоя из баритобетона

Измеритель: 100 м³ баритобетона в деле

Устройство баритобетонных перегородок высотой:

06-01-044-01	до 3 м	451436,14	10876,74	6463,03	1129,20	434096,37	1218
06-01-044-02	до 6 м	454193,32	13466,44	6512,43	1136,28	434214,45	1508
06-01-044-03	Устройство изоляционного слоя из баритобетона	432119,78	6671,07	6233,88	1108,13	419214,83	747,04

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 1.10 ТОННЕЛИ И ПРОХОДНЫЕ КАНАЛЫ

Таблица 06-01-046. Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине:

06-01-046-01	до 1 и толщине стен до 300 мм	143255,79	5107,96	8969,02	983,46	129178,81	572
06-01-046-02	до 1 и толщине стен до 500 мм	123276,41	4402,49	6711,85	709,48	112162,07	493
06-01-046-03	до 1 и толщине стен более 500 мм	122211,15	4045,29	6533,62	694,30	111632,24	453
06-01-046-04	более 1 и толщине стен до 300 мм	159477,34	7385,11	7818,33	768,15	144273,90	827
06-01-046-05	более 1 и толщине стен до 500 мм	194555,46	5777,71	6979,45	683,46	181798,30	647
06-01-046-06	более 1 и толщине стен более 500 мм	126624,81	5179,40	5014,23	470,73	116431,18	580

Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине:

06-01-046-07	до 1 и толщине стен до 300 мм	144638,65	5741,99	6079,07	748,10	132817,59	643
06-01-046-08	до 1 и толщине стен до 500 мм	135061,52	4829,34	4982,23	609,89	125249,95	540,8
06-01-046-09	до 1 и толщине стен более 500 мм	135396,82	4277,47	4555,01	549,45	126564,34	479
06-01-046-10	более 1 и толщине стен до 300 мм	185327,26	8081,65	7974,47	968,96	169271,14	905
06-01-046-11	более 1 и толщине стен до 500 мм	161381,85	6242,07	6136,75	752,43	149003,03	699
06-01-046-12	более 1 и толщине стен более 500 мм	157855,13	5402,65	5907,92	721,27	146544,56	605

Подраздел 1.11 БУНКЕРА

Таблица 06-01-049. Устройство бункеров общего назначения

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен:

06-01-049-01	140 мм	191285,89	26149,54	12484,36	1530,29	152651,99	2594,2
06-01-049-02	на каждые 10 мм изменения толщины стен исключать или добавлять к расценке 06-01-049-01	1329,45	689,88	61,65	7,86	577,92	68,44
06-01-049-03	более 200 мм	199221,65	13797,50	8765,86	896,48	176658,29	1368,8

Подраздел 1.12 СООРУЖЕНИЯ, ВОЗВОДИМЫЕ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ

Таблица 06-01-052. Возведение стен в скользящей опалубке, устройство перекрытий элеваторов, мельниц

Измеритель: 100 м³ железобетона и бетона в деле

Возведение стен в скользящей опалубке с проемами площадью:

06-01-052-01	до 5% в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна	152109,84	17582,61	10230,73	1534,81	124296,50	1718,73
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(П)	-
06-01-052-02	более 5% в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна	170037,92	18695,73	9840,70	1469,06	141501,49	1827,54

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-052-03	Устройство перекрытий в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна	188982,81	24470,52	2103,52	26,03	162408,77	2740,26
06-01-052-04	Заполнение откосов из легкого бетона с устройством стяжки и железнения в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна	88492,39	13104,61	1928,76	0,27	73459,02	1109,62

Таблица 06-01-053. Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара

 Измеритель: 100 м³ железобетона

06-01-053-01	Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара	134320,92	38325,24	31062,65	4482,15	64933,03	3692,22
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9230)	Рукава металлические негерметичные, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(204-9001)	Арматура, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(204-9130)	Детали стальные для натяжения арматуры, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 06-01-054. Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов

 Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

06-01-054-01	Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов	225646,14	26489,82	12829,92	1905,80	186326,40	2478
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 06-01-055. Установка и разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров

Измеритель: 100 м осевой линии опалубки

Установка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой:

06-01-055-01	до 70 м	164518,34	36736,56	54932,53	7128,93	72849,25	3729,6
06-01-055-02	более 70 м	188532,19	37729,44	57974,72	7584,61	92828,03	3830,4

Разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой:

06-01-055-03	до 70 м	117070,67	16910,48	100160,19	6321,89	0,00	1716,8
06-01-055-04	более 70 м	141201,02	17710,30	123490,72	6771,48	0,00	1798

Таблица 06-01-056. Бетонирование стен шахтных башенных копров

 Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Бетонирование стен шахтных башенных копров высотой:

06-01-056-01	до 70 м	256902,18	18470,27	30108,00	1780,74	208323,91	1805,5
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-056-02	более 70 м	268884,56	19882,01	32688,17	1695,92	216314,38	1943,5
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 06-01-057. Устройство стен и перегородок сооружений

 Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство прямоугольных стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен:

06-01-057-01	до 150 мм	138630,59	5602,15	32860,54	3256,32	100167,90	603,68
--------------	-----------	-----------	---------	----------	---------	-----------	--------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-057-02 (101-9864)	более 150 мм Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	175292,41 -	4469,25 -	22266,24 -	2172,01 -	148556,92 (II)	481,6 -
Устройство круглых стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен:							
06-01-057-03 (101-9864)	до 200 мм Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	176683,03 -	4386,10 -	24975,82 -	2461,15 -	147321,11 (II)	472,64 -
06-01-057-04 (101-9864)	более 200 мм Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	165161,83 -	3835,24 -	20385,45 -	1989,32 -	140941,14 (II)	413,28 -
Устройство подпорных стен в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен:							
06-01-057-05 (101-9864)	до 250 мм Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	126345,38 -	4188,62 -	24860,73 -	2451,20 -	97296,03 (II)	451,36 -
06-01-057-06 (101-9864)	более 250 мм Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	136044,03 -	3097,29 -	14428,40 -	1397,31 -	118518,34 (II)	333,76 -
Таблица 06-01-058. Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен							
Измеритель: 100 м пути							
06-01-058-01	Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен	8006,23	3355,31	1252,33	95,00	3398,59	366,3
Подраздел 1.13 СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ							
Таблица 06-01-062. Устройство стен и плоских днищ							
Измеритель: 100 м ³ железобетона в деле							
Устройство стен и плоских днищ при толщине:							
06-01-062-01	до 150 мм круглых сооружений	161805,47	17717,39	13738,99	1797,03	130349,09	1798,72
06-01-062-02	более 150 мм круглых сооружений	156721,95	11528,44	9002,73	1123,55	136190,78	1170,4
06-01-062-03	до 150 мм прямоугольных сооружений	148955,20	13778,97	13785,98	1847,80	121390,25	1398,88
06-01-062-04	более 150 мм прямоугольных сооружений	164777,49	7181,83	8161,38	1018,07	149434,28	729,12
06-01-062-05	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа	220625,19	27140,20	22691,61	2771,65	170793,38	2692,48
Устройство:							
06-01-062-06	фильтров и осветлителей	171831,92	10700,35	11415,88	1447,43	149715,69	1168,16
06-01-062-07	песколовок круглых	155073,79	26443,70	25215,74	3402,27	103414,35	2684,64
06-01-062-08	песколовок прямоугольных	141572,29	20696,03	15142,65	2038,58	105733,61	2101,12
06-01-062-09	метантенков круглых	179409,14	8953,53	8660,97	995,19	161794,64	930,72
Таблица 06-01-063. Строительство подземной части насосных станций							
Измеритель: 100 м ³ железобетона в деле							
Строительство подземной части насосных станций:							
06-01-063-01	при толщине днищ до 400 мм	141449,62	4017,65	3177,06	337,48	134254,91	422,91
06-01-063-02	при толщине днищ более 400 мм	101090,70	2479,12	2296,05	254,07	96315,53	260,96
06-01-063-03	стен круглых	146700,45	15312,42	12269,80	1519,59	119118,23	1554,56

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-063-04	стен прямоугольных толщиной до 300 мм	153741,81	9097,03	10049,41	1257,73	134595,37	968,8
06-01-063-05	стен прямоугольных толщиной более 300 мм	142467,47	6099,74	6465,76	818,84	129901,97	649,6

Таблица 06-01-064. Строительство отдельных конструкций емкостных сооруженийИзмеритель: 100 м³ железобетона в деле**Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство:**

06-01-064-01	лотков в сооружениях	153939,33	30033,47	18440,47	2484,32	105465,39	2732,8
06-01-064-02	лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	128941,65	13882,18	17522,22	2361,38	97537,25	1478,4
06-01-064-03	лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	121310,05	10548,35	11659,55	1540,45	99102,15	1123,36
06-01-064-04	угловых участков стен в емкостных сооружениях	171640,00	13737,36	12143,93	1476,27	145758,71	1428
06-01-064-05	днищ при стенах из сборных железобетонных панелей плоских	124415,95	5902,76	6025,53	793,53	112487,66	652,96
06-01-064-06	днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа круглых	172910,27	19056,84	14671,42	1958,97	139182,01	1890,56
06-01-064-07	днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных	167581,56	15640,80	15449,46	1983,88	136491,30	1646,4
06-01-064-08	бетонной подготовки под днище бункерного типа	69118,19	3518,91	8676,22	1156,72	56923,06	384,16
06-01-064-09	плоского железобетонного днища при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой	111277,77	2815,09	1377,93	126,16	107084,75	315,24

Подраздел 1.14 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЧИХ РАБОТ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ**Таблица 06-01-067. Обработка поверхности емкостных сооружений**Измеритель: 100 м² поверхности

06-01-067-01	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом	3072,16	491,20	2424,74	190,90	156,22	48,73
06-01-067-02	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	6801,78	1172,10	4508,19	420,67	1121,49	116,28
06-01-067-03	На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02	689,85	81,35	373,87	38,41	234,63	8,07
06-01-067-04	Железнение поверхности	339,17	291,31	2,61	0,00	45,25	28,9
06-01-067-05	Укладка пористых керамических пластин аэраторов	36848,47	1603,00	336,65	0,00	34908,82	175

Таблица 06-01-068. Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях

Измеритель: 100 м шва

Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением:

06-01-068-01	резиновых прокладок	15140,17	874,01	68,69	4,61	14197,47	81,76
06-01-068-02	стальных листов	5822,77	588,48	77,39	4,61	5156,90	55,05
06-01-068-03	герметика	10598,18	216,13	20,01	0,00	10362,04	21,7

Таблица 06-01-069. Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений

Измеритель: 1 т навивки

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-069-01	Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений	7605,44	147,18	774,89	0,00	6683,37	13,2
Таблица 06-01-070. Загрузка фильтров в емкостных сооружениях							
Измеритель: 100 м ³ загрузки							
Загрузка фильтров в емкостных сооружениях:							
06-01-070-01	песком	8572,04	1394,54	2024,40	226,18	5153,10	170,69
06-01-070-02	гравием	21551,49	1502,30	2078,78	229,22	17970,41	183,88
06-01-070-03	щебнем	27222,88	1502,30	2024,40	226,18	23696,18	183,88
06-01-070-04	углем	120957,30	1517,50	4589,43	520,82	114850,37	185,74
Таблица 06-01-071. Испытание и дезинфекция емкостей							
Измеритель: 100 м ³ емкости							
06-01-071-01	Испытание емкостей на водонепроницаемость	475,67	66,66	7,83	0,00	401,18	7,87
06-01-071-02	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	1026,41	139,76	2,61	0,00	884,04	16,5
Таблица 06-01-072. Устройство одновентиляторных и секционных вентиляторных гради-рен							
Измеритель: 100 м ³ железобетона в деле							
Устройство водосборного бассейна одновентиляторных и секционных вентиляторных гради-рен:							
06-01-072-01	при сборных стенах	137641,65	4986,72	3749,32	310,97	128905,61	518,37
06-01-072-02	с монолитными стенами и розетой	131676,76	10998,55	3384,90	295,25	117293,31	1143,3
06-01-072-03	Устройство конструкций машинного зала одновентиляторных и секционных вентиляторных гради-рен	109201,73	9386,14	2782,42	210,84	97033,17	975,69
06-01-072-04	Устройство башен с перекрытиями одновентиляторных и секционных вентиляторных гради-рен	148812,23	20532,93	4336,21	136,86	123943,09	2134,4
06-01-072-05	Устройство розет одновентиляторных и секционных вентиляторных гради-рен	92408,02	6405,38	2992,26	114,36	83010,38	665,84
Таблица 06-01-073. Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки гради-рни высотой до 150 м							
Измеритель: 100 м ³ железобетона в деле							
06-01-073-01	Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки гради-рни высотой до 150 м	447737,22	53848,26	96950,39	11076,31	296938,57	4829,44
(204-9001)	Арматура, (м)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 06-01-074. Возведение оболочки гради-рен высотой до 90 м в скользящей опалубке							
Измеритель: 100 м ³ железобетона в деле							
06-01-074-01	Возведение оболочки гради-рен высотой до 90 м в скользящей опалубке	348941,17	47360,31	249611,23	4961,88	51969,63	4309,4
(204-9001)	Арматура, (м)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 06-01-075. Возведение оболочек гиперболических гради-рен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей							
Измеритель: 100 м ³ железобетона в деле							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-075-01	Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей	399373,40	94079,91	233986,71	12309,88	71306,78	8800,74
(204-9001)	Арматура, (м)	-	-	-	-	(II)	-

Подраздел 1.15 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ В ПОСТРОЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Таблица 06-01-080. Приготовление тяжелого бетона

Измеритель: 100 м³ бетона

Приготовление тяжелого бетона:

06-01-080-01	на гравии класса В 3,5 - В 5 (М 50 – М 75)	23229,65	2464,97	2348,33	429,63	18416,35	301,71
06-01-080-02	на гравии класса В 7,5 (М 100)	24260,99	2464,97	2283,98	422,87	19512,04	301,71
06-01-080-03	на гравии класса В 10 (М 150)	25486,18	2464,97	2281,10	422,57	20740,11	301,71
06-01-080-04	на гравии класса В 15 (М 200)	26907,56	2464,97	2257,09	420,05	22185,50	301,71
06-01-080-05	на гравии класса В 20 (М 250)	28470,76	2464,97	2245,57	418,84	23760,22	301,71
06-01-080-06	на гравии класса В 25 (М 300)	30150,31	2464,97	2237,89	418,03	25447,45	301,71
06-01-080-07	на щебне класса В 3,5 - В 5	36113,28	2464,97	2206,19	414,70	31442,12	301,71
06-01-080-08	на щебне класса В 7,5	37612,05	2464,97	2208,11	414,90	32938,97	301,71
06-01-080-09	на щебне класса В 10	38901,98	2464,97	2206,19	414,70	34230,82	301,71
06-01-080-10	на щебне класса В 15	40393,27	2464,97	2183,14	412,28	35745,16	301,71
06-01-080-11	на щебне класса В 20	41783,85	2464,97	2170,66	410,97	37148,22	301,71
06-01-080-12	на щебне класса В 25	43312,71	2464,97	2159,13	409,75	38688,61	301,71
06-01-080-13	на щебне класса В 27,5 (М 350)	44844,09	2464,97	2161,05	409,96	40218,07	301,71
06-01-080-14	на щебне класса В 30 (М 400)	46161,01	2464,97	2145,69	408,34	41550,35	301,71

Таблица 06-01-081. Приготовление легкого бетона

Измеритель: 100 м³ бетона

Приготовление легкого бетона:

06-01-081-01	конструкционно-теплоизоляционного класса В 3,5 (М 50)	47810,49	2464,97	2753,05	577,55	42592,47	301,71
06-01-081-02	конструкционно-теплоизоляционного класса В 5	49008,39	2464,97	2765,53	578,86	43777,89	301,71
06-01-081-03	конструкционно-теплоизоляционного класса В 7,5	50240,57	2464,97	2779,94	580,38	44995,66	301,71
06-01-081-04	конструкционно-теплоизоляционного класса В 10	52974,49	2464,97	2902,87	593,29	47606,65	301,71
06-01-081-05	конструкционно-теплоизоляционного класса В 15	55566,21	2464,97	2926,88	595,81	50174,36	301,71
06-01-081-06	конструкционного класса В 20	57735,87	2464,97	2953,77	598,64	52317,13	301,71
06-01-081-07	конструкционного класса В 25	56121,47	2464,97	2751,13	577,35	50905,37	301,71
06-01-081-08	конструкционного класса В 27,5	57712,20	2464,97	2801,07	582,60	52446,16	301,71
06-01-081-09	конструкционного класса В 30	60702,64	2464,97	2878,86	590,77	55358,81	301,71
06-01-081-10	конструкционного класса В 35	61826,83	2464,97	2755,93	577,85	56605,93	301,71
06-01-081-11	конструкционного класса В 40	83690,05	2464,97	2818,36	584,41	78406,72	301,71

Таблица 06-01-082. Приготовление тяжелых кладочных растворов

Измеритель: 100 м³ раствора

Приготовление тяжелых кладочных растворов:

06-01-082-01	цементно-известковых марки 10	25976,54	2235,31	2207,04	531,84	21534,19	273,6
--------------	-------------------------------	----------	---------	---------	--------	----------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-082-02	цементно-известковых марки 25	26214,97	2188,74	2212,81	532,45	21813,42	267,9
06-01-082-03	цементно-известковых марки 50	26407,30	2151,49	2157,10	526,60	22098,71	263,34
06-01-082-04	цементно-известковых марки 75	26564,75	2086,29	2164,79	527,40	22313,67	255,36
06-01-082-05	цементно-известковых марки 100	28524,83	2086,29	2191,68	530,23	24246,86	255,36
06-01-082-06	цементно-известковых марки 150	30045,87	2021,09	2195,52	530,63	25829,26	247,38
06-01-082-07	цементно-известковых марки 200	31265,59	1965,21	2172,47	528,21	27127,91	240,54
06-01-082-08	цементно-глиняных марки 10	16142,50	1872,07	2376,07	549,60	11894,36	229,14
06-01-082-09	цементно-глиняных марки 25	17448,14	1872,07	2348,22	546,68	13227,85	229,14
06-01-082-10	цементно-глиняных марки 50	19127,29	1872,07	2332,86	545,06	14922,36	229,14
06-01-082-11	цементно-глиняных марки 75	21098,30	1872,07	2298,28	541,43	16927,95	229,14
06-01-082-12	цементно-глиняных марки 100	23032,05	1872,07	2289,64	540,52	18870,34	229,14
06-01-082-13	цементно-глиняных марки 150	26070,37	1872,07	2250,26	536,38	21948,04	229,14
06-01-082-14	цементно-глиняных марки 200	28258,37	1872,07	2120,61	522,76	24265,69	229,14
06-01-082-15	цементных марки 25	15721,81	1872,07	2100,44	520,64	11749,30	229,14
06-01-082-16	цементных марки 50	18698,89	1872,07	2133,09	524,07	14693,73	229,14
06-01-082-17	цементных марки 75	21257,06	1872,07	2137,90	524,58	17247,09	229,14
06-01-082-18	цементных марки 100	21674,47	1872,07	2131,17	523,87	17671,23	229,14
06-01-082-19	цементных марки 150	25215,77	1872,07	2125,41	523,27	21218,29	229,14
06-01-082-20	цементных марки 200	27819,61	1872,07	2118,69	522,56	23828,85	229,14

Таблица 06-01-083. Приготовление тяжелых отделочных растворов

Измеритель: 100 м³ раствора

Приготовление тяжелых отделочных растворов:

06-01-083-01	известковых состава 1:2	56290,96	5262,30	1764,30	485,33	49264,36	644,1
06-01-083-02	известковых состава 1:2,5	49707,66	4899,06	1819,04	491,08	42989,56	599,64
06-01-083-03	известковых состава 1:3	48133,62	4805,92	1854,58	494,81	41473,12	588,24
06-01-083-04	цементных состава 1:1	27920,02	1872,07	1710,52	479,68	24337,43	229,14
06-01-083-05	цементных состава 1:2	22867,21	1872,07	1966,94	506,62	19028,20	229,14
06-01-083-06	цементных состава 1:3	20113,40	1872,07	2074,51	517,92	16166,82	229,14
06-01-083-07	цементно-известковых состава 1:1:6	25041,20	2235,31	2021,69	512,37	20784,20	273,6
06-01-083-08	цементно-известковых состава 1:1:8	20628,06	2142,17	2032,25	513,48	16453,64	262,2
06-01-083-09	цементно-известковых состава 1:1:9	19703,14	2123,55	2089,88	519,53	15489,71	259,92
06-01-083-10	цементно-известковых состава 1:3:12	24476,14	2337,76	1875,71	497,03	20262,67	286,14

Таблица 06-01-084. Приготовление легких отделочных растворов

Измеритель: 100 м³ раствора

Приготовление легких отделочных растворов:

06-01-084-01	известковых	66300,77	3883,85	2799,74	810,83	59617,18	475,38
06-01-084-02	цементно-известковых	57302,55	2747,57	2831,43	814,16	51723,55	336,3

Подраздел 1.16 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПЕРЕСТАВНОЙ ОПАЛУБКИ

Таблица 06-01-087. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки

Измеритель: 10 м² конструкций

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Монтаж и демонтаж:							
06-01-087-01	крупнощитовой опалубки стен	721,99	135,70	484,92	65,17	101,37	16,61
06-01-087-02	крупнощитовой опалубки перекрытий	316,89	53,11	213,10	27,37	50,68	6,5
Таблица 06-01-088. Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки							
Измеритель: 10 м ² конструкций							
Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки бетонных конструкций:							
06-01-088-01	перекрытий	262,96	90,44	109,05	8,55	63,47	11,07
06-01-088-02	стен	526,03	180,97	218,12	17,24	126,94	22,15
Таблица 06-01-089. Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен							
Измеритель: 10 м ² конструкций							
06-01-089-01	Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен	442,00	113,73	271,77	34,89	56,50	13,92
Таблица 06-01-090. Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов)							
Измеритель: 10 м ² конструкций							
Бетонирование конструкций наружных стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной:							
06-01-090-01	до 16 см	184,53	35,71	138,65	21,00	10,17	3,95
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-090-02	до 20 см	177,06	33,90	132,99	20,05	10,17	3,75
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-090-03	до 30 см	204,12	39,23	154,72	23,17	10,17	4,34
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-090-04	свыше 30 см	205,37	39,23	155,97	23,17	10,17	4,34
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной:							
06-01-090-05	до 16 см	205,08	40,14	154,77	23,44	10,17	4,44
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-090-06	до 20 см	196,69	38,06	148,46	22,36	10,17	4,21
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-090-07	до 30 см	231,56	44,21	177,18	26,56	10,17	4,89
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
Бетонирование конструкций наружных стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной:							
06-01-090-08	до 16 см	69,66	11,57	47,92	17,62	10,17	1,28
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-090-09	до 20 см	86,16	14,92	61,07	22,49	10,17	1,65

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-090-10	до 30 см	131,82	33,09	88,56	32,52	10,17	3,66
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-090-11	свыше 30 см	157,91	29,11	118,63	43,63	10,17	3,22
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной:							
06-01-090-12	до 16 см	76,39	13,11	53,11	19,51	10,17	1,45
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-090-13	до 20 см	95,58	16,81	68,60	25,20	10,17	1,86
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-090-14	до 30 см	134,05	24,32	99,56	36,59	10,17	2,69
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 06-01-091. Бетонирование перекрытий в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках							
Измеритель: 10 м² конструкций							
Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной:							
06-01-091-01	до 12 см	85,31	14,92	56,98	8,67	13,41	1,65
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-091-02	до 16 см	97,59	17,45	66,73	10,16	13,41	1,93
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-091-03	до 20 см	121,33	22,51	85,41	13,01	13,41	2,49
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-091-04	свыше 20 см	154,63	27,39	113,83	17,34	13,41	3,03
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной:							
06-01-091-05	до 12 см	75,04	12,48	49,15	18,70	13,41	1,38
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-091-06	до 16 см	85,61	14,55	57,65	21,95	13,41	1,61
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-091-07	до 20 см	106,13	18,71	74,01	28,18	13,41	2,07
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м³)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-091-08 (101-9865) (401-9022)	свыше 20 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.) Бетон тяжелый, (м³)	126,01 - -	22,87 - -	89,73 - -	34,15 - -	13,41 (II) (II)	2,53 - -

Таблица 06-01-092. Установка каркасов и сеток в стенах и перекрытиях

Измеритель: 1 т арматуры, закладных деталей

Установка каркасов и сеток:

06-01-092-01	в стенах массой одного элемента до 20 кг	9480,11	273,06	72,42	9,08	9134,63	32,82
06-01-092-02	в стенах массой одного элемента до 50 кг	9370,06	182,37	53,06	6,10	9134,63	21,92
06-01-092-03	в стенах массой одного элемента до 300 кг	9278,35	71,30	72,42	9,08	9134,63	8,57
06-01-092-04	в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг	9400,16	193,11	72,42	9,08	9134,63	23,21
06-01-092-05	в перекрытиях массой одного элемента до 50 кг	9259,24	71,55	53,06	6,10	9134,63	8,6
06-01-092-06	в перекрытиях массой одного элемента до 200 кг	9262,46	55,41	72,42	9,08	9134,63	6,66

Установка отдельных стержней:

06-01-092-07	в стенах диаметром до 8 мм	9596,46	386,38	55,05	6,23	9155,03	46,44
06-01-092-08	в стенах диаметром свыше 8 мм	9398,57	200,68	53,06	6,10	9144,83	24,12
06-01-092-09	в перекрытиях диаметром до 8 мм	9632,11	434,22	53,06	6,10	9144,83	52,19
06-01-092-10	в перекрытиях диаметром свыше 8 мм	9446,12	236,04	55,05	6,23	9155,03	28,37

Установка закладных деталей при массе элементов:

06-01-092-11	до 5 кг	9983,32	753,88	74,41	9,21	9155,03	90,61
06-01-092-12	до 20 кг	9445,85	226,97	63,85	7,59	9155,03	27,28

Подраздел 1.17 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ

Таблица 06-01-096. Монтаж скользящей опалубки

Измеритель: 1 м осевой линии опалубки

06-01-096-01	Монтаж скользящей опалубки	905,02	219,51	208,08	12,60	477,43	22,56
--------------	----------------------------	--------	--------	--------	-------	--------	-------

Таблица 06-01-097. Установка арматуры

Измеритель: 1 т арматуры

06-01-097-01	Установка арматуры	6869,15	269,21	53,06	6,10	6546,88	29,78
--------------	--------------------	---------	--------	-------	------	---------	-------

Таблица 06-01-098. Бетонирование конструкций стен

Измеритель: 10 м² конструкций стен (без вычета проемов)

Бетонирование (с помощью бабь) конструкций:

06-01-098-01 (101-9864) (401-9021)	наружных стен толщиной до 10 см Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) Бетон, (м³)	718,88 - -	206,91 - -	238,99 - -	33,88 - -	272,98 (II) (II)	21,78 - -
06-01-098-02 (101-9864) (401-9021)	наружных стен толщиной до 20 см Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) Бетон, (м³)	793,94 - -	219,36 - -	301,60 - -	43,50 - -	272,98 (II) (II)	23,09 - -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-098-03	наружных стен толщиной до 30 см	821,89	226,10	322,81	46,75	272,98	23,8
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-098-04	наружных стен толщиной свыше 30 см	807,89	222,68	312,23	45,12	272,98	23,44
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-098-05	внутренних стен толщиной до 20 см	791,51	210,24	301,52	43,50	279,75	22,13
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-098-06	внутренних стен толщиной до 30 см	832,40	219,36	333,29	48,37	279,75	23,09
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций:							
06-01-098-07	наружных стен толщиной до 10 см	576,30	123,41	189,53	14,62	263,36	12,99
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-098-08	наружных стен толщиной до 20 см	659,59	164,54	231,69	19,02	263,36	17,32
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-098-09	наружных стен толщиной до 30 см	704,46	188,29	252,81	22,26	263,36	19,82
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-098-10	наружных стен толщиной свыше 30 см	750,29	212,99	273,94	25,52	263,36	22,42
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-098-11	внутренних стен толщиной до 20 см	668,23	168,15	220,33	19,37	279,75	17,7
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-098-12	внутренних стен толщиной до 30 см	735,97	192,85	263,37	23,89	279,75	20,3
(101-9864)	Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9021)	Бетон, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 06-01-099. Установка плит теплоизоляционного слоя							
Измеритель: 10 м² конструкций стен (без вычета проемов)							
06-01-099-01	Установка плит теплоизоляционного слоя	67,97	62,70	5,27	0,68	0,00	7,6
(104-9090)	Плиты теплоизоляционные, (м²)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 06-01-100. Демонтаж скользящей опалубки							
Измеритель: 1 м осевой линии опалубки							
06-01-100-01	Демонтаж скользящей опалубки	217,75	196,63	21,12	3,25	0,00	20,94

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 1.18 ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ							
Таблица 06-01-103. Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке							
Измеритель: 10 м ² конструкций перекрытий							
Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью бадьи), толщина перекрытий:							
06-01-103-01 (101-9865) (401-9021)	до 12 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.) Бетон, (м ³)	415,11 - -	166,26 - -	157,54 - -	24,25 - -	91,31 (II) (II)	20,35 - -
06-01-103-02 (101-9865) (401-9021)	до 16 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.) Бетон, (м ³)	424,79 - -	166,26 - -	167,22 - -	25,75 - -	91,31 (II) (II)	20,35 - -
06-01-103-03 (101-9865) (401-9021)	до 20 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.) Бетон, (м ³)	439,27 - -	170,18 - -	177,78 - -	27,37 - -	91,31 (II) (II)	20,83 - -
06-01-103-04 (101-9865) (401-9021)	свыше 20 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.) Бетон, (м ³)	451,71 - -	172,06 - -	188,34 - -	29,00 - -	91,31 (II) (II)	21,06 - -
Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью автобетононасоса), толщина перекрытий:							
06-01-103-05 (101-9865) (401-9021)	до 12 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.) Бетон, (м ³)	476,85 - -	163,48 - -	222,06 - -	19,02 - -	91,31 (II) (II)	20,01 - -
06-01-103-06 (101-9865) (401-9021)	до 16 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.) Бетон, (м ³)	511,05 - -	163,48 - -	256,26 - -	22,04 - -	91,31 (II) (II)	20,01 - -
06-01-103-07 (101-9865) (401-9021)	до 20 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.) Бетон, (м ³)	570,68 - -	167,24 - -	312,13 - -	26,33 - -	91,31 (II) (II)	20,47 - -
06-01-103-08 (101-9865) (401-9021)	свыше 20 см Опалубка переставная (амортизация), (компл.) Бетон, (м ³)	617,40 - -	169,20 - -	356,89 - -	30,97 - -	91,31 (II) (II)	20,71 - -
Таблица 06-01-104. Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий							
Измеритель: 1 т арматуры							
06-01-104-01	Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий	6703,09	107,99	48,22	4,74	6546,88	13,09
Подраздел 1.19 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА «ДОКА»							
Таблица 06-01-107. Устройство колонн							
Измеритель: 100 м ³ железобетона в деле							
Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «Дока» высотой:							
06-01-107-01 (101-9865)	до 4 м, периметром до 2 м Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	243628,82 -	12082,04 -	12172,20 -	1784,37 -	219374,58 (II)	1319 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-107-02 (101-9865)	до 6 м, периметром до 2 м Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	248093,65 -	16698,68 -	11852,88 -	1701,80 -	219542,09 (II)	1823 -
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-107-03 (101-9865)	до 6 м, периметром до 4 м Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	159987,81 -	11669,84 -	9097,33 -	1289,94 -	139220,64 (II)	1274 -
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 06-01-108. Устройство стен							
Измеритель: 100 м ³ железобетона в деле							
Устройство железобетонных прямолинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой:							
06-01-108-01 (101-9865)	до 6 м, толщиной 150 мм Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	138893,13 -	15523,45 -	9353,09 -	1331,69 -	114016,59 (II)	1694,7 -
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-108-02 (101-9865)	до 6 м, толщиной 300 мм Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	160453,52 -	8384,15 -	7039,72 -	975,50 -	145029,65 (II)	915,3 -
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-108-03 (101-9865)	до 6 м, толщиной 600 мм Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	117650,99 -	5840,42 -	4933,76 -	676,84 -	106876,81 (II)	637,6 -
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
Устройство железобетонных криволинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой:							
06-01-108-04 (101-9865)	до 6 м, толщиной 150 мм Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	161001,00 -	19466,83 -	10398,03 -	1491,86 -	131136,14 (II)	2125,2 -
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-108-05 (101-9865)	до 6 м, толщиной 300 мм Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	177813,86 -	10893,99 -	7529,07 -	1049,58 -	159390,80 (II)	1189,3 -
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-108-06 (101-9865)	до 6 м, толщиной 600 мм Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	124603,32 -	6827,01 -	5063,44 -	695,67 -	112712,87 (II)	755,2 -
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-108-07	Устройство железобетонных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования	145965,19	9489,76	8236,34	1153,35	128239,09	1036
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-108-08	Устройство железобетонных криволинейных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования	156372,17	12366,00	9293,74	1311,06	134712,43	1350
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-108-09	Устройство железобетонных криволинейных трехслойных наклонных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования	156692,77	12686,60	9293,74	1311,06	134712,43	1385
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-108-10	Устройство железобетонных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» с наклейкой утеплителя и раздельным бетонированием	148741,98	10378,28	8003,14	1111,01	130360,56	1133
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 06-01-109. Устройство балок для перекрытий							
Измеритель: 100 м ³ железобетона в деле							
Устройство балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:							
06-01-109-01	до 6 м при высоте балок до 500 мм	279132,98	14708,08	5794,59	751,61	258630,31	1627
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-109-02	до 6 м при высоте балок до 800 мм	274596,05	12216,66	6741,37	895,79	255638,02	1351,4
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-109-03	до 6 м при высоте балок более 800 мм	270215,84	10490,02	6275,21	823,91	253450,61	1160,4
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-109-04	более 6 м при высоте балок до 500 мм	284703,83	18409,96	5894,00	764,07	260399,87	2036,5
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-109-05	более 6 м при высоте балок до 800 мм	278861,91	16421,16	6332,26	830,03	256108,49	1816,5
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-109-06	более 6 м при высоте балок более 800 мм	273087,67	13202,02	6116,74	800,29	253768,91	1460,4
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
Устройство балок криволинейного очертания для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-109-07	до 6 м при высоте балок до 800 мм	283173,59	13395,47	6822,34	906,78	262955,78	1481,8
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-109-08	до 6 м при высоте балок более 800 мм	275567,89	11607,36	6323,89	834,50	257636,64	1284
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-109-09	более 6 м при высоте балок более 800 мм	279381,14	14418,80	6018,10	814,13	258944,24	1595
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
Устройство наклонных балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:							
06-01-109-10	до 6 м при высоте балок до 800 мм	275344,39	12995,00	6751,29	897,26	255598,10	1437,5
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-109-11	до 6 м при высоте балок более 800 мм	271836,51	11607,36	6281,90	825,12	253947,25	1284
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-109-12	более 6 м при высоте балок до 800 мм	279958,44	16760,16	6332,44	830,03	256865,84	1854
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-109-13	более 6 м при высоте балок более 800 мм	274379,88	14012,00	6117,10	800,29	254250,78	1550
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 06-01-110. Устройство безбалочных перекрытий и покрытий							
Измеритель: 100 м ² железобетона в деле							
Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:							
06-01-110-01	до 6 м	138663,24	7535,74	3113,92	412,21	128013,58	833,6
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-110-02	более 6 м	150793,38	15417,72	3367,37	434,80	132008,29	1705,5
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-110-03	до 6 м криволинейного очертания	159532,13	8401,41	3119,80	412,21	148010,92	929,36
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-110-04	более 6 м криволинейного очертания	179723,39	16344,32	3364,14	433,02	160014,93	1808
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-110-05	до 6 м наклонного	143139,68	8068,20	3143,85	414,54	131927,63	892,5
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-110-06	до 6 м наклонного и криволинейного очертания	170827,58	8868,24	3158,10	415,87	158801,24	981
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 06-01-111. Устройство лестничных маршей

 Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока»:

06-01-111-01	прямоугольных	184505,35	21809,90	5595,78	757,74	157099,67	2412,6
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
06-01-111-02	криволинейных	200236,83	28352,88	6030,33	824,58	165853,62	3136,38
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9867)	Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-

Подраздел 1.20 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА «МОДОСТР»

Таблица 06-01-119. Устройство монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр»)

 Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

06-01-119-01	Установка монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр»)	118619,46	27577,88	22079,55	3192,54	68962,03	3050,65
(101-9721)	Добавка поверхностно-активная, (кг)	-	-	-	-	(300)	-
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(204-9038)	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, (т)	-	-	-	-	(17,75)	-
(204-9040)	Горячекатаная арматурная сталь класса А-III, (т)	-	-	-	-	(0,75)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м ³)	-	-	-	-	(101,5)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 1.21 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ОПАЛУБКЕ ТИПА «ПЕРИ»

Таблица 06-01-120. Устройство колонн железобетонных в опалубке типа «ПЕРИ»

Измеритель: 100 м³ колонн

Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона в бадьях) высотой:

06-01-120-01 (101-9865)	до 4 м, периметром до 2 м Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	154036,99 -	52591,32 -	99221,98 -	14777,32 -	2223,69 (II)	5600,78 -
(204-9001)	Арматура, (т)	-	-	-	-	(8,018)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м ³)	-	-	-	-	(101,5)	-
06-01-120-02 (101-9865)	до 6 м, периметром до 2 м Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	87023,10 -	29771,00 -	56054,63 -	8394,64 -	1197,47 (II)	3170,5 -
(204-9001)	Арматура, (т)	-	-	-	-	(9,691)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м ³)	-	-	-	-	(101,5)	-
06-01-120-03 (101-9865)	более 6 м, периметром до 3 м Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	55266,92 -	19577,49 -	34470,43 -	5231,65 -	1219,00 (II)	2084,93 -
(204-9001)	Арматура, (т)	-	-	-	-	(20,888)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м ³)	-	-	-	-	(101,5)	-

Таблица 06-01-121. Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ»

Измеритель: 100 м³ стен

Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом):

06-01-121-01 (101-9865)	высотой до 3 м, толщиной до 150 мм Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	28361,88 -	15332,36 -	11083,12 -	1726,73 -	1946,40 (II)	1593,8 -
(204-9001)	Арматура, (т)	-	-	-	-	(4,418)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м ³)	-	-	-	-	(101,5)	-
06-01-121-02 (101-9865)	высотой до 6 м, толщиной до 150 мм Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	26935,07 -	13048,28 -	12025,33 -	1889,60 -	1861,46 (II)	1356,37 -
(204-9001)	Арматура, (т)	-	-	-	-	(6,6285)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м ³)	-	-	-	-	(101,5)	-
06-01-121-03 (101-9865)	высотой до 3 м, толщиной до 300 мм Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	17365,35 -	8575,27 -	7400,19 -	1524,66 -	1389,89 (II)	891,4 -
(204-9001)	Арматура, (т)	-	-	-	-	(13,6)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м ³)	-	-	-	-	(101,5)	-

Таблица 06-01-122. Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ»

Измеритель: 100 м³ перекрытий

06-01-122-01 (101-9865)	Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом) толщиной до 200 мм Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	17552,94 -	6984,75 -	3517,60 -	555,92 -	7050,59 (II)	743,85 -
(204-9001)	Арматура, (т)	-	-	-	-	(24,32)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м ³)	-	-	-	-	(101,5)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 06-01-130. Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа "ПЕРИ" высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадьях) Измеритель: 100 м ³ стен							
06-01-130-01	Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа "ПЕРИ" высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадьях)	167343,79	22690,94	40588,27	1815,93	104064,58	2416,5
(101-9680)	Шурупы строительные, (т)	-	-	-	-	(0,019)	-
(101-9865)	Опалубка переставная (амортизация), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(113-9462)	Пленка полиэтиленовая, (м ²)	-	-	-	-	(500)	-
(401-9022)	Бетон тяжелый, (м ³)	-	-	-	-	(101,5)	-

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные	3
Раздел 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ	3
Подраздел 1.1 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	3
Таблица 06-01-001. Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения	3
Таблица 06-01-002. Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы и доменные печи	4
Подраздел 1.2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	4
Таблица 06-01-005. Устройство фундаментов общего назначения	4
Таблица 06-01-006. Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами	4
Таблица 06-01-007. Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами	5
Таблица 06-01-008. Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик	5
Таблица 06-01-009. Устройство фундаментов и сооружений на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности	5
Подраздел 1.3 ПРОЧИЕ РАБОТЫ	5
Таблица 06-01-012. Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков	5
Таблица 06-01-013. Устройство подливки толщиной 20 мм	6
Таблица 06-01-014. Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	6
Таблица 06-01-015. Установка анкерных болтов	6
Таблица 06-01-016. Сварка арматуры ванным способом	6
Таблица 06-01-017. Технологический электропрогрев бетона	6
Таблица 06-01-018. Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом	7
Подраздел 1.4 ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ	7
Таблица 06-01-024. Устройство стен подвалов и подпорных стен	7
Подраздел 1.5 КОЛОННЫ	7
Таблица 06-01-026. Устройство колонн в деревянной опалубке	7
Таблица 06-01-027. Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	8
Подраздел 1.6 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	8
Таблица 06-01-030. Устройство стен и перегородок бетонных и легкобетонных	8
Таблица 06-01-031. Устройство железобетонных стен и перегородок	9
Подраздел 1.7 БАЛКИ, ПОЯСА, ПЕРЕМЫЧКИ, РИГЕЛИ	9
Таблица 06-01-034. Устройство балок, перемычек	9
Таблица 06-01-035. Устройство поясов	9
Таблица 06-01-036. Устройство засыпки фундаментных балок	9
Таблица 06-01-037. Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	10
Подраздел 1.8 ПЕРЕКРЫТИЯ	10
Таблица 06-01-041. Устройство перекрытий	10
Подраздел 1.9 КОНСТРУКЦИИ ИЗ БАРИТОБЕТОНА	10
Таблица 06-01-044. Устройство баритобетонных перегородок и изоляционного слоя из баритобетона	10
Подраздел 1.10 ТОННЕЛИ И ПРОХОДНЫЕ КАНАЛЫ	11
Таблица 06-01-046. Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов	11
Подраздел 1.11 БУНКЕРА	11
Таблица 06-01-049. Устройство бункеров общего назначения	11
Подраздел 1.12 СООРУЖЕНИЯ, ВОЗВОДИМЫЕ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ	11
Таблица 06-01-052. Возведение стен в скользящей опалубке, устройство перекрытий элеваторов, мельниц	11
Таблица 06-01-053. Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара	12
Таблица 06-01-054. Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов	12
Таблица 06-01-055. Установка и разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров	12
Таблица 06-01-056. Бетонирование стен шахтных башенных копров	12
Таблица 06-01-057. Устройство стен и перегородок сооружений	12
Таблица 06-01-058. Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен	13
Подраздел 1.13 СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	13
Таблица 06-01-062. Устройство стен и плоских днищ	13
Таблица 06-01-063. Строительство подземной части насосных станций	13
Таблица 06-01-064. Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений	14
Подраздел 1.14 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЧИХ РАБОТ В ЕМКСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ	14

Таблица 06-01-067. Обработка поверхности емкостных сооружений.....	14
Таблица 06-01-068. Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях	14
Таблица 06-01-069. Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений.....	14
Таблица 06-01-070. Загрузка фильтров в емкостных сооружениях	15
Таблица 06-01-071. Испытание и дезинфекция емкостей.....	15
Таблица 06-01-072. Устройство одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен	15
Таблица 06-01-073. Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м.....	15
Таблица 06-01-074. Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке	15
Таблица 06-01-075. Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей	15
Подраздел 1.15 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ.....	16
Таблица 06-01-080. Приготовление тяжелого бетона	16
Таблица 06-01-081. Приготовление легкого бетона.....	16
Таблица 06-01-082. Приготовление тяжелых кладочных растворов	16
Таблица 06-01-083. Приготовление тяжелых отделочных растворов	17
Таблица 06-01-084. Приготовление легких отделочных растворов.....	17
Подраздел 1.16 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПЕРЕСТАВНОЙ ОПАЛУБКИ.....	17
Таблица 06-01-087. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки.....	17
Таблица 06-01-088. Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки.....	18
Таблица 06-01-089. Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен	18
Таблица 06-01-090. Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов)	18
Таблица 06-01-091. Бетонирование перекрытий в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках.....	19
Таблица 06-01-092. Установка каркасов и сеток в стенах и перекрытиях	20
Подраздел 1.17 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ СТЕН В СКОльзящей ОПАЛУБКЕ.....	20
Таблица 06-01-096. Монтаж скользящей опалубки.....	20
Таблица 06-01-097. Установка арматуры	20
Таблица 06-01-098. Бетонирование конструкций стен	20
Таблица 06-01-099. Установка плит теплоизоляционного слоя.....	21
Таблица 06-01-100. Демонтаж скользящей опалубки	21
Подраздел 1.18 ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СТЕН В СКОльзящей ОПАЛУБКЕ	22
Таблица 06-01-103. Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке	22
Таблица 06-01-104. Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий	22
Подраздел 1.19 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА «ДОКА».....	22
Таблица 06-01-107. Устройство колонн	22
Таблица 06-01-108. Устройство стен	23
Таблица 06-01-109. Устройство балок для перекрытий.....	24
Таблица 06-01-110. Устройство безбалочных перекрытий и покрытий.....	25
Таблица 06-01-111. Устройство лестничных маршей	26
Подраздел 1.20 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА «МОДОСТР»	26
Таблица 06-01-119. Устройство монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр»).....	26
Подраздел 1.21 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ОПАЛУБКЕ ТИПА «ПЕРИ»	27
Таблица 06-01-120. Устройство колонн железобетонных в опалубке типа «ПЕРИ».....	27
Таблица 06-01-121. Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ»	27
Таблица 06-01-122. Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ».....	27
Таблица 06-01-130. Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа "ПЕРИ" высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадах)	28